

VDRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK št. 2

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

**OBNOVA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA ODSEKIH H4/0379 IN 0779 VOGRSKO ŠEMPETER, OD KM
0,634 DO KM 4,470**

junij 2019

V skladu s členoma 9 in 10 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje 1: V razpisni dokumentaciji je v poglavju 4 zahtevan rezkar minimalne širine 1,90 m z bobnom, ki ima razmak med zobmi max 8 mm.
Glede na naše izkušnje predlagamo, da naročnik spremeni minimalno širino na 1,0 m.

Razlog je v tem, da se z ožjim rezkarjem natančneje in lažje izvede rezkanje. Rezkar z večjo širino rezkanja je težje voditi kar povzroči prevelike globine rezkanja.

Predlagamo, da se zahteva glasi: - 1 kom rezkar minimalne širine 1,0 m z bobnom, ki ima razmak med zobmi max 8 mm.

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo zahteve glede nujno potrebne opreme za izvedbo del iz Poglavja 4 – Tehnični pogoji za izvedbo.

Vprašanje 2: V razpisni dokumentaciji je navedeno, da mora izvajalec med drugim zagotoviti opremo: 1 kom rezkar minimalne širine 1,90 m z bobnom, ki ima razmak med zobmi max 8 mm. Prosimo naročnika, da spremeni pogoj in sicer da ustreza tudi rezkar minimalne širine 1,00 m. Z rezkarjem širine 1,00 m je namreč mogoče enakovredno ali celo bolj kvalitetno izvesti dela.

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo zahteve glede nujno potrebne opreme za izvedbo del iz Poglavja 4 – Tehnični pogoji za izvedbo.

Vprašanje 3: 0 N 1 1 145 "Vrtanje lukenj skozi obstoječo asfaltno voziščno konstrukcijo
Opombe: *ureditev odvoda vode skozi obstoječo asfaltno konstrukcijo *na mestu debelejših nadgradenj, kjer je predvidena vgradnja izravnalne plasti iz drobljenca" M2 740
Kakšen fi so luknje in koliko lukenj se vrta na m2?

Odgovor: Odgovor je podan v Dodatku 1 kot odgovor na vprašanje 1.

Vprašanje 4: Lahko naročnik objavi detajl rolirane brežine - po postavki:
2 S 2 5 232 "Zaščita brežine z roliranjem v debelini nad 30 cm
Opombe: *vključno z dobavo materiala" M3 310
Gre za izvedbo v betonu ali na suho?

Odgovor: V prilogi tega dodatka objavljamo detajl rolirane brežine. Gre za rolirano brežino v naklonu 1:1, izvedeno »na suho«.

Vprašanje 5: 6 - Viadukt VA0390 Šempeter (Bazara-D) in 7 - Viadukt VA0391 Šempeter (Bazara-L. / 6.3 - VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE in 7.3 - VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE /0001 3 S 3 2 486 Izdelava površinske prevleke z epoksidnim vezivom in posipom z obarvanim kremencevim peskom...V KAKŠNI DEBELINI SE IZDELA PREVLEKA, KAKŠNO PORABO NAJ UPOŠTEVAMO NA M2 IN ZAKAJ JE POTREBNA?

Odgovor: Epoksi premaz s posipom in dodatni epoksi premaz predstavljata osnovni nanos oz. premaz, kot podlago za vgradnjo bitumenskih hidroizolacijskih trakov

na betonsko podlago. Gre za certificiran sistemski premaz, za katerega proizvajalec v tehničnem listu proizvoda natančno definira pogoje uporabe, zaradi česar se je glede porabe, načina vgradnje in debeline nanosa potrebno držati njegovih navodil.

Gre za material, ki se standardno uporablja pri hidroizolaciji premostitvenih objektov na avtocestah v Republiki Sloveniji.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe

Spremeni se podčlen 21.1 tako da glasi:

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do dne 02.07.2019 do 13:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Spremeni se podčlen 23.1 tako da glasi:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **02.07.2019** in se bo začelo **ob 13:01 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Poglavje 4 – Tehnični pogoji za izvedbo del

V poglavju VIII. POSEBNE ZAHTEVE ZA IZVEDBO DEL se spremeni točka 2 b), v kateri se namesto zahteve 1 kom rezkar minimalne širine 1,90 m z bobnom, ki ima razmak med zobmi max 8 mm, zahteva 1 kom rezkar z bobnom, ki ima razmak med zobmi max 8 mm.

Točka 2 b) sedaj glasi:

2. Zagotavljanje glavne opreme za izvedbo del

b) Izvajalec mora zagotoviti vso nujno potrebno opremo za izvedbo del. Kot glavno opremo za izvedbo del pa mora zagotoviti:

- 2 kom rezkar minimalne širine 1,90 m,
- 1 kom rezkar minimalne širine 1,00 m,
- 1 kom rezkar minimalne širine 1,00 m, z bobnom, ki ima razmak med zobmi max 8 mm,
- 1 kom finiшер minimalne širine 8,20 m s fiksno vgrajevalno ploščo,
- 1 kom finiшер minimalne širine 4,50 m s fiksno vgrajevalno ploščo,
- 1 kom finiшер minimalne širine 1,00 m,
- 1 kom brizgalni stroj z elektronskim vodenjem pobrizga in regulatorjem količine pobrizga

vso ostalo opremo, potrebno za izvedbo del po tem razpisu tako, da bodo dela potekala nemoteno v okviru predvidenih rokov.