FAZA 3



Kanal:
VZDOLZNI PROFIL - MET - SKLOP 1 - zg. kanal 1

Merilo:
M 1:500/100

Stacionaža:
0+000.000 - 0+028.160

NMV [m] 464.00

Stacionaža	0+000.00	0+005.00	0+010.00	0+015.00	0+020.00	0+025.00	0+028.16	
Kota terena	475.09	474.81	474.29	472.63	471.90	471.55	470.79	
Globina dna cevovoda [m]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Kota dna cevovoda	475.09	474.81	474.29	472.63	471.90	471.55	470.79	
Jašek				MRJ-17	MRJ-16	MRJ-2		
Stacionaža jaška [m]					???	???	???	
Kota pokrova jaška [m]					472,76	471,53	470,79	
Kota vtoka/iztoka [m]		472,71		471,70	470,43 / 469,98	469,25	468,80	
Globina jaška (kp-kd) [m]					2.33	2.28	3.10	
Oznaka odseka		M-16			M-17	M-18		
Naklon cevi [‰]		70,0‰			70,0‰	70,0‰		
Dolžina odseka [m]		14.56			6.36	6.46		
Premer cevi DN [mm]		PVC DN 630			PVC DN 630	PVC DN 630		

VZDOLŽNI PROFIL - METEORNA KANALIZACIJA - FAZA 3
M 1:500/100

LEGENDA

Vzdolžni profil - meteorna kanalizacija - faza 3

Projektant
ARPing d.o.o.
ARPING d.o.o.
Proseniško 84
SI 3230 Šentjur

Investitor OBČINA ŽELEZNIKI
Češnjica 48
4228 Železniki

Objekt Komunalna ureditev v naselju Log

	Ime in priimek	ID številka	Podpis
Odgovorni vodja proj.	Bojan Preložnik, mag.inž.grad.	G - 3748	
Odgovorni projektant	Bojan Preložnik, mag.inž.grad.	G - 3748	
Sodelavci	Ciril Obreza, grad. teh.		
Sodelavci			

Vsebina načrta
2 - Načrt s področja gradbeništva

Vsebina risbe
Vzdolžni profil - meteorna kanalizacija - faza 3

Faza projekta DGD | Merilo 1:500/100 | Številka proj.: 046-019 | Številka nač.: 046-019-2 | Datum maj 2019 | Številka lista 5