FAZA 1



Kanal:
VZDOLZNI PROFIL - MET - SKLOP 1 - zg. kanal 2 (1)

Merilo:
M 1:500/100

Stacionaža:
0+000.000 - 0+129.905

NMV [m] 454.00

Stacionaža	0+000.00	0+005.00	0+010.00	0+015.00	0+020.00	0+025.00	0+030.00	0+035.00	0+040.00	0+045.00	0+050.00	0+055.00	0+060.00	0+065.00	0+070.00	0+075.00	0+080.00	0+085.00	0+090.00	0+095.00	0+100.00	0+105.00	0+110.00	0+115.00	0+120.00	0+125.00	0+129.91
Kota terena	471,76	471,73	471,52	471,89	471,67	470,87	470,34	469,69	468,82	468,08	467,36	466,63	465,62	464,75	463,94	463,20	462,52	462,08	461,59	461,13	460,68	460,34	460,07	459,98	459,85	459,48	459,58
Globina dna cevovoda [m]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kota dna cevovoda	471,76	471,73	471,52	471,89	471,67	470,87	470,34	469,69	468,82	468,08	467,36	466,63	465,62	464,75	463,94	463,20	462,52	462,08	461,59	461,13	460,68	460,34	460,07	459,98	459,85	459,48	459,58
Jašek	FRJ-1					FRJ-2				FRJ-3			FRJ-4				FRJ-5				FRJ-6					FRJ-7 obst	obst
Stacionaža jaška [m]		???					???			???			???				???					???					???	???
Kota pokrova jaška [m]		471,76					470,72			468,46			465,61				462,63					460,77					459,47	459,58
Kota vtoka/iztoka [m]		470,04				469,54	468,22		467,01	465,12		464,07	462,80			461,54	460,31			458,91	458,91					457,16	457,15 / 457,07	
Globina jaška (kp-kd) [m]		1.72					2.50			3.34			2.81				2.32					1.86					2.32	2.51
Oznaka odseka		F-1					F-2			F-3			F-4				F-5					F-6					F-7	
Naklon cevi [‰]		19,6‰					73,6‰			63,0‰			70,0‰				70,0‰					69,0‰					19,0‰	
Dolžina odseka [m]		25.39					16.49			16.67			18.04				20.00					25.48					4.22	
Premer cevi DN [mm]		PVC DN 250					PVC DN 250			PVC DN 250			PVC DN 250				PVC DN 250					PVC DN 250					PVC DN 250	

VZDOLŽNI PROFIL - FEKALNA KANALIZACIJA - FAZA 1
M 1:500/100

LEGENDA

Vzdolžni profil - fekalna kanalizacija - faza 1

Projektant
ARPing d.o.o.
ARPING d.o.o.
Proseniško 84
SI 3230 Šentjur

Investitor: OBČINA ŽELEZNIKI
Češnjica 48
4228 Železniki

Objekt: Komunalna ureditev v naselju Log

	Ime in priimek	ID številka	Podpis
Odgovorni vodja proj.	Bojan Preložnik, mag.inž.grad.	G - 3748	
Odgovorni projektant	Bojan Preložnik, mag.inž.grad.	G - 3748	
Sodelavci	Ciril Obreza, grad. teh.		
Sodelavci			

Vsebina načrta: 2 - Načrt s področja gradbeništva

Vsebina risbe: Vzdolžni profil - fekalna kanalizacija - faza 1

Faza projekta: DGD | Merilo: 1:500/100 | Številka proj.: 046-019 | Številka nač.: 046-019-2 | Datum: maj 2019 | Številka lista: 6