

Kanal:
VZDOLZNI PROFIL - MET - gl kanal

Merilo:
M 1:500/100

Stacionaža:
0+000.000 - 0+143.560

NMV [m] 456.00

Stacionaža	0+000.00	0+005.00	0+010.00	0+015.00	0+020.00	0+025.00	0+030.00	0+035.00	0+040.00	0+045.00	0+050.00	0+055.00	0+060.00	0+065.00	0+070.00	0+075.00	0+080.00	0+085.00	0+090.00	0+095.00	0+100.00	0+105.00	0+110.00	0+115.00	0+120.00	0+125.00	0+130.00	0+135.00	0+140.00	0+143.56
Kota terena	471.76	471.63	471.64	472.24	471.32	470.79	471.14	470.89	470.36	468.33	467.65	466.84	465.93	465.05	464.29	463.57	462.82	462.47	461.71	461.29	460.87	460.46	460.20	459.98	459.87	459.51	459.48	459.48	459.35	
Globina dna cevovoda [m]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Kota dna cevovoda	471.76	471.63	471.64	472.24	471.32	470.79	471.14	470.89	470.36	468.33	467.65	466.84	465.93	465.05	464.29	463.57	462.82	462.47	461.71	461.29	460.87	460.46	460.20	459.98	459.87	459.51	459.48	459.48	459.35	
Jašek	MRJ-1						MRJ-2			MRJ-3				MRJ-4			MRJ-5					MRJ-6					MRJ-7	MRJ-obst		
Stacionaža jaška [m]		???					???			???				???			???					???					???	???		
Kota pokrova jaška [m]		471,76					470,79			468,67				465,63			462,91					460,68					459,43	459,50		
Kota vtoka/iztoka [m]		469,83				469,29	467,69		466,72	465,35			464,06	462,58		461,37	460,57				458,99	458,47				458,12	458,11 458,06	458,05		457,94
Globina jaška (kp-kd) [m]		1.93					3.10			3.32				3.06			2.34					2.21					1.33	1.45		
Oznaka odseka		M-1					M-2			M-3				M-4			M-5					M-6					M-7	M-obst		
Naklon cevi [‰]		19,8‰					70,0‰			68,7‰				67,5‰			69,8‰					14,8‰					10,0‰	10,0‰		
Dolžina odseka [m]		27.55					13.83			18.85				17.89			22.71					24.08					4.94	11.31		
Premer cevi DN [mm]		PVC DN 250					PVC DN 630			PVC DN 630				PVC DN 630			PVC DN 630					PVC DN 630					PVC DN 630	PVC DN 630		

VZDOLŽNI PROFIL - METEORNA KANALIZACIJA - FAZA 1
M 1:500/100

LEGENDA

Vzdolžni profil - meteorna kanalizacija - faza 1

Projektant
ARPing d.o.o.
ARPING d.o.o.
Proseniško 84
SI 3230 Šentjur

Investitor: OBČINA ŽELEZNIKI
Češnjica 48
4228 Železniki

Objekt: Komunalna ureditev v naselju Log

	Ime in priimek	ID številka	Podpis
Odgovorni vodja proj.	Bojan Preložnik, mag.inž.grad.	G - 3748	
Odgovorni projektant	Bojan Preložnik, mag.inž.grad.	G - 3748	
Sodelavci	Ciril Obreza, grad. teh.		
Sodelavci			

Vsebina načrta: 2 - Načrt s področja gradbeništva

Vsebina risbe: Vzdolžni profil - meteorna kanalizacija - faza 1

Faza projekta: DGD | Merilo: 1:500/100 | Številka proj.: 046-019 | Številka nač.: 046-019-2 | Datum: maj 2019 | Številka lista: 3