FAZA 2



Kanal:
VZDOLZNI PROFIL - MET - SKLOP 1 - zg. kanal 2

Merilo:
M 1:500/100

Stacionaža:
0+000.000 - 0+065.848

NMV [m] 466.00

Stacionaža	0+000.00	0+005.00	0+010.00	0+015.00	0+020.00	0+025.00	0+030.00	0+035.00	0+040.00	0+045.00	0+050.00	0+055.00	0+060.00	0+065.00 0+065.85
Kota terena	483.28	482.93	481.60	481.38	480.88	480.11	479.41	478.60	477.81	477.04	476.06	474.77	472.86	471.56 471.07
Globina dna cevovoda [m]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
Kota dna cevovoda	483.28	482.93	481.60	481.38	480.88	480.11	479.41	478.60	477.81	477.04	476.06	474.77	472.86	471.56 471.07
Jašek	MRJ-19		MRJ-20			MRJ-21		MRJ-22		MRJ-24		MRJ-23		MRJ-16
Stacionaža jaška [m]		???		???			???		???		???		???	???
Kota pokrova jaška [m]		483,28		481,59			480,02		478,34		476,94		474,46	471,53
Kota vtoka/iztoka [m]		480,93	480,22	479,38	478,32		477,76	477,05	476,11	475,51	473,95	473,27	470,70	469,98
Globina jaška (kp-kd) [m]		2.34		2.21			2.26		2.23		2.99		3.75	2.28
Oznaka odseka		M-19		M-20			M-21		M-22		M-24		M-23	
Naklon cevi [‰]		70,0‰		70,0‰			70,0‰		70,0‰		70,0‰		70,0‰	
Dolžina odseka [m]		10.20		15.23			10.19		8.61		9.71		10.35	
Premer cevi DN [mm]		PVC DN 400		PVC DN 400			PVC DN 400		PVC DN 400		PVC DN 400		PVC DN 400	

VZDOLŽNI PROFIL - METEORNA KANALIZACIJA - FAZA 2
M 1:500/100

LEGENDA

Vzdolžni profil - meteorna kanalizacija - faza 2

Projektant
ARPing d.o.o.
ARPING d.o.o.
Proseniško 84
SI 3230 Šentjur

Investitor: OBČINA ŽELEZNIKI
Češnjica 48
4228 Železniki

Objekt: Komunalna ureditev v naselju Log

	Ime in priimek	ID številka	Podpis
Odgovorni vodja proj.	Bojan Preložnik, mag.inž.grad.	G - 3748	
Odgovorni projektant	Bojan Preložnik, mag.inž.grad.	G - 3748	
Sodelavci	Ciril Obreza, grad. teh.		
Sodelavci			

Vsebina načrta: 2 - Načrt s področja gradbeništva

Vsebina risbe: Vzdolžni profil - meteorna kanalizacija - faza 2

Faza projekta: DGD | Merilo: 1:500/100 | Številka proj.: 046-019 | Številka nač.: 046-019-2 | Datum: maj 2019 | Številka lista: 4