

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK št. 1

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

**Obnovo ceste in objektov na delih odsekov AC A5 Vučja vas-Murska Sobota, priključek
Murska Sobota, Murska Sobota-Lipovci, priključek Lipovci in Lipovci-Turnišče**

april 2020

V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje 1: 1.)V popisu so postavke, ki se nanašajo na projektantska dela. Prosimo da objavite projektantsko podjetje, ki je pripravljalo projekt za sanacijo, da lahko pridobimo ponudbo za ta dela.

2.)0013 0 N 2 1 006 "Najem začasne varnostne ograje za nivo zadrževanja T2 po standardu SIST EN 1317. V postavki je zajeta kompletna najemnina varnostne ograje s potrebnimi montažnimi elementi, začetnimi in zaključnimi elementi in ostalimi deli po navodilih proizvajalca.

*1., 2. 3. in 4. faza;

*najemnina se obračuna za m*dan;

*trajanje cestne zapore: 150 dni;

*dolžina ograje: 2386 m"

* 357900

Prosimo za pojasnilo kako naj ovrednotimo postavko enota mere je * količina 357900 ne eno ne drugo ne vemo kaj pomeni opis postavke je pa set nekaj drugega?

3.) Pri vseh objektih kjer se izvaja hidroizolacijo se pojavi postavka, ki ni običajna : "Izdelava dodatne povezovalne plasti s približno 250 g/m2 bituminoznega veziva

Opombe: * Horiz. HI za prekladno konstrukcijo."

Kaj naj bi pomenila ta postavka zakaj je potrebna o kakšnem bituminoznem vezivu je govora?

4.) Prosimo za pojasnilo ali dopolnitev popisa v zvezi z zamenjavo dilatacij v popisih se namreč pojavljata samo dve postavki: odstranitev obstoječe dilatacije in vgradnja nove dilatacije. Kje so vsa ostala potrebna in spremljajoča dela, ki so potrebna za zamenjavo dilataciji kot npr. izvedba utora za dilatacijo in kakšen način izvedbe je dovoljen, pranje utora, vgradnja betona , armature, sidra, itd....?

Odgovor: Add1) Projekt za izvedbo del (PZI) je izdelalo konzorcij podjetij in sicer J.V. PNG Ljubljana d.o.o., + PNZ d.o.o. + Elea IC d.o.o.

Add2) Predvidena dolžina ograje znaša 2386 m', najem je predviden za 150 dni.

2386 m' x 150 dni = 357900 m' dan predstavlja količino, katero mora ponudnik ponuditi.

Torej, kot je iz same postavke in opombe k postavki razvidno, se z upoštevanjem vsega v postavki navedenega vnese cena najema 1 m' ograje za 1 dan.

Add3) Gre za pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo.

Add4) Cena, ki jo ponudnik poda pri teh dveh postavkah, mora obsegati vsa dela in material, ki so potrebni za odstranitev obstoječe oziroma vgradnjo nove dilatacije.

Odstranjevanje dilatacije se mora izvajati pazljivo, in sicer z vodo pod pritiskom ali s pnevmatskim orodjem. Pri odstranjevanju se ne sme poškodovati vgrajene armature za sidranje, ki je potrebna tudi za vgradnjo nove dilatacije. Pri odstranjevanju betona hodnikov je treba biti pozoren na morebitne instalacije,

ki potekajo v ceveh hodnikov. Obstoječa dilatacija se od sidrne armature loči z gorilnikom

Pred namestitvijo nove dilatacije je treba očistiti in poravnati sidrno armaturo ter jo po potrebi nadomestiti z uvrtnimi sidri. Luknje za uvrtna sidra je treba pred lepljenjem očistiti (izpihati). Pred namestitvijo nove dilatacije je treba preveriti prednastavitev in jo uskladiti s temperaturo konstrukcije. Pred začetkom betoniranja je treba namestiti vzdolžno armaturo. Odprtine v prekladi in na krajnem oporniku se zapolni z betonom C30/37. Ko beton veže (naslednji dan), je treba sprostiti spone, ki zagotavljajo prednastavitev dilatacije.

Vprašanje 2: Morda se vam zdi, da je mesec dni dovolj časa za pripravo tako zahtevnega projekta, kot je predmet tega javnega naročila. Vendar temu ni tako niti v normalnih pogojih, kaj šele v pogojih, ki mu tempo narekuje virus Covid 19. Kljub delni sprostitvi ukrepov je še vedno veliko podjetij nedejavnih ali delno dejavnih, ljudje delamo od doma, dostop do dokumentacije, ponudb dobaviteljev in podizvajalcev je onemogočen oz. otežen, običajni postopki pridobivanja ponudb, sestankovanja, pogajanj, usklajevanja pogojev razpisa, cen in zmogljivosti so upočasneni ali celo nemogoči. Zavedamo se, da je treba projekte pričeti izvajati, če želimo gospodarno porabiti sredstva, iz katerih koli virov so že. A gre za projekt, vreden 12,6 mio Eur. Nemogoče ga je kakovostno in celostno pripraviti v enem mesecu. Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj za 21 dni. To bo morda dovolj.

Odgovor: Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen.

V razmerah, ki smo jim priča v Sloveniji je zelo pomembno, da se aktivnosti odvijajo naprej. V družbi DARS d.d. smo se takoj organizirali za delo na daljavo z namenom, da vse aktivnosti v največji možni meri potekajo nemoteno. Prav tako izvajamo vse potrebno, da se postopki javnih naročil nadaljujejo. Prepričani smo, da se na takšen način organizirajo, oziroma so že organizirana tudi druga podjetja v Sloveniji in tujini.

Zato ponudnike prosimo, da razmeram primerno organizirate tudi svoje delo. Verjamemo, da tudi v takšnih razmerah uspešno nadaljevanje postopkov javnih naročil, predstavlja dobro podlago za obvladovanje tveganj, ki nas čakajo v prihodnje.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe

Spremeni se podčlen 4.2 b) tako, da glasi:

- (b) Ponudnik v zadnjih 6 mesecih, pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe na podlagi predmetnega javnega naročila, ni imel blokirane posameznega računa več kot 15 dni (skupno število dni blokade na posameznem računu).

V zvezi z navedenim mora ponudnik oziroma podizvajalec (v kolikor izpolnjuje reference iz podčlena 4.2 (d) Navodil) v ponudbi priložiti ESPD obrazec izpolnjen v točki B dela IV (Druge ekonomske in finančne zahteve) z izjavo. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva predložitve dokazil (kot npr. potrdila bank, S BON obrazec ipd.), iz katerih bo razvidno, da posamezni račun ni bil blokiran.

Podčlen 13.5 se spremeni tako, da glasi:

Ponudnik izpolni cene za vse pozicije del opisane v Predračunu (Poglavje 6). Pri tem nobena od cen na enoto ne sme biti enaka 0. V nasprotnem primeru bo ponudba ocenjena kot nedopustna. Navedeno ne velja za postavke, ki so le pojasnjevalne narave, zaradi česar je pri njih vpisana količina 0.

V Podčlenu 16.2 se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki glasi:

V primeru, da je garancija podpisana digitalno in ne lastnoročno, mora biti digitalni podpis varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom.

Poglavje 4 – Tehnični pogoji za izvedbo del

S tem dodatkom se objavi manjkajoče poglavje 10. PROGRAM POVPREČNE POGOSTOSTI PRESKUSOV ZA NOTRANJO IN ZUNANJO KONTROLO DEL.

V točki 2.7 se tretji odstavek spremeni tako, da glasi:

Veljavna so še naslednja navodila:

- Navodilo za izdelavo tehnološko-ekonomskega (TEE) elaborata – dopolnilo Splošnih tehničnih pogojev, Knjiga 3 – Dopolnilo št. 1, Tč. 6 Potrjevanje TEE
- Navodilo za kontrolo kakovosti in potrjevanje skladnosti jekel za armiranje in prednapenjanje
- Navodilo za dobavo in vgrajevanje ležišč na premostitvenih objektih
- Navodilo za dobavo in vgrajevanje dilatacij na premostitvenih objektih.

V točki 4.3.2 se za sedmim odstavkom vrine nov odstavek kot glasi:

Tehnološki elaborat za posamezna dela se lahko dopolnjuje z vsebino, ki je ni bilo mogoče zagotoviti v roku za predajo osnovnega TE, mora pa biti potrjen vsaj teden dni pred izvedbo posameznih del.