

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI**  
**DARS d.d.**

**DODATEK 7**

**k razpisni dokumentaciji**

**za**

**Izgradnja nove poslovne stavbe DARS**

**maj 2021**

V skladu s členom 10 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v nadaljevanju objavljamo spremembe razpisne dokumentacije:

**Spremeni se točka 20.1 navodil ponudnikom, ki po novem glasi:**

20.1 Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN **14. 5. 2021 do 10:00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

**Spremeni se točka 22.1 navodil ponudnikom, ki po novem glasi:**

22.1 Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **14. 5. 2021** in se bo začelo **ob 11:00 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

**Poglavje 6 - Ponudbeni predračun**

V prilogi tega dodatka objavljamo nov predračun, ki v celoti nadomesti predračun, ki je bil objavljen s prvotno objavo.

V novem predračunu sta popravljene dve postavki:

**Postavka WBS 7.1.2.5.3**

Izvedba prestavitve obstoječe NN trase (vzhod-zahod) na zemljišču predvidenem za gradnjo objekta v obsegu:

- ukinitve NN trase v dolžini 100 m (odklop, izvleka kablov) - gradbeni izkop nove NN trase v dolžini 145 m (za položitev cevi 2x St EL-K DN110), zajeto v zgornjih postavkah
- uvleka novih NN kablov v novo NN traso
- izvedba spoja (tipske spojke za kable) z ustreznim spajanjem v spojnem mestu obstoječa/nova NN trasa (jašek KJNN-08 in KJNN-13) za nove NN kable z obstoječimi NN kabli
- končno stanje.

\* NN cevi so zajete v elektro popisu

\*\* NN kable določiti glede na obstoječe stanje

\*\*\* gradbena dela NN trase zajeta skupaj z vzporedno TK traso

Stara količina ~~550 kpl~~ se je spremenila v **1 kpl**

**Postavka WBS 7.1.2.5.4**

Izvedba ukinitve obstoječe JR trase na zemljišču predvidenem za gradnjo objekta v obsegu:

- ukinitve JR trase v dolžini 205 m (odklop, izvleka kablov)
- ukinitve JR trase v dolžini 50 m (odklop, izvleka kablov)
- ukinitve JR trase v dolžini 75 m (odklop, izvleka kablov)
- odklop in demontaža kandelabrov (17 kos) s svetilkami
- ustrezen odvoz predvideno odpadnega materiala na deponijo (drogi, svetilke, temelji, valjanec)

Stara količina ~~1250 kpl~~ se je spremenila v **1 kpl**