



**Opomba:**  
Izvedba in montaža po detajlih in delavniških risbah, ki jih izdela izvajalec, potrdi pa arhitekt.  
pred izvedbo je potreben posvet s projektantom  
izvajalec mora način vgradnje oken in fasadnih vrat preveriti v fasadnih pasovih  
vgradne mere so okvirne in jih je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje  
število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture  
vse spremembe mora pisno potrditi izključno odg. proj. arh.  
ponudba za posamezno okno mora vsebovati vso talno in stropno nosilno konstrukcijo, odkapne pločevine, zaključke toplotne in hidroizolacije, stranske in stropne zaključne pločevine, fasadni okvir, ograjo, senčila, okenske police, steklo kot tudi vso potrebno okovje, slepe okvirje, ograjo, senčila, okenske police, steklo in mehanizme za celovito vgradnjo.