2x PE 1N-230V, h=50cm OD TAL, VTIČNICA (REZERVA)
OV DN50 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 200x200 mm
2x PE 1N-230V, h=50cm OD TAL, VTIČNICA (REZERVA)
OV DN50, h=35cm OD TAL
3x PE 1N-230V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (RAČUNALNIK, TISKALNIK)
THV DN15 h=50cm OD TAL
THV DN15 h=50cm OD TAL
OV DN50, h=50cm OD TAL
HV DN20 h=50cm IZ TAL/VENTIL NAVZDOL (MEHČALEC VODE)
OV DN50, h=5cm IZ TAL
OV DN50, h=5cm IZ TAL OB ZIDU
PE 18,9kW 3N-400V, OD TAL+2M KABLA (EL. KONVEKCIJSKA PEČICA)
PE 9,1kW 3N-400V, h=10cm OD TAL+2M KABLA (POMIVALNI STROJ)
HV DN20 h=80cm IZ STENE/VENTIL VODORAVNO
OV DN50, h=70cm IZ TAL
PE 21kW 3N-400V, h=90cm OD TAL+2m KABLA (MULTIFUNKCIJSKA PONEV)
OV DN100 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 300x300 mm
PE 3N-400V, h=10cm OD TAL+2M KABLA (HITRI GRELNI VALJ)
OV DN50, h=5cm IZ TAL
OV DN50, IZ TAL OB ZIDU, h=5cm
HV DN20 h=40cm OD TAL/VENTIL NAVZDOL (MEHČALEC VODE)
OV DN50 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 200x200 mm
OV DN50, h=15cm OD TAL
HV DN20 h=40cm OD TAL, PRIKLOP MEHČANE VODE
PE 1N-230V, h=40cm OD TAL, VTIČNICA (MEHČALEC VODE)
MOČNOSTNO STIKALO
OV DN100 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 600x400 mm
PE 10,0kW 3N-400V, OD TAL+2M KABLA (EL. PREKUCNA PONEV)
THV DN15 h=max. 10cm IZ TAL/VENTIL HORIZONTALNO
PE 3N-400V, OD TAL+2M KABLA (ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK-REZERVA)
THV DN15 h=max. 10cm IZ TAL/VENTIL HORIZONTALNO
OV DN50, h=5cm IZ TAL
OV DN100 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 800x400 mm
PE 16,0kW 3N-400V, OD TAL+2M KABLA (ELEKTRIČI KOTEL)
THV DN15 h=max. 10cm IZ TAL/VENTIL HORIZONTALNO
2x PE 1N-230V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (NAMIZNI APARATI)
PE 15,0kW 3N-400V, OD TAL+2M KABLA (ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK)
THV DN15 h=200cm OD TAL/MEŠALNI VENTIL
MOČNOSTNO STIKALO
OV DN50 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 200x200 mm
OV DN100 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 300x300 mm
PE 1N-230V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (NAMIZNI APARATI)
PE 1N-230V, h=40cm OD TAL, VTIČNICA (MEHČALEC VODE)
PE 1N-230V, h=50cm OD TAL, VTIČNICA (POD. HLADILNA OMARA)
HV DN20 h=40cm OD TAL, PRIKLOP MEHČANE VODE
PE 3N-400V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (UNIVERZALNI KUH. STROJ)
2x PE 1N-230V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (NAMIZNI APARATI)
OV DN50, h=15cm OD TAL
HV DN20 h=40cm OD TAL/VENTIL NAVZDOL (MEHČALEC VODE)
OV DN50, IZ TAL OB ZIDU, h=5cm
PE 17,5kW 3N-400V, h=10cm OD TAL+2M KABLA (POMIVALNI STROJ)
OV DN50, h=35cm OD TAL
2x PE 1N-230V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (NAMIZNI APARATI)
OV DN50, h=30cm OD TAL
THV DN15 h=50cm OD TAL
THV DN15 h=50cm OD TAL
OV DN50, h=40cm OD TAL
THV DN15 h=50cm OD TAL
OV DN50 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 200x200 mm
OV DN50, h=85cm OD TAL
PE 2,3kW 1N-230V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (PLANETARNI MEŠALEC)
PE 1,1kW 3N-400V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (PLANETARNI MEŠALEC)
THV DN15 h=50cm OD TAL
OV DN50, h=50cm OD TAL
OV DN50, h=50cm OD TAL
THV DN15 h=50cm OD TAL
OV DN50, h=40cm OD TAL
THV DN15 h=50cm OD TAL
PE 3,5kW 1N-230V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (INDUKCIJSKA PLOŠČA)
2x PE 1N-230V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (NAMIZNI APARATI)
PE 0,1kW 1N-230V, h=50cm OD TAL, VTIČNICA (POD. HLADILNA OMARA)
OV DN50 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 200x200 mm
OV DN100 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 600x400 mm
2x PE 0,20kW 1N-230V, h=210cm OD TAL, VTIČNICA (2x HLADILNA OMARA)
PE 0,75kW 3N-400V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (LUPILNIK KROMPIRJA)
PE 0,75kW 1N-230V, h=120cm OD TAL, VTIČNICA (LUPILNIK KROMPIRJA)
HV DN20 h=110cm OD TAL/VENTIL NAVZDOL
DOVOD HLADILNIH INSTALACIJ h=250cm OD TAL IN POVEZAVA DO ZUNENJE ENOTE-AGREGAT
OV DN32, h=160cm OD TAL, IZ STENE
PE 1,5kW 1N-230V, h=260cm OD TAL + 2M KABLA (UPARJALNIK)
2x PE 2,0kW 3N-400V, h=260cm OD TAL + 2M KABLA (POVEZAVA AGREGAT IN KRMILNA ENOTA)
THV DN15 h=50cm OD TAL
OV DN50, h=50cm OD TAL
OV DN50 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 200x200 mm
DOVOD HLADILNIH INSTALACIJ h=250cm OD TAL IN POVEZAVA DO ZUNENJE ENOTE-AGREGAT
OV DN32, h=160cm OD TAL, IZ STENE
PE 1,5kW 1N-230V, h=260cm OD TAL + 2M KABLA (UPARJALNIK)
PE 0,8kW 1N-230V, h=100cm OD TAL, VTIČNICA (TEHTNICA)
PE 1N-230V, h=50cm OD TAL, VTIČNICA (REZERVA)
OV DN50 PREKO TALNE REŠETKE (ACO) 200x200 mm
OV DN50, h=15cm IZ TAL/ZIDU
PE 3,2kW 1N-230V, h=130cm OD TAL + 2m KABLA (PRALNI STROJ)
THV DN20 h=110cm IZ STENE/VENTIL NAVZDOL
HV DN20 h=110cm IZ STENE/VENTIL NAVZDOL

FPS
OK-K-05
FPS04
FPS02
ASV-K-02
VS-K-01
ZS-K-02
NO-K-02
NV-K-06
NV-K-07*
NV-K-05
NO-K-01
FPZ01
FPZ01a
FPZ02
HV-V1
PS-KUH
EI30-5mC3
EI30-SmC3
X1
X2
X3
X4
vp= 100
vp= 100
K-31 Kuhinja - vodja pisarne 4,04 m² Keramika
K-32 Kuhinja - tovorno dvigalo 1,90 m²
K-28 Kuhinja - čisti del 44,26 m² Keramika
K-29 Kuhinja - tehnični del 6,26 m² Keramika
K-30 Kuhinja - umazan del 19,46 m² Keramika
K-27 Zamrzovalna komora 3,15 m² Keramika
K-26 Hladilna komora 4,05 m² Keramika
K-23 Hodnik kuhinja 13,11 m² Keramika
K-25 Greta priprava zelenjave 7,35 m² Keramika
K-24 Suho skladišče 7,88 m² Keramika
K-22 Garderoba / WC 8,63 m² Keramika
K-02 Osrednji prostor 18,83 m² PVC
K-02 Osrednji prostor 16,38 m² PVC
POŠTEK OSEBJA KUHINJE
TRANSPORTNI VOZIČEK ZA PREVOZ PO ODDELKIH-PARKIRNA CONA
TERMIČNA OBDELAVA-KONVEKTOMAT MULTIFUNKCIJA
GLAVNI TERMIČNI DEL
POMIVALNICA JEDILNE POSODE
DELOVNA POVRŠINA
MOČNATA-HLADNA PRIPRAVA
GLAVNI TERMIČNI DEL
FINA PRIPRAVA
PREMIČNI MIZI
SKLADIŠČENJE POSODE
POMIVALNICA KUHINJSKE POSODE
PRIPRAVA DIET
SHRAMBA ČISTIL
GROBA PRIPRAVA ZELENJAVE
požarno odporna stena R/EI90
-3,91
Opomba: Shramba čistil je ožja, steno se prestavi za 80cm ter na steno se montira tehtnico + elektrika!
inštalacijska stena višine 295 cm
Opomba: Vsi priključki iz tal ne smejo presegati max. višino 100 mm
KERAMIKA
ESTRIH
HT ČEP FI50
HT FI 50
HTSW 50
VSAK ODTOK MORA MED GRADNJO IN TUDI KASNEJE DO UPORABE BITI ZAPRT S POKROVOM.
OZNAČBA NA TLORISU
H.0

TEHNOLOGIJA KUHINJE – MIKROLOKACIJE

TV – TOPLA VODA
HV – HLADNA VODA
THV – TOPLA IN HLADNA VODA
Cevi pocinkane DN15 (razen posebej označenih)
PRIKLJUČKI IZ TAL: na vsak izved montirati vodoprehodni ventil. Višina priključka skupno z ventilom ne sme presegati 10 cm iz tal (ventil v ležečem položaju).
PRIKLJUČKI IZ ZIDA: (razen posebej označenih) na višino 0.5m montirati ventil, kar dobavi in montira izvajalec instalacije.
Pod termičnimi elementi obvezno izvesti instalacije iz kovinskih (pocinkanih) cevi.
MAX.105CM
OV – ODPADNA VODA
Odtočne cevi Φ50 (razen posebej označenih)
Pri pomivalnih koritih montirati na vsako posodo korita po en OV iz stene 40cm od tal.
Talne sifone namestiti na označena mesta.
Podne rešetke postaviti na kotirana mesta v tlorisu in to v ravnini tlaka, ki pa naj ima ustrezen nagib.
PPL – priključek plina, ventil vodoravno, max. višina 10 cm.
PE – PRIKLJUČEK ELEKTRIKE
Posamezne moči in dolžine kablov so razvidne iz tlorisa Vtičnice namestiti na približno označena mesta na višini 1.2m od tal, razen posebej označenih!
Vsi elementi morajo imeti lastno pontencijalno izravnavo (galvanski vodnik), izvedejo in priklopijo ga izvajalci elektro instalacij.
- Suko vtičnica 220/230V
- Spolna euro vtičnica
Za morebitna odstopanja ne odgovarjamo. Vse kote zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tla.
Objekt mora biti obdelan v skladu s : P R A V I L N I K O M o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti
Načrt ne zajema priključkov za nape nad pomivalnim strojem in termično opremo za potrebe odvoda par! Nape se obdela v načrtu strojnih inštalacij. Priključke za blagajne in ostalo WLAN/UPN omrežje se obdela v načrtu elektro inštalacij.
OPOMBA:
Mikrolokacije priključkov za tehnološko opremo so informativne za projektante strojnih in elektro inštalacij!
Končne mikrolokacije priključkov za tehnološko opremo določi in kotira dobavitelj tehnološke opreme!

GEPETEH

GEPETEH d.o.o.
Višnje 25, 1303 Zagradec
M: +386 31288778
E: info@gepeteh.si

Izdelal/projektant:	Gregor PAPEŽ, dipl.inž.str.		ID.Št. IZS PI T-0802
Pooblaščeni inženir:	Gregor PAPEŽ, dipl.inž.str.		ID.Št. IZS PI T-0802
Vodja projekta:	Uroš ROŠKER, univ.dipl.inž.arh.		ID.Št. ZAPS 1737 PA
Investitor:	OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI Ulica Bratka Krefta 14 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici	Vrsta načrta:	5. TEHNOLOŠKI NAČRT KUH. TEHNOLOGIJE
		Vsebina risbe:	TLORIS TEHNOLOŠKE OPREME MIKROLOKACIJE TER KOTE_KLET
Naročnik:	OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI Ulica Bratka Krefta 14 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici		
Objekt:	Vrtec Sveti Jurij ob Ščavnici	Vrsta projekta: PZI	Številka načrta: 11/0923-T
Številka projekta: 13/2023	Datum izdelave: Oktober 2023	Merilo: 1:20	Številka risbe: 1
		Format lista: A2	