

Ime vozlišča	Stacionaža	Kota pokrova	Kota vtoka/iztoka cevi	Globina jaška [m]
Fek.8.Feb_1_1	0+000.00	253.91	251.63	2.28
Fek.8.Feb_1_2	0+021.12	253.83	251.56	2.27
Fek.8.Feb_1_3	0+046.32	254.25	251.49	2.76
Fek.8.Feb_1_4	0+060.97	254.56	251.44	3.12
Fek.8.Feb_1_5	0+083.10	254.66	251.38	3.28
Fek.8.Feb_1_6	0+093.44	254.63	251.35	3.28
Fek.8.Feb_1_7	0+113.21	254.57	251.29	3.28
Fek.8.Feb_1_8	0+127.28	254.45	251.25	3.21
Fek.8.Feb_1_9	0+149.26	254.16	251.18	2.98
Fek.8.Feb_1_10	0+158.72	253.99	251.15	2.84
Fek.8.Feb_1_11	0+175.72	253.64	251.10	2.54
Fek.8.Feb_1_12	0+187.65	253.50	251.06	2.43
Fek.8.Feb_1_13	0+200.73	253.42	251.02	2.39
Fek.8.Feb_1_14	0+223.22	253.30	250.96	2.34
Fek.8.Feb_1_15	0+255.10	253.38	250.86	2.52
Fek.8.Feb_1_16	0+286.89	253.61	250.77	2.84
Fek.8.Feb_1_17	0+291.57	253.64	250.75	2.89
Fek.8.Feb_1_18	0+303.95	253.72	250.72	3.01
Fek.8.Feb_1_19	0+323.52	253.83	250.66	3.17
Fek.8.Feb_1_20	0+359.19	253.94	250.55	3.39
Fek.8.Feb_1_21	0+369.12	253.97	250.52	3.45
Fek.8.Feb_1_22	0+390.61	253.93	250.46	3.47
Fek.8.Feb_1_23	0+424.33	254.00	250.35	3.65
Fek.8.Feb_1_24	0+430.57	254.02	250.34	3.69
Fek.8.Feb_1_25	0+451.46	254.09	250.27	3.81
Fek.8.Feb_1_26	0+467.36	254.13	250.22	3.91
Fek.8.Feb_1_27	0+474.35	254.16	250.20	3.96
Fek.8.Feb_1_28	0+495.51	254.33	250.14	4.19
Fek.8.Feb_1_29	0+505.93	254.42	250.11	4.31
Fek.8.Feb_1_30	0+521.85	254.56	250.06	4.50
Fek.8.Feb_1_31	0+536.15	254.71	250.02	4.54
Fek.8.Feb_1_32	0+553.72	254.51	249.97	4.54

	Dolžina[m]/Padec[%]	Profil cevi [Ø]
Fek.8.Feb_1_1 – Fek.8.Feb_1_2	21.1m 0.3%	250.0mm
Fek.8.Feb_1_2 – Fek.8.Feb_1_3	25.2m 0.3%	250.0mm
Fek.8.Feb_1_3 – Fek.8.Feb_1_4	14.6m 0.3%	250.0mm
Fek.8.Feb_1_4 – Fek.8.Feb_1_5	22.1m 0.3%	250.0mm
Fek.8.Feb_1_5 – Fek.8.Feb_1_6	10.3m 0.3%	250.0mm
Fek.8.Feb_1_6 – Fek.8.Feb_1_7	19.8m 0.3%	250.0mm
Fek.8.Feb_1_7 – Fek.8.Feb_1_8	14.1m 0.3%	250.0mm
Fek.8.Feb_1_8 – Fek.8.Feb_1_9	22.0m 0.3%	250.0mm
Fek.8.Feb_1_9 – Fek.8.Feb_1_10	9.5m 0.3%	250.0mm
Fek.8.Feb_1_10 – Fek.8.Feb_1_11	17.0m 0.3%	250.0mm
Fek.8.Feb_1_11 – Fek.8.Feb_1_12	11.9m 0.3%	250.0mm
Fek.8.Feb_1_12 – Fek.8.Feb_1_13	13.1m 0.3%	250.0mm
Fek.8.Feb_1_13 – Fek.8.Feb_1_14	22.5m 0.3%	250.0mm
Fek.8.Feb_1_14 – Fek.8.Feb_1_15	31.9m 0.3%	300.0mm
Fek.8.Feb_1_15 – Fek.8.Feb_1_16	31.8m 0.3%	300.0mm
Fek.8.Feb_1_16 – Fek.8.Feb_1_17	4.7m 0.3%	300.0mm
Fek.8.Feb_1_17 – Fek.8.Feb_1_18	12.4m 0.3%	300.0mm
Fek.8.Feb_1_18 – Fek.8.Feb_1_19	19.6m 0.3%	300.0mm
Fek.8.Feb_1_19 – Fek.8.Feb_1_20	35.7m 0.3%	300.0mm
Fek.8.Feb_1_20 – Fek.8.Feb_1_21	9.9m 0.3%	300.0mm
Fek.8.Feb_1_21 – Fek.8.Feb_1_22	21.5m 0.3%	300.0mm
Fek.8.Feb_1_22 – Fek.8.Feb_1_23	33.7m 0.3%	300.0mm
Fek.8.Feb_1_23 – Fek.8.Feb_1_24	6.2m 0.3%	300.0mm
Fek.8.Feb_1_24 – Fek.8.Feb_1_25	20.9m 0.3%	300.0mm
Fek.8.Feb_1_25 – Fek.8.Feb_1_26	15.9m 0.3%	300.0mm
Fek.8.Feb_1_26 – Fek.8.Feb_1_27	7.0m 0.3%	300.0mm
Fek.8.Feb_1_27 – Fek.8.Feb_1_28	21.2m 0.3%	300.0mm
Fek.8.Feb_1_28 – Fek.8.Feb_1_29	10.4m 0.3%	300.0mm
Fek.8.Feb_1_29 – Fek.8.Feb_1_30	15.9m 0.3%	300.0mm
Fek.8.Feb_1_30 – Fek.8.Feb_1_31	14.3m 0.3%	300.0mm
Fek.8.Feb_1_31 – Fek.8.Feb_1_32	17.6m 0.3%	300.0mm

sprememba			
spremembe:	opis spremembe:	datum:	podpis:

Projektant: Cestni inženiring d.o.o.		Naziv gradnje: Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja	
Naziv dokumentacije:	Dok. za pridobitev mnenj in gradb. dov.		
Izdelovalec dokumentacije:	Cestni inženiring d.o.o., Mladinska ulica 54, 2000 Maribor		
Naziv načrta:	/	Št. projekta:	305/16_KAN
Vrsta dokumentacije:	DGD		
Št. načrta:	/	Št. odseka:	276191
Datum:	marec 2022		
Vodja načrta / id. št. IZS:	Mojca Zemljarič Bajec u.d.i.g./PI G-2486	Vodja projekta / id. št. IZS:	Mojca Zemljarič Bajec u.d.i.g./PI G-2486
Faza / objekt:	009.2258	Šifra CC:	2223
Arhivska št.:			
Sodelavec proj. / id. št. IZS:	Boris Grubar, mag.inž.ok.grad.	Merilo:	1:1000/100
Št. lista:	7		
Vsebina / naslov risbe:		Šifra risbe:	Prostor za črtno kodo:
VZDOLŽNI PROFIL FEKALNE KANALIZACIJE Ulica 8.Februarja_1		G.342.1	