

Ime vozlišča	Stacionaža	Kota pokrova	Kota vtoka/iztoka cevi	Globina jaška [m]
Fek.8.Feb_1_1	0+000.00	253.91	251.63	2.28
Fek.8.Feb_1_2	0+021.12	253.83	251.56	2.27
Fek.8.Feb_1_3	0+046.32	254.25	251.49	2.76
Fek.8.Feb_1_4	0+060.97	254.56	251.44	3.12
Fek.8.Feb_1_5	0+083.10	254.66	251.38	3.28
Fek.8.Feb_1_6	0+093.44	254.63	251.35	3.28
Fek.8.Feb_1_7	0+113.21	254.57	251.29	3.28
Fek.8.Feb_1_8	0+127.28	254.45	251.25	3.21
Fek.8.Feb_1_9	0+149.26	254.16	251.18	2.98
Fek.8.Feb_1_10	0+158.72	253.99	251.15	2.84
Fek.8.Feb_1_11	0+175.72	253.64	251.10	2.54
Fek.8.Feb_1_12	0+187.65	253.50	251.06	2.43
Fek.8.Feb_1_13	0+200.73	253.42	251.02	2.39
Fek.8.Feb_1_14	0+223.22	253.30	250.96	2.34
Fek.8.Feb_1_15	0+255.10	253.38	250.86	2.52
Fek.8.Feb_1_16	0+286.89	253.61	250.77	2.84
Fek.8.Feb_1_17	0+291.57	253.64	250.75	2.89
Fek.8.Feb_1_18	0+303.95	253.72	250.72	3.01
Fek.8.Feb_1_19	0+323.52	253.83	250.66	3.17
Fek.8.Feb_1_20	0+359.19	253.94	250.55	3.39
Fek.8.Feb_1_21	0+369.12	253.97	250.52	3.45
Fek.8.Feb_1_22	0+390.61	253.93	250.46	3.47
Fek.8.Feb_1_23	0+424.33	254.00	250.35	3.65
Fek.8.Feb_1_24	0+430.57	254.02	250.34	3.69
Fek.8.Feb_1_25	0+451.46	254.09	250.27	3.81
Fek.8.Feb_1_26	0+467.36	254.13	250.22	3.91
Fek.8.Feb_1_27	0+474.35	254.16	250.20	3.96
Fek.8.Feb_1_28	0+495.51	254.33	250.14	4.19
Fek.8.Feb_1_29	0+505.93	254.42	250.11	4.31
Fek.8.Feb_1_30	0+521.85	254.56	250.06	4.50
Fek.8.Feb_1_31	0+536.15	254.71	250.02	4.54
Fek.8.Feb_1_32	0+553.72	254.51	249.97	4.54

Odsek	Dolžina[m]/Padec[%]	Profil cevi [ø]
1–2	21.1m 0.3%	250.0mm
2–3	25.2m 0.3%	250.0mm
3–4	14.6m 0.3%	250.0mm
4–5	22.1m 0.3%	250.0mm
5–6	10.3m 0.3%	250.0mm
6–7	19.8m 0.3%	250.0mm
7–8	14.1m 0.3%	250.0mm
8–9	22.0m 0.3%	250.0mm
9–10	9.5m 0.3%	250.0mm
10–11	17.0m 0.3%	250.0mm
11–12	11.9m 0.3%	250.0mm
12–13	13.1m 0.3%	250.0mm
13–14	22.5m 0.3%	250.0mm
14–15	31.9m 0.3%	300.0mm
15–16	31.8m 0.3%	300.0mm
16–17	4.7m 0.3%	300.0mm
17–18	12.4m 0.3%	300.0mm
18–19	19.6m 0.3%	300.0mm
19–20	35.7m 0.3%	300.0mm
20–21	9.9m 0.3%	300.0mm
21–22	21.5m 0.3%	300.0mm
22–23	33.7m 0.3%	300.0mm
23–24	6.2m 0.3%	300.0mm
24–25	20.9m 0.3%	300.0mm
25–26	15.9m 0.3%	300.0mm
26–27	7.0m 0.3%	300.0mm
27–28	21.2m 0.3%	300.0mm
28–29	10.4m 0.3%	300.0mm
29–30	15.9m 0.3%	300.0mm
30–31	14.3m 0.3%	300.0mm
31–32	17.6m 0.3%	300.0mm

spremembe:	opis spremembe:	datum:	podpis:

investitor: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

vodilni projektant: cestni inženiring

lokacija/cesta: Občina Miklavž na Dravskem polju, naselje Dravski dvor

projektant načrta: | arh. številka: | črtna koda:

objekt/odsek: Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja

	ime in priimek:	identif. štev.:
odgovorni vodja projekta:	Mojca Zemljarič Bajec u.d.i.g.	G-2486
odgovorni projektant:	Mojca Zemljarič Bajec u.d.i.g.	G-2486
izdelal:	Boris Grubar, mag.inž.ok.grad.	

vsebina/naslov risbe: VZDOLŽNI PROFIL FEKALNE KANALIZACIJE Ulica 8.Februarja_1

vrsta projekta: PZI	št. projekta: 305/16_KAN	vrsta načrta: 3 Načrt gradbenih konstrukcij 3/2 Načrt fekalne kanalizacije
številka načrta: 305-KAN	datum: marec 2022	
št. odseka: 276191	faza/objekt: 004.2223	šifra risbe: G.342.1

merilo: 1:1000/100 | št. lista: 5