Popis del št. 1332024VVR

Sanacija strešne kritine - objekt kuhinja v VVR

Lokacija:
Vojašnica Vincenca Repnika
Ljubljanska 22, 2310 Slovenska Bistrica

Objekt :
KUHINJA evid. št. objekta: 10801

Vrsta del :
SANACIJA STREŠNE KRITINE

V enotah cene morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški :

* Prevozni in manipulativni stroški;
* Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
* Vsa čiščenja med izvajanjem del in po zaključku del;
* Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin, razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno;
* Zaščita obstoječih elementov;
* Vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del;
* Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije, razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno;
* Po zaključku del dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, soglasja, izjave, itd.) za vgrajeno opremo;
* Vsi stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;
* Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu ali kompleksu kot celoti, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in energetskih priključkih po krivdi izvajalca;
* Izdelava potrebne merilne dokumentacije, razen kjer je to posebej navedeno;

OPOMBA

* Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* Vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam;
* Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
* Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo del pripraviti analizo cen

Poz.	OPIS DEL	E	KOL	EUR/E	EUR
	OPOMBA				
a/	**Izvajalec mora upoštevati vse veljavne predpise v RS za delo na višini**				
b/	**Prav tako mora v ponujenih cenah upoštevati: dvižne lestve ali dvigala, ostale naprave za demontažo in montažo kritine, gradbene in lovilne odre**				
c/	**V ceni enote je potrebno zajeti tudi pripravo in izdelavo varnostnega načrta gradbišča.**				
1	Organizacija delovišča skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in pomičnih gradbiščih: a. ograditev in označitev gradbišča s panoji in PVC mrežo. b. napisna tabla c. gradbiščni priključek elektrike d. gradbiščni priključek vode e. zaščita fasade in stavbene, pohištvene in druge opreme, f. grobo in fino tekoče čiščenje gradbišča in gradbiščnih poti v času gradnje in po zaključku del. g. označitev območja izvajanja sanacije z opozorilnimi stebrički, stožci in s svetilnimi elementi. h. Izvedba delne zapore voznih poti (prometna signalizacija, preusmeritve prometa), izvedba sukcesivno po odsekih. i. dobava in transport prenosne toaletne kabine (npr. Dixi ali enakovredno, vključno z vzdrževanjem	kpl	1,00		0,00
2	Demontaža obstoječega strelovoda, odvoz na deponijo ter plačilo komunalne takse	m1	560,00		0,00
3	Demontaža zidnih pločevinastih obrob z odvozom na deponijo	m2	140,00		0,00
4	Demontaža odtočnika ter dobava in montaža novega odtočnika ter spojitev z obstoječo vertikalno cevjo	kpl	30,00		0,00
5	Fino čiščenje strehe od umazanije in prahu, krpanje hujših vidnih razpok in podklobučenj z bitumenskim varilnim trakom T-4 d=4mm	m2	2.300,00		0,00
6	Izvedba nove žlote s pravilnimi padci proti odtoku z dvoslojno bitumensko hidroizolacijo elastomerni trak d=4mm, na nosilcu pes filc ali steklena tkanina 2x Izoelast P4 plus	m1	380,00		0,00

7	Dobava ter montaža toplotne izolacije EPS150 v debelini 5cm ter z zgornje strani kaširana z bitumenskim trakom.	m2	2.300,00		0,00
8	Dobava in vgradnja EPS zagozde za prehod na vertikalo.	m1	450,00		0,00
9	Izvedba dvoslojne bitumenske hidroizolacije strehe z dvema bitumenskima elastomernima trakovoma d=4mm, na nosilcu pes filc ali steklena tkanina 1x Izoelast P4 plus in 1x Izoelast Reflex	m2	2.300,00		0,00
10	Izvedba dvoslojne bitumenske hidroizolacije notranjih vertikalnih delov atike z dvema bitumenskima elastomernima trakovoma d=4mm, na nosilcu pes filc ali steklena tkanina 1x Izoelast P4 plus in 1x Izoelast Reflex	m2	320,00		0,00
11	Sanacija betona atike po zunanji strani s sanirno malto ter barvanje stene atike z betonsko barvo.	m2	740,00		0,00
12	Izvedba kleparskih izdelkov iz Fe barvne pločevine:				
a.	Atična kapa r.š. do 60cm	m1	450,00		0,00
b.	Podložna pločevina pod atično kapo	m1	450,00		0,00
c.	Zidna obroba	m1	140,00		0,00
d.	Pločevinasta obroba na stekleni vitrini (sleme ter spoji stekla)	m1	100,00		0,00
e.	Dobava, izdelava ter montaža zračnikov	kom	54,00		0,00
13	Dobava ter montaža novega strelovoda s priključitvijo na obstoječi vertikalni valjanec	m1	650,00		0,00
14	Izvedba meritev strelovodne instalacije s poročilom	kpl	1,00		0,00
15	Uporaba avtodvigala za spust ter dvig materialov.	kpl	1,00		0,00
16	Ocena nepredvidenih del 5%	kos	1,00		0,00

Vrednost del brez DDV:	**0,00**
22% DDV:	0,00
Skupaj - vrednost del z DDV:	**0,00**