ARMATURA VERTIKALNE VEZI VV-25
25/25 CM, kom : 36
M : 1 : 50



ARMATURA STEBRA ST-1
25/25 CM, kom : 12
M : 1 : 50



ARMATURA STEBRA ST-2
25/25 CM, kom : 3
M : 1 : 50



ARMATURA VERTIKALNE VEZI VV-25/30
25/30 CM, kom : 2
M : 1 : 50



ARMATURA VERTIKALNE VEZI VV-25/35
25/35 CM, kom : 2
M : 1 : 50



ARMATURA VERTIKALNE VEZI VV-25/37
25/37 CM, kom : 1
M : 1 : 50



ARMATURA VERTIKALNE VEZI VV-25/61
25/61 CM, kom : 1
M : 1 : 50



ARMATURA VERTIKALNE VEZI VV-25/66
25/61 CM, kom : 1
M : 1 : 50



ARMATURA PREKLADE NP1
25/20 CM, kom : 9
M : 1 : 50



ARMATURA PREKLADE NP2
25/20 CM, kom : 1
M : 1 : 50 - v osi A/4



ARMATURA NOSILCA NP5
25/66 CM, kom : 1
M : 1 : 50 - v osi E/3-8



ARMATURA PREKLADE NP3
25/20 CM, kom : 2
M : 1 : 50 - v osi A/6-7, A/13-14



ARMATURA PREKLADE NP4
25/20 CM, kom : 1
M : 1 : 50 - v osi A/8-9



ARMATURA NOSILCA NP6
25/66 CM, kom : 1
M : 1 : 50 - v osi D/3-8



DOD. ARMATURA OKOLI PREBOJA
VSK CM, kom : 4
M : 1 : 50



ARMATURA NOSILCA NP7
25/60 CM, kom : 1
M : 1 : 50 - v osi E/13-15



ARMATURA NOSILCA NP8
25/66 CM, kom : 1
M : 1 : 50 - v osi E/13-15



ARMATURA NOSILCA NP9
25/60 CM, kom : 1
M : 1 : 50 - v osi C-F/5



ARMATURA NOSILCA NP10
25/60 CM, kom : 1
M : 1 : 50 - v osi C-E/6



ARMATURA NOSILCA NP11
25/66 CM, kom : 1
M : 1 : 50 - v osi E-F/9



ARMATURA NOSILCA NP12
25/66 CM, kom : 1
M : 1 : 50 - v osi E-F/9



ARMATURA NOSILCA NP13
25/66 CM, kom : 1
M : 1 : 50 - v osi A'-B/9



ARMATURA PREKLADE PO-75
25/20 CM, kom : 9
M : 1 : 50



ARMATURA PREKLADE PO-100
25/20 CM, kom : 3
M : 1 : 50



ARMATURA PREKLADE PO-109
25/20 CM, kom : 2
M : 1 : 50



ARMATURA PREKLADE PO-120
25/20 CM, kom : 8
M : 1 : 50



ARMATURA PREKLADE PO-170
25/20 CM, kom : 2
M : 1 : 50



ARMATURA PREKLADE PO-255
25/20 CM, kom : 1
M : 1 : 50



SHEMA KONSTRUKCIJ PRITLIČJA
M : 1 : 50



Pregled armature



Pregled armature

OPOMBA:
-Za izvedo prebojev glej načrte instalacij.
-Glej tudi ostale risbe armature in načrte arhitekture.

- VSE MERE IN KOM ARMATURE KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU IN JIH PO POTREBI USTREZNO KORIGIRATI, PRED NAROČILOM ARMATURE !!!

BETON - C25/30 ZAŠČITNI SLOJ BETONA 2,5CM
ARMATURA - S500

ARMATURA KONSTRUKCIJ
PRITLIČJA - OBJEKT A1
M : 1 : 50

Pletna - specifikacija

Izpis:	oblika in mere (cm)		ID (kom)	Št. kosov (kom)	Skupaj (kg)
	DSO BLOKE - OBJEKT A1 - KONSTRUKCIJE PRITLIČJA (1 kos)				
1	40 30	B	8	0.70	5	2.10
2	40 30 700	B	8	0.86	397	349.36
3	40 30 700	B	8	0.84	3	2.82
4	40 30 700	B	8	0.86	848	729.28
5	40 30 700	B	8	1.09	38	38.86
6	40 30 700	B	8	1.19	38	42.46
7	40 30 700	B	8	1.22	18	21.96
8	40 30 700	B	8	1.64	85	139.40
9	40 30 700	B	8	1.70	18	30.60
10	40 30 700	B	8	1.70	317	537.90
11	40 30 700	B	8	1.86	18	33.48
12	40 30 700	10	1.30	6	7.80
13	200	10	2.90	6	10.80
14	375	10	2.70	6	22.50
15	425	10	4.20	6	25.50
16	475	10	4.70	6	28.80
17	450	10	4.40	6	26.10
18	425	10	4.20	6	22.80
19	800	10	6.90	56	238.00
20	150	10	1.10	56	61.60
21	150	10	1.50	10	23.25
22	150	10	1.90	10	19.40
23	175	10	1.75	44	76.56
24	12 81	12	1.80	4	7.20
25	200	12	2.90	4	4.12
26	225	12	3.20	4	9.60
27	275	12	2.70	16	46.80
28	275	12	3.15	4	9.60
29	300	12	3.40	2	6.80
30	350	12	3.50	2	8.40
31	400	12	4.10	2	9.60
32	560	12	6.00	2	12.00
33	14 124	14	1.40	170	238.00
34	150	14	1.50	6	9.00
35	195	14	1.90	4	7.60
36	200	14	2.00	4	8.12
37	225	14	2.20	6	13.50
38	275	14	2.70	16	49.92
39	333	14	3.10	1	5.00
40	333	14	3.30	2	9.60
41	361	14	3.41	2	6.82
42	375	14	3.55	2	7.60
43	373	14	3.72	4	14.92
44	375	14	3.75	2	7.52
45	375	14	3.80	2	7.60
46	425	14	4.20	2	8.92
47	450	14	4.50	160	1008.00
48	14 678	14	6.80	3	15.24
49	700	14	6.90	2	10.60
50	14 800	14	8.00	20	130.00
51	14 116	14	1.60	72	115.20
52	200	16	2.90	16	46.00
53	400	16	4.60	4	16.96
54	16 400	16	4.60	3	8.70
55	16 400	16	4.60	3	13.65
56	16 400	16	4.60	3	13.65
57	16 400	16	4.60	72	331.20
58	16 400	16	5.80	4	23.40
59	16 500	16	5.90	4	23.80
60	16 600	16	6.60	2	13.20
61	16 400	16	7.10	2	21.30
62	16 710	16	7.40	4	29.60
63	16 700	16	8.20	6	49.20
64	16 500	16	8.50	7	59.50
65	16 500	16	9.70	6	58.20

Pletna - povzetek

ID (mm)	Opis	Teža (kg)
	B500	
8	2947.90	0.61	837.22
10	466.78	0.80	314.92
12	244.97	0.92	242.71
14	1294.80	1.20	1821.66
16	921.40	1.58	1445.76
Skupaj (KAT.)			4363.78
Skupaj			4363.78

PIRING
Projektiranje, tehnično svetovanje in inženiring d.o.o.
Tel.: 041 775 414 e-mail: info@piring.si

Naročnik:	DSO GROSUPLJE Ob Grosupeljščici 29 1290 Grosuplje
Objekt:	DSO Bloke
Faza:	PZI
Opis:	Objekt A1 - Armaturni načrt konstrukcije pritličja
Projekt št.:	DSOB - 24
Načrt št.:	DSOB - 24 OK
Vodja projekta:	Prof. Ivo Piring, univ. dipl. inž. gr.
Datum:	Marec 2024
Pooblaščen inženir:	Vojko Pogačar, univ. dipl. inž. arh.
Merilo:	1 : 50
Sodelovali:	Borut Sedak, l.g.
List:	A1-06