

TEHNIČNI DEL DOKUMENTACIJE

SKLOP 65: Servisni pregled sistema vibracij napajalnih črpalk

Vsebina

1	TEHNIČNI OPIS STORITEV	3
2	TEHNIČNE ZAHTEVE	3
	2.1 Zahteve za servisni pregled	3
	2.2 Seznam opreme	3
	2.3 Obveznosti izvajalca	3
	2.4 Obveznosti naročnika	3
	2.5 Dokazila	4
3	ČASOVNICA.....	4

1 TEHNIČNI OPIS STORITEV

Za potrebe remonta bloka 6, leta 2025, Termoelektrarna Šoštanj potrebuje izvajalca servisnega pregleda sistema vibracij Bently Nevada napajalnih črpalk. Podjetja, ki se bodo prijavila na razpis, morajo razpolagati z zadostnim številom lastnega osebja in izkušnjami s področja servisiranja Bently Nevada sistemov.

2 TEHNIČNE ZAHTEVE

2.1 Zahteve za servisni pregled

Servisni pregled zajema sledeče aktivnosti:

- Pregled delovanja nadzorne opreme
- Pregled delovanja senzorske opreme
- Verifikacija kanalov
- Posodobitve programske opreme (v primeru potrebe)
- Zamenjavo okvarjenih elementov
- Izvedba varnostne kopije programa

2.2 Seznam opreme

- 3500 Monitoring system (three racks)
Part nr: CB01-BNX-665000290
Serial nr: 16181554

Vsak rack vsebuje:

- 3500/15-02-00-00 AC power supply
- 3500/22-01-01-00 transient data interface (configuration software version 4.20 or later)
- 3500/42-09-00 proximator/seismic monitor (5x)
- 3500/50-01-00-01 tachometer module (2x)
- 3500/32-01-00 4 chanel relay module

2.3 Obveznosti izvajalca

- Bo zagotovil zadostno število svojega osebja za izvedbo naročenega servisa v razpoložljivem terminu
- Bo zagotovil vso potrebno orodje za servisni pregled
- Bo izdelal in naročniku predal servisna poročila
- Bo določil odgovorno osebo, ki bo sodelovala z naročnikovim osebjem in pridobila vso potrebno dokumentacijo za varno delo

2.4 Obveznosti naročnika

- Da zagotovi transporte poti na delovišče

- Da izda dovoljenje za delo
- Da zagotovi potrebe po električni energiji

2.5 Dokazila

Ponudnik je dolžan k ponudbi priložiti listino s katero dokazuje da je pooblaščen za izvajanje servisa Bentley Nevada vibracijskih sistemov.

3 ČASOVNICA

Remont bloka je predviden v letu 2025.

V primeru potrebe izvedbe preizkusa/verifikacije med delovanju napajalnih črpalk je potreben predhoden dogovor o terminu (zagonski preizkusi po koncu izvedbe remonta).