ZAVOD za GOZDOVE SLOVENIJE

Program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2024

investitor:	Občina **Ljubno**
Krajevna enota:	Vse
Območna enota:	**10**

ime ceste	**šifra ceste**	**dolž. ceste**	
ODCEP ZG.TAŠK	102001	699	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	100,00	Delo na odseku
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	6,00	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	2,00	Delo na lokaciji
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	5,00	Delo na lokaciji
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z rovokopačem - hribina 3.-4. kategorije	m3	10,00	Delo na lokaciji
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,50	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,50	Cela cesta
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v betonu	m3	50,00	Delo na lokaciji

ime ceste	**šifra ceste**	**dolž. ceste**	
ODCEP REBRNIJA-GRUDNIK	102003	1522	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,00	Cela cesta

ime ceste	**šifra ceste**	**dolž. ceste**	
ODCEP LENKOV KOT-SVINKA	102004	1087	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	20,00	Delo na odseku

ime ceste	**šifra ceste**	**dolž. ceste**	
ODCEP FROČNIK	102005	417	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,42	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,42	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP ZELENJAK	102006	3457	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač z udarnim kladivom	h	5,00	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	8,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje in obnova vozišč - dobava nasipnega materiala v deponijo fco gozdna cesta	m3	5,00	Delo na lokaciji
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP SV. PRIMOŽ	102007	1062	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
Objekti - pilotiranje - dobava in izvedba - kovinski piloti	m	15,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP PURKAT-KOŠAK	102009	782	
opis dela	**enota**	**količina**	
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,78	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,78	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	5,00	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP KUMPREJ-ROBNIK	102010	994	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	4,00	Delo na odseku
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	10,00	Delo na odseku
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	,20	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ROB. PLANINA-MURČEVE GARAŽE	102012	870	
opis dela	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,87	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,87	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP HLIPOVC	102013	1025	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,03	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,03	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač z udarnim kladivom	h	7,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP TELEČJE PEČI	102014	1274	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	7,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	1,30	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,30	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP MAROVT-LOMŠEK	102016	1065	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje in obnova vozišč - dobava nasipnega materiala v deponijo fco gozdna cesta	m3	10,00	Delo na lokaciji
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,50	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,50	Delo na odseku
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP REPLE-ROŽMANOVA POSTOTA	102017	3940	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,70	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	2,70	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	5,00	Razpršeno na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP GRUNTI	102019	975	
opis dela	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	7,00	Razpršeno na celi cesti
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v suhem	m3	50,00	Delo na lokaciji
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,50	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,50	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP FURLAND	102020	1377	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	3,00	Delo na odseku
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,70	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,70	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP PLESIVČNIK	102023	584	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač z udarnim kladivom	h	5,00	Delo na odseku
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	70,00	Cela cesta
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,30	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,30	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
SODATOC-VOGNCA	102024	447	
opis dela	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,35	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,35	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	,20	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP KADUNC	102029	316	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje in obnova vozišč - dobava nasipnega materiala v deponijo fco gozdna cesta	m3	10,00	Delo na lokaciji
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - lesena kašta	m2	13,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KIJ-PODLESNIK	102030	2227	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	10,00	Delo na odseku
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	40,00	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP JORDAN	102031	445	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,45	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,45	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	1,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP BOŽIČ	102032	792	
opis dela	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	1,00	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,50	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,50	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
JEZERNIK-PEKEL	102033	544	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,35	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP DRČ	102034	1255	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	1,20	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ROČNIK-KLADNIK-VISOČNIK	102037	2469	
opis dela	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,20	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	2,20	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP ROČKA PLANINA	102038	1050	
opis dela	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	1,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PRAPROTNICA-JEZER.PLANINA-BUKOVC	102040	2155	
opis dela	**enota**	**količina**	
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	1,80	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	80,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,30	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,30	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ATLSKO SEDLO-BENETKE	102041	1521	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	1,50	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,50	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,50	Cela cesta
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 5. kategorije	m3	80,00	Delo na odseku
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	9,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP ODD.12-SUHA SMR.	102042	2893	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	1,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,80	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,80	Delo na odseku
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP KAL-ŽLEBSKI STAN	102043	743	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	10,00	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
AT.SEDLO-KUGOVNIK-ODD.26	102044	5221	
opis dela	**enota**	**količina**	
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 60 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v betonu	m3	5,00	Delo na lokaciji
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	6,00	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	3,20	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	3,20	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač z udarnim kladivom	h	5,00	Delo na odseku
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - ostalo / *fi 40 cm*	m	7,50	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP KOPRIVNICE	102045	415	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	10,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,30	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,30	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP RAMŠAK	102046	515	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,30	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,30	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	1,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
VODNIK-LOJENOVA ŽAGA	102049	1638	
opis dela	**enota**	**količina**	
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	1,50	Cela cesta
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 5. kategorije	m3	80,00	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
RAZPOKA-KOZEL	102050	552	
opis dela	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,10	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,10	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,40	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP REPLE-ODD.27	102052	1047	
opis dela	**enota**	**količina**	
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 5. kategorije	m3	40,00	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP ROŽMAN	102053	257	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	10,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,15	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,15	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
GROZDEJ-TIRŠEK	102054	2310	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	1,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	5,00	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
VRTAČNIK-KODEL-ODD.1	102055	1623	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,80	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
JUVANIČNIK-RAMŠAK-TOSTOVRŠNIK	102056	2721	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	1,00	Cela cesta
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 60 cm	m	5,00	Delo na lokaciji
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,80	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
BATELNOV KRIŽ-TIČNICA	102057	571	
opis dela	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - lesena kašta	m2	4,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP BEZOVNAK	102059	834	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževalna zemeljska dela - premiki materiala - premik materiala na delovišču	m3	15,00	Delo na lokaciji
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	6,00	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	70,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP KLADJE	102065	397	
opis dela	**enota**	**količina**	
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - ostalo / *fi 40 cm*	m	7,50	Delo na lokaciji
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,10	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,10	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP GOLOB-FRNCK	102067	236	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	25,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP OPRČAN	102073	368	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,20	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	5,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,15	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,15	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP GLOJEK	102074	757	
opis dela	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - premestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
SAVINŠEK-TEMNIK	102076	720	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževalna zemeljska dela - premiki materiala - premik materiala na delovišču	m3	80,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	6,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP SP.POŽEG-GL.MLIN	102077	1519	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	60,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,60	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,30	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,90	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	4,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
TRBIŠKI GRABEN-JERGEL-KOTNIK	102078	848	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,25	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	8,00	Cela cesta
Vzdrževalna zemeljska dela - premiki materiala - nakladanje in odvoz materiala	m3	8,00	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,30	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,30	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
APNENČAR-SPUČNIK	102080	464	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	2,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP ZABREZNIK	102082	143	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	10,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP KUMERŠEK	102083	116	
opis dela	**enota**	**količina**	
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	5,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	4,00	Delo na lokaciji
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	10,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP V ODD.3-MOŠARJEVO	102084	108	
opis dela	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
STARI STANI-PETELINJEK	102085	505	
opis dela	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP ROTK	102086	1185	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač z udarnim kladivom	h	5,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PRIMAŠČ-SEDMAK	102091	1218	
opis dela	**enota**	**količina**	
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 60 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	70,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,50	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,50	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	3,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
LOJEN-RAMŠAK	102094	1887	
opis dela	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	10,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
BAKONCA-ODD.281	103152	948	
opis dela	**enota**	**količina**	
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP V ODD.260	104046	608	
opis dela	**enota**	**količina**	
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	300,00	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	15,00	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	8,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
GRAČANCA-KREVLJEVA RIŽA	104047	286	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Cela cesta

Datum izpisa: 26. 4. 2024