



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Hajdrihova 2a, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 02

E: gp.drsc@gov.si

www.dc.gov.si

Številka: 37165-115/2007

Datum: 7.5.2024

ZADEVA: PZI Načrt podpornih in opornih konstrukcij v sklopu rekonstrukcije regionalne ceste R2-425/1266, Šentvid-Šoštanj, od km 9.200-km 12.800 (etapi 1 in 2)

Opis in obseg dela:

Regionalna cesta R2-425/1266 je najbolj direktna povezava Črne na Koroškem in Mežice do Šoštanja in naprej do avtoceste A1. Obravnavani odsek ceste poteka izven naselja v občini Šoštanj.

Vozišče ceste je v precej slabem stanju. Vse povsod so vidne mrežaste razpoke, posedki voziščne konstrukcije, poškodbe asfaltnih robov itn. Na posameznih mestih je zaslediti tudi manjše usade. Odvodnjavanje ceste je tudi precej neurejeno. Voda se prosto razliva po cestišču in po brežinah ceste. Širina vozišča je le 4.0 m.

Vzdolž obravnavanega odseka ceste se nahajajo različni priključki občinskih cest, gozdnih poti in posameznih dovozov do stanovanjskih hiš, ki so večinoma neustrezno izvedeni. Med slabe lastnosti lahko izpostavimo slabo preglednost ter priključevanje pod ostrim kotom in/ali strmim vzdolžnim padcem na regionalno cesto.

Glede na navedeno je potrebna celovita rekonstrukcija ceste s katero se bodo izboljšale vozne razmere in prometna varnost hkrati pa tudi znižali stroški vzdrževanja.

Za potrebe rekonstrukcije ceste je izdelana in recenzirana IZP Ureditev regionalne ceste R2-425/1266, Šentvid-Šoštanj, od km 9.200-km 12.800 (etapi 1 in 2), Andrejc, d.o.o., Šoštanj, št. projekta 249-2022, junij 2022. Predvidene razširitve vozišča na 5.50 m in zagotavljanje prevoznosti v krivinah za tovorno vlečno vozilo imata za posledico večje posege v obstoječe vkopne in nasipne brežine. Za zmanjšanje teh posegov se predvidijo nove podporne in oporne konstrukcije ob vozišču. V sklopu IZP je tudi izdelano geološko geotehnično poročilo, katerega vsebina se nanaša na ugotovitev obstoječega stanja in dimenzioniranje voziščne konstrukcije ter evidentirane lokacije predvidenih zaščitnih ukrepov nasipnih in vkopnih brežin z oceno lastnosti obstoječih zemljin in predvidenim obsegom dodatnih terenskih raziskav.

Predmet naročila je načrt podpornih in opornih konstrukcij (etapi 1. in 2.) s pripadajočim geotehničnimi preiskavami in geološko-geotehničnim načrtom. Podroben obseg del je razviden iz »popisa del-predračun«. Izdelana dokumentacija mora biti usklajena z rešitvami PZI načrta gradbenih konstrukcij ceste, ki ga bo skladno z že sklenjeno pogodbo za izdelavo PZI odseka ceste izdelal Andrejc, d.o.o.

Za predmetni PZI bo izvedena recenzija. Projektant je dolžan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naročnika oziroma nadzornega inženirja, vseh recenzentov. Popravljen in dopolnjen projektno dokumentacijo s stališča do pripomb je dolžan dostaviti v dogovorjenem roku. Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolžan pridobiti izjavo recenzenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projektno dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. Omenjeno izjavo oziroma poročilo mora priložiti v vodilne mape projektno dokumentacije.

Pripravi:

Eldar Fizović, univ.dipl.inž.grad.

ELDAR
Priloge: FIZOVIC
-pregledna situacija
-IZP gradbena situacija

Digitalno podpisal
ELDAR FIZOVIC
Datum: 2024.05.07
09:40:44 +02'00'



Identifikacijska številka za DDV: SI75827735, matična št.: 5300177,
št. računa pri Banki Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972