


Legenda:

1 Zidak
2 Lepilo
3 Fasadna izolacijsjska obloga – obstoječa skupaj z dodatno izol.
4 Osnovni omet z armirno mrežico
5 Predpremaz (odvisno od sistema)
6 Zaključni omet
7 Sistemsko sidro
8 Izolacijska plošča XPS
9 Obstoječa hidroizolacija objekta
10 Nova cementna hidroizolacija
11 Zaščina folija s čepki ali podobno

IZOLACIJA ZUNANJEGA ZIDU POD TERENOM

ARHPROJEKT
arhitekturno projektiranje, inženiring
Gorazd Uršič, s.p.
Kleče 24, 1262 Dol pri Ljubljani
GSM: 040 744 252
TEL: 01 564 75 50
FAX: 01 564 75 50
E-MAIL: gorazd.ursic@arhprojekt.si

NAZIV OBJEKTA	ENERGETSKA OBNOVA VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA Zavetiška ul. 2, 1000 Ljubljana		DATUM
INVESTITOR	Etažni lastniki, Zavetiška ul. 2, 1000 Ljubljana		maj 2023
VRSTA PROJEKTA	PZI - projekt za izvedbo	ŠT.PROJ.2023/14-ES	MERILO
VRSTA NAČRTA	NAČRT ENERGETSKE PRENOVE	ŠT.NAČ. 2023/14	1:20
VSEBINA RISBE	IZOLACIJA FASADE POD TERENOM		ŠT. RISBE
VODJA PROJEKTA	Gorazd URŠIČ, univ. dipl. ing. arh.	ZAPS 0715 PA PPN	12
POOBL. PROJEKT.	Gorazd URŠIČ, univ. dipl. ing. arh.	ZAPS 0715 PA PPN	