2605771

21. 08. 2023

HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI

Hidroelektrarne
na Spodnji Savi, d.o.o.
Cesta bratov Cerjakov 33A
SI-8250 Brežice

T: + 386 7 49 92 860
F: + 386 7 49 92 880

E:info@he-ss.si
W: www.he-ss.si

Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.
Vrbina 12

8270 Krško

e-naslov: petra.kuzner@nek.si

Štev.: 815/2023
Datum: 11.8.2023

R!

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO			
Prejeto: 11 -08- 2023			
Org. enota	Številka	Priloge	Vrednost
ING	2803		
Ref.:		Arh. znak:	

Vlagatelj:	Nuklearna elektrarna Krško d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško
Investitor:	Nuklearna elektrarna Krško d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško
Predmet:	**Propust pod industrijskim tirom NEK**
Katastrska občina:	k.o. 1316 – Stara vas
Veza:	Zahteva za izdajo mnenja z dne 28. 7. 2023

Družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice, kot imetnik vodne pravice na območju Državnih prostorskih načrtov za HE na spodnji Savi, kjer se nahaja območje predvidenega posega, izdaja na podlagi 42. člena GZ-1 (Ur. list RS, št. 199/21, 105/22 - ZZNŠPP, 78/23 - ZUNPEOVE) in Zahteve za izdajo projektnih in drugih pogojev, z dne 28. 7. 2023, prejete s strani NEK d.o.o.,

PROJEKTNE IN DRUGE POGOJE

na predloženo DPP dokumentacijo za izvedbo projekta »**Propust pod industrijskim tirom NEK**«, projektanta GPI gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto, št. projekta P-2023/12, julij 2023.

Na podlagi prejete DPP dokumentacijo za izvedbo projekta »**Propust pod industrijskim tirom NEK**«, projektanta GPI gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto, št. projekta P-2023/12, julij 2023, menimo, da so projektne rešitve ustrezno obdelave ter da projektni pogoji niso potrebni. Izpostaviti želimo zgolj naslednja pogoja družbe HESS:

- Ker se s projektom posega na območje vzdrževanja družbe HESS, d.o.o., mora investitor o pričetku ter zaključku izvajanja del obvestiti družbo HESS ter predstavniku le-te zagotoviti možnost kontrole nad izvajanjem del.
- Vzdrževanje novega propusta prevzame investitor, to je družba NEK d.o.o. Novi propust mora biti vzdrževan na način, da bo ves čas zagotovljena prepustnost drenažnega kanala.
- Vse stroške, obveznosti in odgovornosti v zvezi z načrtovanim novim propustom prevzame investitor, to je družba NEK d.o.o.

Z lepimi pozdravi.

Pripravila:
Alenka Unetič

2023.08.11
08:49:48
+02'00'

Vodja službe obratovanja in vzdrževanja
Damjan Požun

p.p. Digitalno podpisal MARKO SOTOŠEK Datum: 2023.08.11 09:36:35 +02'00'

Poslati:
- Naslovu po e-pošti
- arhiv HESS, kopija (scan): D. Požun, D. Kokalj, M. Sotošek, A. Unetič

2 3 2 0 5 9 6

Datum: 1.8.2023.

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO
P
O
2605772
Vrednost
ING 2721
Ref.:
Arh. znak:

21. 08. 2023

infra

Infra, d.o.o.
Ulica 11. novembra 34
SI-8273 Leskovec pri Krškem
Tel.: 07 81 63 800
Fax: 07 81 63 814
e-mail: tajnistvo@infra.si
www.infra.si

Nuklearna elektrarna Krško
Vrbina 12
8270 Krško

Zadeva: **Prejeta vloga za projektnih pogojev za »Prepust pod industrijskim tirom NEK«**

Projekt št. P-2023/12 julij 2023 (DPP)

Zveza : ***Prejeti elektronsko sporočilo z dne 28.7.2023.***

Spoštovani,

Prejeli smo vaše elektronsko sporočilo z dne 28.7.2023, v katerem nas naprošate za izdajo projektnih pogojev za **»Prepust pod industrijskim tirom NEK«**

Obveščamo vas, da ne izdajamo projektnih pogojev na območju DPN Brežice. V letu 2020 smo ureditve na območju DPN Brežice predali v upravljanje DRSV.

- Pristojnost izdaje projektnih pogojev in smernic ter mnenj in soglasij na tem področju ima Ministrstvo za naravne vire in podnebje, kateri je tudi lastnik zemljišča, upravljalec zemljišč in ureditev na DPN Brežice je DRSV.
- Javno podjetje Infra d.o.o. nima zakonske podlage oziroma pristojnosti za izdajo pogojev, katere je potrebno pridobiti pri ustreznih upravljalcih javne infrastrukture na vplivnih področjih, kjer se vaš načrtovan poseg v prostor obravnava in podjetje INFRA d.o.o. ni vpisan kot lastnik ali upravljalec ureditev na GURS-u v ZKGJI.
- S SKLEP-om vlade RS z dne 30.6.2020 je postal upravljalec na vseh zemljiščih na območju DPN HE Brežice, Direkcija republike Slovenije za vode-DRSV, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana.

UGOTOVITEV :

Projektne pogoje je potrebno pridobiti od upravljavca izgrajenih ureditev na območju DPN Brežice, DRSV- PE Novo mesto; Sektor za porečje Save, Oddelek za območje spodnje Save

Lep pozdrav,

Pripravil: Sandi Kovačič

infra d.o.o.
Izvajanje investicijske dejavnosti

Direktor INFRA d.o.o. :

mag. Vojko Sotošek

V vednost :

- *naslov*

- *direkcija za vode PE Novo mesto, Sektor za porečje reke Save, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo Mesto*

- *Arhiv, tu INFRA d.o.o.*

2605773

21. 08. 2023

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO
Prejeto: 01-08-2023
Org. enota: ING | Številke: 2702 | Priloge: | Vrednost:
Ref.: | Arh. znak:

ELES

Področje za upravljanje s sredstvi in projekti
Služba za nadzor infrastrukture
t 01 474 3501
www.eles.si

NEK, d.o.o.
Vrbina 12

8270 Krško

Naš znak: S23_068/597/vk
Ljubljana, 1. 8. 2023

Zadeva: Projektni pogoji k projektni dokumentaciji za predviden objekt Propust pod industrijskim tirom NEK

Na osnovi vaše vloge z dne 28. 7. 2023 (prejete z dne 28. 7. 2023; ES23060061), v povezavi s 43. členom Gradbenega zakona GZ-1 (Ur. list RS, št. 199/2021), na podlagi 465. in 468. čl. Energetskega zakona EZ-1-UPB2 (Ur.l. RS, št. 60/2019), 9. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja (Ur. l. št. 114/04) ter v skladu s Pravilnikom o pogojih in omejitvah, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. št. 101/10) Vam kot izvajalci prenosne dejavnosti visokonapetostnih vodov sporočamo, da nimamo

PROJEKTNIH POGOJEV

k projektni dokumentaciji za predviden objekt Propust pod industrijskim tirom NEK na parc. št. 965, 966, 105/39, 105/62 in 111/25 vse k.o. 1316 Stara vas.

Obrazložitev:
Iz posredovane projektne dokumentacije, DPP, številka projekta P-2023/12, julij 2023, GPI d.o.o. je bilo ugotovljeno, da predvidena gradnja ne bo posegala v varovalni pas obstoječih in predvidenih visokonapetostnih naprav (DV, KB in RTP) 400 kV, 220 kV oz.110 kV katere so v pristojnosti Elesa.

Predvidena je izgradnja propusta pod industrijskim tirom NEK z navezavo na drenažni kanal na zahodni strani ter ureditvijo predvidenega zbirnega jarka z navezavo na obstoječ cevni propust na vzhodni strani. Zaradi ureditve predvidenega jarka je načrtovana še prestavitev obstoječe makadamske poti.

Na omenjenem področju lahko potekajo tudi daljnovodi, kablovodi elektrodistribucijskih podjetij, ki izdajajo mnenja za svoje naprave.

S spoštovanjem,

Področje za upravljanje s sredstvi in projekti
direktor
Miran Marinšek

ELES
Podpisnik: MIRAN MARINSEK
Izdajatelj: POSTArCA G2
Številka certifikata: 00AE12FACC0000000059534FD4
Potek veljavnosti: 16. 04. 2025
Čas podpisa: 01. 08. 2023 08:51

Prejemniki:
- naslovnik e-naslov: joze.kerin@nek.si,
- ELES PIPO: CIPO Podlog,
- ELES PUSP: SNI (Kovač).

Ambasador

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA JEDRSKO VARNOST

Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana

T: +386 1 472 11 00
F: +386 1 472 11 99
E: gp.ursjv@gov.si
www.ursjv.gov.si

2605789

29. 08. 2023

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Vrbina 12

8270 KRŠKO

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO

Prejeto: 28 -08- 2023			
Org. enota	Številka	Priloge	Vrednost
ING	2895		
Ref.: CO. UPRAVA	Arh. znak:		

Številka: 351-18/2023/3
Datum: 23. 8. 2023

ZADEVA: **Projektni pogoji za projekt »Propust pod industrijskim tirom NEK«**

Zveza: Vloga za izdajo projektnih pogojev št. ING.DOV-277.23/2681 z dne 28.7.2023

Spoštovani!

Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) podaja na osnovi določila 99. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti[1] (ZVISJV-1) in 42. člena Gradbenega zakona[2] (GZ), Nuklearni elektrarni Krško d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško (NEK), projektne pogoje za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt »Propust pod industrijskim tirom NEK«.

Prejeli smo vlogo za pridobitev projektnih pogojev št. ING.DOV-277.23/2681 z dne 28. 7. 2023. Vlogi je bila priložena projektna dokumentacija št. P-2023/12 iz julija 2023, ki jo je izdelal GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o, Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto. NEK ima namen zgraditi propust pod industrijskim tirom NEK z navezavo na obstoječ cevni propust na vzhodni strani tira, kjer je predvidena tudi prestavitev obstoječe makadamske poti za ureditev predvidenega jarka. Gradnja se bo izvajala na zemljiščih s parcelnimi št. 105/39, 105/62, 111/23, 965 in 966, vse k.o. Stara vas.

K vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja je za gradnjo objekta na območju omejene rabe prostora jedrskega objekta, ki vpliva na jedrsko varnost, skladno s prvim odstavkom 97. člena ZVISJV-1 potrebno priložiti mnenje URSJV. Upoštevati je treba omejitve in zahteve iz Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih[3] (UV3). Skladno z 99. členom ZVISJV-1 mora investitor za gradnje iz 97. člena ZVISJV-1 pred izdajo mnenja pridobiti projektne pogoje.

URSJV ugotavlja, da gradnja propusta pod industrijskim tirom NEK lahko vpliva na jedrsko varnost NEK, saj mora zagotoviti ustrezno odvajanje poplavnih vod v zaledju NEK, da te ne bi poplavile območja elektrarne. Poplavna varnost NEK se s to gradnjo ne sme zmanjšati.

---

[1] Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1, Uradni list RS, št. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 – ZDU-1O)
[2] Gradbeni zakon (GZ, Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP)
[3] Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (UV3, Uradni list RS, št. 78/19)

Na osnovi tega URSJV podaja naslednje projektne pogoje za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt »Propust pod industrijskim tirom NEK«:

1. V projektu propusta je treba predvideti zadostne podpore, ki bodo ohranile zahtevano nosilnost industrijskega tira do NEK tako kot je bila predvidena v originalnem projektu in izgradnji. V projektni dokumentaciji je treba z računom dokazati, da je nosilnost ustrezna z ustrezno varnostno rezervo.
2. Projekt predvideva odvajanje poplavnih voda skozi propust na vzhodno stran industrijskega tira. Pri verjetni visoki vodi Potočnice so možni veliko večji pretoki kot v običajnih razmerah, zato je treba ustrezno predvideti zaščito propusta pred erozijo toka poplavne vode. Predvsem je treba zaščititi temelje propusta pred odnašanjem materiala, ki bi lahko spodkopal sam propust.
3. Na osnovi hidravlične analize »Največja verjetna poplava Potočnice«[4] mora biti presek propusta izveden v velikosti najmanj 20 m². Že v projektni dokumentaciji je izkazano, da bo svetli presek propusta dosegel kar 28,80 m². Ob tem pa je na drugi strani propusta predvideno odvodnjavanje skozi obstoječ cevovod s premerom 0,8 m in dolžino cca 150 m do drenažnega kanala. Iz tega sledi, da pri največjih pretokih, ki so upoštevani pri načrtovanju propusta, ves pretok pod tirom ne bo mogel biti odveden po cevovodu. Takšno možnost je potrebno obravnavati in ugotoviti, ali to pomeni povečanje gladin poplave v zaledju NEK ali pa pomeni razlivanje vode vzhodno od industrijskega tira na mestu propusta.
4. Glede na točko 3 je treba upoštevati tudi višanje gladine poplavnega toka na vzhodni strani propusta in s tem možnost erozijskih poškodb tako podlage za industrijski tir kot tudi makadamske ceste, ki poteka vzhodno od tira. Odnašanje materiala iz podlage industrijskega tira ali makadamske ceste lahko povzroči tudi zasipanje propusta in s tem zmanjšanje njegovega preseka. Zato je treba poskrbeti za ustrezno zaščito tira in makadamske ceste.
5. Za primer razširjanja poplavnega vala skozi propust je treba poskrbeti, da ne bo ogrožal prebivalcev, zato je treba ustrezno označiti območje možnega poplavljanja oz. postaviti opozorilne table, ki bodo odvrnile osebe od vstopa na poplavno območje.
6. Vzpostaviti je treba zahteve in postopke za redno vzdrževanje drenaž, ki vodijo poplavni val do propusta ter drenažnega kanala in cevovoda na vzhodni strani industrijskega tira. Redno je treba pregledati in po potrebi odstraniti rastje (grmovnice) in čistiti naložene naplavine, še posebej vsakokrat po poplavnih dogodkih.
7. Občasno, posebej po poplavnih dogodkih, je potrebno izvajati vzdrževanje samega propusta. Sanirati je treba morebitne poškodbe ter očistiti naplavine. Tako je treba dokazati, da se presek propusta ne bo zmanjšal pod 20 m².
8. Tehnično poročilo navaja, da se zaradi pospešitve odvajanja voda preko propusta zvišajo konice hidrogramov v starih rečnih rokavih reke Save pri lokaciji NSRAO do 40 m³/s, kar lahko pomeni do 70 cm višje gladine kot pri obstoječem stanju. Preveriti je treba neposredni vpliv na odlagališče NSRAO in pokazati, da varnost objekta ne bo poslabšana glede na sedanje stanje.
9. V tehničnem poročilu je v sekciji 5.1 navedeno, da je stanje železniškega tira precej slabo. Glede na to, da gre za istega investitorja oz. uporabnika objekta predlagamo, da se razmisli o smiselnosti izvedbe sanacijo tirov vsaj za odsek, kjer bo potekala gradnja propusta.

[4] Študija »Največja verjetna poplava Potočnice, revizija hidravličnega modela poplavnega območja«, rev. B, št. NEKPMFP-B056/320, IBE d.d., november 2022

10. Pri izvedbi gradnje je treba ob zahtevah uredbe UV3 upoštevati tudi morebitne vplive na promet in druge dejavnosti v carinskem skladišču NEK ali na cesti Krško Brežice ter zato ustrezno načrtovati čas izvedbe gradnje.
11. Gradnja propusta in njegova uporaba ter morebitni izredni dogodki ob izgradnji oz. uporabi ne smejo ogrožati jedrskega objekta zaradi požarov, eksplozij, onesnaženosti zraka, zastrupitev, korozijskega onesnaženja, izstrelkov, poplavljanja ali na kak drug način.
12. Izgradnja propusta in njegova uporaba ne sme ovirati komunikacijskih poti do jedrskega objekta.
13. Zagotovljene morajo biti evakuacijske poti za vse prebivalstvo in zaposlene v skladu z načrtom zaščite in reševanja v primeru izrednega dogodka v jedrskem objektu.

Ker Agencija za radioaktivne odpadke (v nadaljevanju ARAO) ni bila uvrščena med mnenjedajalce, je URSJV pri pripravi projektnih pogojev upoštevala tudi pripombe in projektne pogoje, ki jih je na poziv URSJV le ta podala.

ARAO z dopisom z oznako 02-06-011-003/230821-MGF z dne 21. 8. 2023 podaja pozitivno mnenje k načrtovani gradnji propusta ob upoštevanju, da ureditve propusta in odvodnjavanja zagotavljajo, da se razmere glede poplavne varnosti odlagališča NSRAO in širšega območja ne poslabšujejo.

V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja je treba v skladu s 97. členom ZVISJV-1 pridobiti mnenje URSJV. V postopku izdaje mnenja h gradnji bo URSJV preverila izpolnitev zgoraj navedenih pogojev. Glede tega je potrebno, da je iz dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja razvidno, kako so upoštevani zgoraj navedeni projektni pogoji.

Lep pozdrav,



Igor Sirc
DIREKTOR

Vročiti:
- Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško,
- med spise zadeve, tu.

2605825

NUKLE... KO
Prejeto: 05 -09- 2023
Org. enota | Številka | Priloge | Vredn...
3009
Ref.: ING | Ar... znak:

05. 09. 2023

kostak eni adriaplin

Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d.
Leskovška cesta 2 a
8270 KRŠKO, Slovenija
Tel.: +386 7 48 17 253
darko.stipic@kostak.si, www.kostak.si

Adriaplin d.o.o.
Dunajska cesta 7
1000 LJUBLJANA, Slovenija
Tel.: +386 1 234 21 00
info@adriaplin.si, www.adriaplin.si

Naš znak: 583-0047/2023 KOM

Krško, 1. 9. 2023

PREDMET:	**PROJEKTNI POGOJI**
Dokumentacija:	**DPP št. proj. P-2023/12, julij 2023**
Izdelovalec:	**GPI d. o. o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto**
Objekt:	**Propust pod industrijskim tirom NEK**
Lokacija:	**Krško**
Parc. št.	**105/39, 105/62, 111/25, 965 in 966, k. o. Stara vas**
Investitor:	**Nuklearna elektrarna Krško d. o. o., Vrbina 12, 8270 Krško**
Veza:	**Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev**

Na podlagi zahteve za izdajo projektnih in drugih pogojev, po pooblastilu Adriaplin, d. o. o., (št. pog. POGN18-0055), kot operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v mestni občini Krško, na podlagi 30. člena Gradbenega zakona GZ (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1), 465. člena Energetskega zakona EZ-1 (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE in 204/21 – ZOP), Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 90/2011) in Koncesijske pogodbe o izvajanju lokalne gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine Krško z dne 8.12.2011,

izdajamo

PROJEKTNE POGOJE št. KK - 2332

1. Na območju predvidenih posegov poteka obstoječe plinovodno omrežje, s pripadajočimi elementi in priključnimi plinovodi, maksimalnega delovnega tlaka (MOP) 4 bare.

2. Za situacijo poteka trase obstoječega distribucijskega plinovodnega omrežja na obravnavanem območju, pošljite zaprosilo na gis@adriaplin.si.

3. Lega obstoječega plinovoda pred izdajo teh pogojev ni bila preverjena na terenu, pač pa so koordinate točk plinovoda podane iz analogne geodetske izmere v času gradnje z ocenjeno toleranco položajne natančnosti meritve od 0,4 do 1,0 m, zato lahko trasa na terenu tudi odstopa od trase v posnetku obstoječega stanja.

4. Investitor mora pri izdelavi projektne dokumentacije za objekt »Propust pod industrijskim tirom NEK«, zagotoviti upoštevanje spodaj navedenega pravilnika in

drugih predpisov za zagotovitev obratovalne varnosti plinovoda, priključnih plinovodov in notranje plinske napeljave na območju gradnje:

Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Ur. list RS, št. 26/02, 54/02 in 17/14 – EZ-1).

5. Pri gradnji infrastrukture je potrebno zagotoviti predpisane najmanjše odmike:

   Varnostni odmik plinovoda od ostalih komunalnih vodov mora biti:

   - kot križanja: od 30 do 90 stopinj,
   - višinski odmik pri križanju: najmanj 0,2 m
   - vzdolžni svetli odmik: najmanj 0,4 m
   - podbijanje ceste ali vodeno vrtanje v bližini plinovodov ni dovoljeno
   - pri križanju se izvede mehanska zaščita vodov

   Minimalni svetli odmik velja tudi za odmik jaškov od plinovoda.

6. Investitor mora zagotoviti, da se v varovalnem pasu obstoječega plinovoda, priključnih plinovodov in tudi internih podzemnih plinovodov, ki skladno z 469. členom Energetskega zakona EZ-1 znaša 5 m na vsako stran plinovoda, merjeno od njegove osi, vsa gradbena dela opravljajo pod stalnim nadzorom pooblaščenega upravljavca plinovodnega omrežja.

7. Investitor mora zagotoviti, da so vsi izkopi v varnostnem pasu plinovodov in priključnih plinovodov izjemno pazljivi z ročnim sondiranjem v bližini plinovodov po navodilih in ob prisotnosti pooblaščenega predstavnika operaterja distribucijskega sistema (Kostak, d. d.).

8. Investitor mora zagotoviti, da v bližini plinovoda in priključnih plinovodov (npr. pri izvedbi križanj ostalih vodov s plinovodom) ne bo izvajan strojni izkop jarkov ali jaškov.

9. Investitor mora zagotoviti, da nad plinovodi ne bi prišlo do zniževanja kote terena.

10. Investitor mora zagotoviti, da se čez plinovod izven cestišča ne bo izvajal transport težkih gradbenih vozil brez predhodne dodatne zaščite in dovoljenja upravljavca plinovodnega omrežja.

11. Vsi stroški s predmetno gradnjo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo tudi stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb na plinovodu med gradnjo, obratovanjem ali kasnejšim vzdrževanjem predmetnega objekta.

12. Investitor mora pridobiti tudi naše mnenje k projektni dokumentaciji skladno z 31. členom Gradbenega zakona GZ (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1).

Veljavnost projektnih pogojev je eno leto od dneva izdaje.

Obrazložitev:

Na osnovi vloge in predložene dokumentacije ugotavljamo, da namerava investitor Nuklearna elektrarna Krško zgraditi propust pod industrijskim tirom NEK.

Če bo ugotovljeno, da je zaradi predvidene gradnje potrebna kakršnakoli rekonstrukcija plinovodnega omrežja ali elementov, se morajo zato pravočasno pričeti postopki za rekonstrukcijo.

Izdelovalcu projektne dokumentacije bomo na zahtevo, posredovali trase obstoječih plinovodov v lasti in upravljanju operaterja distribucijskega sistema Adriaplin, d. o. o. v digitalni obliki s ciljem, da skladno s predpisi predvidi projektne rešitve na tak način, da ne bo ogrožena tehnična integriteta in varnost plinovodnega omrežja v obratovanju.

Investitor je dolžan v fazi načrtovanja in gradnje zagotoviti upoštevanje vseh prej navedenih projektnih pogojev.

Postopek vodila:

Darja Modic, mag. manag.

za

Jože Leskovar, univ. dipl. inž. tud.
direktor Sektorja komunale
Komunalno in gradbeno podjetje d. d.

V vednost: Adriaplin d. o. o.