

Projekt : **Propust pod industrijskim tirom NEK**

Predračun: Ureditve železniškega tira

REKAPITULACIJA - GRADBENI DEL

0.2.A	PRIPRAVLJALNA DELA	1.050,00 €
0.2.B	ZGORNJI USTROJ	13.377,40 €
0.2.C	SPODNJI USTROJ	375,00 €

Skupaj	14.802,40 €
--------	-------------

DDV 22%	3.256,53 €
---------	------------

Skupaj z DDV	18.058,93 €
--------------	-------------

Šifra	Opis dela	Enota mere	Količina	Cena	Skupaj
-------	-----------	------------	----------	------	--------

0.2.A Pripravljalna dela

0.2.A2	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi tira.	kpl	1,0	50,00 €	50,00 €
0.2.A4	Projektantski nadzor	kos	1,0	500,00 €	500,00 €
0.2.A5	Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del (PID) in izdelava tehnične dokumentacije (NOV).	kos	1,0	500,00 €	500,00 €

0.2.B Zgornji ustroj

0.2.B2	Demontaža stikov tirnic.	kos	4,0	15,60 €	62,40 €
0.2.B3	Kompletna odstranitev tira na lesenih pragih z začasnim deponiranjem vsega materiala.	m1	22,5	78,00 €	1.755,00 €
0.2.B4	Strojni izkop gramozne grede z odvozom materiala v stalno deponijo.	m3	55,0	20,00 €	1.100,00 €
0.2.B5	Kompletno polaganje tira iz odstranjenih tirnic 49E1 na lesenih pragih, tirni gredi deb.min 30cm pod pragom. Tolčenec je nov, ostalo je od odstranitve razen uničenih pragov, ki se jih nadomesti z rabljenimi. Kompletno z vsemi regulacijami in podbijanjem.	m1	22,5	350,00 €	7.875,00 €
0.2.B6	Izdelava stikov z vezavo in vgraditvijo dvojnega praga, kompletno z dobavo vsega materiala 2 stika na prag	kos	2,0	380,00 €	760,00 €
0.2.B7	Smerna in višinska regulacija tira z dodajo novega tolčenca oz.podbijanjem.	m1	50,0	36,50 €	1.825,00 €

Šifra	Opis dela	Enota mere	Količina		Cena	Skupaj
0.2.C Spodnji ustroj						
0.2.C2	Planiranje in utrditev temeljnih tal do predpisane zbitosti (glej karakteristični prečni profil!).	m2	100,0		<u>1,45 €</u>	<u>145,00 €</u>
0.2.C6	Fino planiranje in utrditev planuma do predpisane komprimacije.	m2	100,0		<u>2,30 €</u>	<u>230,00 €</u>
					SKUPAJ:	14.802,40 €