JAVNO PODJETJE
Komunala Mozirje

Praprotnikova 36, 3330 Mozirje
tel. 03-839-36-50
e-mail: info@komunala-mozirje.si
www.komunala-mozirje.si

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje na zahtevo investitorke **Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje**, ki jo po pooblastilu zastopa Esotech d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, ter na podlagi 42., 43. in 136. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19), Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Nazarje (Uradno glasilo SO, št. 9/2014) ter Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Nazarje (Uradno glasilo SO, št. 9/2014), izdaja naslednje

PROJEKTNE POGOJE št: 37-1/2023-1-POG

za področje:
- oskrba s pitno vodo
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda

za predvideno gradnjo »VODOVOD LETOŠČ - Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Vodarna Letošč«, na parcelah št. 915/1, 915/2, *342, 922, 1425, 907/4, 907/2, 912, 913/2, 913/1, 913/3 k.o. 940-Šmartno ob Dreti, investitorke Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje.

Splošno:

1. Investitorka Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, namerava na parcelah št. 915/1, 915/2, *342, 922, 1425, 907/4, 907/2, 912, 913/2, 913/1, 913/3 k.o. 940-Šmartno ob Dreti, zgraditi »VODOVOD LETOŠČ - Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema, Vodarna Letošč«. V ta namen je projektant Esotech d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje z vlogo zaprosil JP Komunala, d.o.o. Mozirje, Praprotnikova 36, 3330 Mozirje, da skladno s predpisi navedenimi v uvodu določi projektne pogoje. Vlogi je bil priložen projekt IZP, št. projekta 1297/2022, datum projekta april 2023, ki ga je izdelal Esotech d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje.
2. Vse premoženjsko-pravne zadeve, ki so v zvezi s tem soglasjem je uporabnik dolžan urediti na svoje stroške, zlasti pa nosi polno odškodninsko odgovornost za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v zvezi s prekopom ceste in njene opreme, ostalih naprav, instalacij, napravah v cestnem telesu in izven njega, bodisi na zdravju, življenju ali premoženju fizičnih in pravnih oseb.
3. Projektne pogoje se izdaja na podlagi priložene projektne dokumentacije št. 1297/2022, ki ga je izdelalo podjetje Esotech d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje datumom april 2023.
4. Investitor je dolžan pridobiti ustrezna soglasja oz. mnenja lastnikov oz. upravljavcev komunalnih vodovod in naprav.
5. Za izdajo mnenja k nameravani gradnji je potrebno predložiti dokumentacijo DGD iz katere bo razvidno izpolnjevanje izdanih projektnih pogojev.
6. Vse spremembe na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju je potrebno katastrsko posneti, podatke pa posredovati v zbirni kataster komunalnih vodov JP Komunala d.o.o. Mozirje in morajo ustrezati obstoječim standardom.

Pogoje glede vodovoda:

7. Objekt, Vodarna Letošč, bo priključena na javno vodovodno omrežje, ki z zajetjem predstavlja glavni vodni vir za občine Nazarje, Mozirje, Rečico ob Savinji in Ljubno, delno pa tudi za območje občine Gornji Grad, Šmartno ob Paki in Braslovče.

Praprotnikova 36, 3330 Mozirje
tel. 03-839-36-50
e-mail: info@komunala-mozirje.si
www.komunala-mozirje.si

8. Pri projektiranju je potrebno upoštevati »Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema«, ki je dostopen na spletni strani JP Komunala d.o.o. Mozirje (https://www.komunala-mozirje.si/assets/images/Pravilnik-o-javnem-vodovodu2.pdf).
9. Posamezne faze gradnje je potrebno načrtovati tako, da bo ves čas gradnje omogočena oskrba s pitno vodo saj na obstoječem sistemu ni dovolj zalog pitne vode za daljše izpade dotoka pitne vode.
10. Obstoječe cevi vodovoda so iz AC DN300, zato so potrebni odmiki novega cevovoda in novih objektov od obstoječe cevi vodovoda najmanj 3 m, v primeru večjih globin tudi več.
11. Obstoječe vodovodno omrežje je potrebno pred izvedbo zakoličiti na terenu, kar investitor naroči pri JP Komunala d.o.o. Mozirje.
12. V projektu je potrebno upoštevat upravljavski nadzor v času gradnje.
13. Vsi gradbeni in instalacijski stroški, eventualne odškodnine in popravila gredo v breme investitorja.

Pogoje glede kanalizacije:

14. Pri projektiranju in gradnji je potrebno upoštevati ločen sistem odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode ter vse zahteve v zvezi z Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).
15. Na območju predvidene gradnje ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja za odvod in čiščenje komunalne odpadne vode, zato je potrebno komunalno odpadno vodo iz objekta prečistiti na individualni mali komunalni čistilni naprav (MKČN) ustrezne velikosti z ustreznim načinom čiščenja glede na količino odpadne vode.
16. Pri projektiranju je potrebno upoštevati »Tehnični pravilnik o pogojih in načinu odvajanja odpadnih in padavinskih voda na območju občin: Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče« (https://www.komunala-mozirje.si/assets/images/PRAVILNIK-O-JAVNI-KANALIZACIJI1.pdf).
17. Upoštevati je potrebno ukrepe za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin v kanalizacijo oz. vodotoke (Zakon o vodah - Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo - Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), zato je potrebno za meteorne vode s streh in utrjenih površin predvideti ponikanje, prepustne povozne površine, zadrževalne bazene in podobne rešitve, ki morajo biti prikazane v projektu. V kolikor se meteorne vode ne priključujejo v javni kanal in so na drug način speljane v okolje je potrebno pridobiti soglasje Direkcije RS za vode.

Datum: 3. 7. 2023

JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. MOZIRJE 7

Pripravil:
Peter Rušnik

Direktor
Andrej Kladnik

Poslano:
- Esotech d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje (karin.lambizer@esotech.si, igor.birsa@esotech.si)
- Arhiv tu 1x