PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**Občina Divača**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača**
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☑	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
številka projekta		**502-2023**
datum izdelave		**APRIL 2024**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**APORIA d.o.o.**
naslov		**Kraška ulica 2, 6210 Sežana**
odgovorna oseba projektanta		**Tilen Štolfa**
podpis odgovorne osebe projektanta		
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		**Maša Vodopivec, Dottore Magistrale in Architettura, IT.**
identifikacijska številka		**PA ZAPS 2054**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		**APORIA d.o.o.**
naslov		**Kraška ulica 2, 6210 Sežana**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		**Maša Vodopivec, Dottore Magistrale in Architettura, IT.**
identifikacijska številka		**PA ZAPS 2054**
podpis vodje projektiranja		

aporia
APORIA d.o.o., Kraška ulica 2, 6210 Sežana

MAŠA VODOPIVEC
DOTTORE MAGISTRALE IN ARCHITETTURA, ITALIJA
POOBLAŠČENA ARHITEKTKA
PA ZAPS 2054

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Maša Vodopivec, Dott. Mag. in Arch., IT, ZAPS PA-2054**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**1 Načrt s področja arhitekture**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Matevž Kocjan, univ.dipl.inž.grad., IZS PI G-4627**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**2 Načrt s področja gradbeništva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Tilen Štolfa, univ. dipl. inž. gradb., IZS G-3576**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**Zasnova kanalizacije, zunanja ureditev, komunalna infrastruktura ipd.**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Jožko Čebulec, el. teh, E-9010**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**3 Načrt s področja elektrotehnike**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Peter Jež, univ. dipl. inž. el., IZS E-2409**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**Elaborat križanja z obstoječim VN daljnovodom DV 110 kV Divača - Koper I**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Marjan Orel, univ. dipl. inž. str., S-0298**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**4 Načrt s področja strojništva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Stojan Iskra, dipl. var. inž., IZS PI PV0764**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**6 Načrt s področja požarne varnosti**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.
Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	**APORIA d.o.o.**
naslov	**Kraška ulica 2, 6210 Sežana**
odgovorna oseba projektanta	**Tilen Štolfa**

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	**Maša Vodopivec, Dottore Magistrale in Architettura, IT.**

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	**502-2023**
datum izdelave	**APRIL 2024**

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	**Maša Vodopivec, Dottore Magistrale in Architettura, IT.**
identifikacijska številka	**PA ZAPS 2054**
podpis vodje projektiranja	MAŠA VODOPIVEC DOTTORE MAGISTRALE IN ARCHITETTURA, ITALIJA POOBLAŠČENA ARHITEKTKA PA ZAPS 2054
odgovorna oseba projektanta	**Tilen Štolfa**
podpis odgovorne osebe projektanta	

APORIA d.o.o., Kraška ulica 2, 6210 Sežana

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv načrta	številka načrta
Zbirni načrt	**502-2023**
1 Načrt s področja arhitekture	**502-2023-A**
2 Načrt s področja gradbeništva	**502-2023-G**
3 Načrt s področja elektrotehnike	**E-11/2024**
4 Načrt s področja strojništva	**8/2024**
6 Načrt s področja požarne varnosti	**05-NPV-2024**

po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta	številka načrta

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.
izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe	**8/2024**
izkaz zaščite pred hrupom	**502-2023**
izkaz požarne varnosti	**05-NPV-2024**

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME**
kratek opis gradnje	**Predvidena je novogradnja manj zahtevnega objekta, etažnosti P, s pripadajočo zunanjo ureditvijo. V sklopu ureditve so predvideni priključki na GJI, izvedejo se nove ponikovalnice, MKČN, sončna elektrarna, zbiralnik kapnice in ekološki otok (enostaven objekt).**
navedba objektov in njihovih značilnosti	
glavni objekt, če je določen	**SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME**
klasifikacija objekta po CC-SI	**12746 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje**
pripadajoči objekti	**/**
naštej	
objekt z vplivi na okolje	**NE**
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela	

PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	**Odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/18, 59/18, 59/18-obv.razl., 25/19 - obv. Razl., 51/19); Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Divača, št. 1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 66/2021); Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Divača, št. 1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/2022)**
EUP	**DI-3**
namenska raba	**BT - Površine za turizem**

URBANISTIČNI KAZALCI	
Samo za stavbe v DGD.	
a) površine pod stavbami	**258,1 m2**
b) površine pod pripadajočimi pomožnimi objekti, ki so stavbe	**0,0 m2**
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	**826,6 m2**
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	**106,5 m2**
e) površine raščenega dela	**3277,8 m2**
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)	**4469,0 m2**
zazidana površina	**258,4 m2**
bruto tlorisna površina vseh stavb	**258,4 m2**
faktor prekritih površin (FPP)	**0,27 m2**
faktor raščenih površin (FRP)	**0,73 m2**
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)	**0,21 m2**
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)	**0,02 m2**
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)	**0,18 m2**
faktor zazidanosti (FZ)	**0,06 m2**

faktor izrabe (FI)	**0,06 m2**
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora	

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI	
OBČINA	**SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**
VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA	
VARSTVO NARAVE	**NARAVOVARSTVENO MNENJE**
VARSTVO GOZDOV	**MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU**
LETALIŠČA	**MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU IZKLJUČNE, OMEJENE IN NADZOROVANE RABE**
VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE	
ELEKTRIKA	**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**
JAVNE CESTE	**MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST**
ŽELEZNICE - GRADNJA	**MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ŽELEZNICE**
PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO	
VODOVOD	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
FEKALNE VODE	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
METEORNE VODE	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DOSTOP	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DRUGA MNENJA	
OBRAMBA	**MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB**

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta (stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

STAVBA 1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta	**SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME**
kratek opis objekta	**Predvidena je novogradnja manj zahtevnega objekta, etažnosti P, s pripadajočo zunanjo ureditvijo. V sklopu ureditve so predvideni priključki na GJI, izvedejo se nove ponikovalnice, MKČN, sončna elektrarna, zbiralnik kapnice in ekološki otok (enostaven objekt).**

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**12746 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje**

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del	klasifikacija po CC-SI		delež %
del 1	**12746 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje**		**100%**

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoči objekt	**glavni objekt**
vrsta gradnje	**novogradnja - novozgrajen objekt**
zahtevnost objekta	**manj zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi**

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	**Objekt bo pravokotne oblike. Zunanje dimenzije na stiku z zemljiščem znašajo 8,49 m x 30,40 m. Dimenzije najbolj izpostavljenih delov objekta znašajo 8,53 m x 30,40 m.**
najvišja višinska kota (n. v.)	**443,20m.n.v.**
višinska kota pritličja (n. v.)	**439,00m.n.v**
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	**439,00m.n.v**
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	**4,20 m**

POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	**258,1 m2**

uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	**215,0 m2**
bruto tlorisna površina	**258,1 m2**
bruto prostornina	**1073,7 m3**

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)	**0**
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	**/**
etažnost	**P**
fasada	**Fasada notranjih kubusov bo kontaktna, kot npr.: Röfix SiSi-Putz, umazano bele barve 59014 ROFIX/Color design. Zunanji fasadni ovoj bo sestavljen iz fiksnih panelov iz polne pločevine na stranskih fasadah in fiksnih panelov ter vrat iz varjene mreže zemeljsko rdeče barve RAL 8015 ali RAL 8029.**
oblika strehe	**Ravna, neodsevna, nepohodna, ozelenjena, v naklonu 2%.**
naklon (v stopinjah)	**1,15 stopinje (2%)**
število parkirnih mest v stavbi	**0**
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	**0**
drug podatek, zahtevan v PA	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	**uporaba evrokodov**
požarna varnost v stavbah	**TSG požarna varnost v stavbah**
nizkonapetostne električne inštalacije	**TSG nizkonapetostne električne inštalacije**
zaščita pred delovanjem strele	**TSG zaščita pred delovanjem strele**
učinkovita raba energije	**TSG učinkovita raba energije**
zaščita pred hrupom v stavbah	**TSG zaščita pred hrupom v stavbah**
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m^2 **4469,0 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
2452-DIVAČA	**789/1**	**1384,0 m2**	**1384,0 m2**
2452-DIVAČA	**789/2**	**1247,0 m2**	**1247,0 m2**
2452-DIVAČA	**789/3**	**1838,0 m2**	**1838,0 m2**

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek **4469,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek **0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek			**0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
2452-DIVAČA	**552/122**	**40,67 m**
2452-DIVAČA	**552/68**	**4,21 m**
po potrebi dodati vrstico		

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**EKOLOŠKI OTOK**
kratek opis objekta	**V sklopu zunanje ureditve je predvidena izgradnja ekološkega otoka, zunanjih dimenzij 5,00 x 5,00m.**
v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	
glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	**novogradnja - novozgrajen objekt**
zahtevnost objekta	**enostaven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	**1,50 m**
širina	**5,00 m**
globina	**5,00 m**
dolžina	**5,00 m**
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	**25,00 m2**
bruto prostornina	**37,50 m3**
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	**uporaba evrokodov**
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2	**4469,0 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
2452-DIVAČA	**789/1**	**1384,0 m2**	**1384,0 m2**
2452-DIVAČA	**789/2**	**1247,0 m2**	**1247,0 m2**
2452-DIVAČA	**789/3**	**1838,0 m2**	**1838,0 m2**
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje			**4469,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje			**0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje			**0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
2452-DIVAČA	**552/122**	**67,40 m**
2452-DIVAČA	**552/68**	**1,85 m**
po potrebi dodati vrstico		

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	**- utrjene prometne površine z možnostjo obračanja vozil** **- izvedba novih priključkov na omrežja GJI** **- izvedba nove MKČN** **- umestitev zbiralnika kapnice in novih ponikovalnic za meteorne vode in padavinske vode iz utrjenih prometnih površin** **- ureditev ekološkega otoka**
utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	**ureditev tlakovane površine do objekta**

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela	**zatravitev zelenice ob objektu in zasaditev z nizkimi avtohtonimi grmovnicami**

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve	**ureditev urbane opreme in otroškega igrišča**

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)			
katastrska občina	**2452-DIVAČA**		
parc. št.	**789/1, 789/2, 789/3**		
po potrebi dodati vrstice			
velikost gradbene parcele m^2	**4469**		
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL			
katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
2452-DIVAČA	**789/1**	**1384,0 m2**	**1384,0 m2**
2452-DIVAČA	**789/2**	**1247,0 m2**	**1247,0 m2**
2452-DIVAČA	**789/3**	**1838,0 m2**	**1838,0 m2**
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**4469,0 m2**
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI			
katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**0,0 m2**
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC			
katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**0,0 m2**

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO			
obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja			
OSKRBA S PITNO VODO			
predvidena komunalna oskrba	**nov priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
DN25	**nov vodomerni jašek**	**2452-DIVAČA**	**552/122**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**2452-DIVAČA**		
parc. št.	**552/122, 789/1, 789/2, 789/3**		
po potrebi dodati vrstice			
ELEKTRIKA			
predvidena komunalna oskrba	**lastni vir**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
30 kW		**2452-DIVAČA**	**789/3**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**2452-DIVAČA**		
parc. št.	**789/3**		
po potrebi dodati vrstice			

PLIN			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
TOPLOVOD			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE FEKALNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba	**čistilna naprava**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
20 PE	**nov priključek**	**2452-DIVAČA**	**789/3**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**2452-DIVAČA**		
parc. št.	**789/3**		
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE METEORNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba	**ponikovalnica**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
	2x ponikovalnica	**2452-DIVAČA**	**789/3**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**2452-DIVAČA**		
parc. št.	**789/3**		
po potrebi dodati vrstice			
KOMUNIKCACIJSKI VODI			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE			
predvidena komunalna oskrba	**nov priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
uvoz min. širine 6,00m		**2452-DIVAČA**	**552/122**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**2452-DIVAČA**		
parc. št.	**552/122, 789/2, 789/3**		
po potrebi dodati vrstice			
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.		k. o. mesta odvzema	parc. št. mesta odvzema
		2452-DIVAČA	**789/1**
po potrebi dodati vrstice			
DRUGO (NAVEDI)			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

vrsta infrastrukture	
katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba

katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

1 - Načrt s področja arhitekture

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME**
kratek opis gradnje		**Predvidena je novogradnja manj zahtevnega objekta, etažnosti P, s pripadajočo zunanjo ureditvijo. V sklopu ureditve so predvideni priključki na GJI, izvedejo se nove ponikovalnice, MKČN, sončna elektrarna, zbiralnik kapnice in ekološki otok (enostaven objekt).**
VRSTE GRADNJE	☑	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
številka projekta		**502-2023**
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		**1 - Načrt s področja arhitekture**
naziv načrta		**1 - Načrt s področja arhitekture**
številka načrta		**502-2023-A**
datum izdelave		**MAREC 2024**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		**APORIA d.o.o.**
naslov		**Kraška ulica 2, 6210 Sežana**
odgovorna oseba projektanta načrta		**Tilen Štolfa**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		Aporia APORIA d.o.o., Kraška ulica 2, 6210 Sežana
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		**Maša Vodopivec, Dottore Magistrale in Architettura, IT.**
identifikacijska številka		**PA ZAPS 2054**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		MAŠA VODOPIVEC DOTTORE MAGISTRALE IN ARCHITETTURA, ITALIJA POOBLAŠČENA ARHITEKTKA PA ZAPS 2054

PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	**APORIA d.o.o.**
naslov	**Kraška ulica 2, 6210 Sežana**
odgovorna oseba projektanta načrta	**Tilen Štolfa**

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT	
pooblaščeni strokovnjak	**Maša Vodopivec, Dottore Magistrale in Architettura, IT.**

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije	**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
strokovno področje načrta	**1 - Načrt s področja arhitekture**
naziv načrta	**1 - Načrt s področja arhitekture**
številka načrta	**502-2023-A**
datum izdelave	**MAREC 2024**

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak	**Maša Vodopivec, Dottore Magistrale in Architettura, IT.**
identifikacijska številka	**PA ZAPS 2054**
podpis pooblaščenega strokovnjaka	MAŠA VODOPIVEC DOTTORE MAGISTRALE ARCHITETTURA, ITA POOBLAŠČENA ARHITEKTKA PA ZAPS 2054
odgovorna oseba projektanta načrta	**Tilen Štolfa**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	poria APORIA d.o.o., Kraška ulica 2, 6210 Sež...

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: tilen.stolfa@gmail.com
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

1 TEHNIČNO POROČILO

OPOMBA: Odstopanja od DGD dokumentacije so označena z zeleno barvo.

1.1 Splošni podatki

Predmet izdelave projektne dokumentacije je:

SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME

Parcelne št. objekta:	789/1, 789/2, 789/3 k.o. Divača, meje so urejene.
Občina:	Divača
Namembnost:	Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (CC-SI: 12746) – 100,00%,
Dostop:	Dostop predviden preko novega priključka z javne poti št. 562541
Teren:	Teren se na JV parcele dviga in ima primerno nosilnost tal
Etažnost:	P
Naklon strehe:	Ravna streha, naklon 2%

Investitor želi zgraditi manj zahtevni objekt, etažnosti P, s pripadajočo zunanjo ureditvijo in komunalno oskrbo objekta.

1.2 Splošne opombe

1.2.1 Splošna navodila in opozorila glede uporabe načrta

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: tilen.stolfa@gmail.com
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.

OPOMBE:

- Vse dimenzije preveriti na licu mesta.
- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: ±0,00 = 439,00 m.n.v..
- Oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev.
- Zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- Vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- Eventualne napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- Ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle.
- Pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti.
- Za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah.
- Vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- Pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemi stropa (!) in načrtih instalcij EI / SI.
- Izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi!
- Prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant.

- Vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev.
- Za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajajo pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25 m radija stojnih mest.

1.3 Lokacija in obstoječe stanje

Lokacija se nahaja v naravi približno 800m južno od naselja Divača na gradbenih parcelah št. 789/1, 789/2, 789/3 k.o. Divača. V naravi lokacija predstavlja zazidljivo zemljišče na območju Divaške jame, ki je deloma zaraščeno in meji na gozd ter na S na zelene površine. V sklopu ureditve so predvideni priključki na GJI in nov dostop.

Čez obravnavano območje poteka nadzemni elektro vod nazivne napetosti 110 kV v upravljanju ELES d.o.o., katerega varovalni pas znaša 15 m, merjeno od osi voda na vsako stran. Za poseg v območju VN voda, je bil izdelan Elaborat križanja z obstoječim VN daljnovodom DV 110 Kv Divača - Koper I, št. D79025-5P/01, z datumom februar 2024, izdelovalca IBE d.d..
V manjšem delu, v SZ delu parcele, poteka nadzemni elektro vod nazivne napetosti 35 kV v upravljanju Elektra Primorska d.d., katerega varovalni pas znaša 15 m, merjeno od osi voda na vsako stran.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: tilen.stolfa@gmail.com
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

Objekt se nahaja na območju varovanja naravne dediščine:

- Natura 2000:, Kras, SAC
- Natura 2000: Kras, SPA
- Ekološko pomembna območja (EPO): ID: 51100, Kras

Objekt se nahaja na območju vodnega telesa in hidrografskih območij:

- Porečje Obale (1. nivo)
- Timav (2. nivo)
- Spodnji Timav (3. nivo)
- Spodnji Timav (Vodozbirna površina Timava dolvodno od Škocjanskih Jam (4. nivo)

1.4 Programska in funkcionalna zasnova

Investitor želi zgraditi sanitarni in spremljajoči objekt, etažnosti P, ter urediti priključke na infrastrukturo in urediti pripadajočo zunanjo ureditev. Na lokaciji bo zgrajen en objekt. Dimenzije objekta na stiku z zemljiščem so **8,49** x 30,40 m, dimenzije najbolj izpostavljenih delov pa **8,53** x 30,40 m.

Objekt bo grajen montažno in bo namenjen sanitarnim prostorom za potrebe obiska turistične jame, ki vključujejo moške in ženske sanitarije, sanitarije za gibalno ovirane osebe, moški in ženski tuš, prehod med sanitarijami, tehnični prostor, skladišče z arhivom, prostorom upravljalca, večnamenskim in servisnim prostorom, pokrito teraso z zunanjimi klopmi ter zunanji pokriti hodnik z umivalniki, garderobnimi omaricami in samopostrežnima avtomatoma.

NUMERIČNI PODATKI OBJEKTA

Dimenzije objekta na stiku s tlemi so **8,49** x 30,40 m.

Dimenzije najbolj izpostavljenih delov objekta so **8,53** x 30,40 m.

Kota najnižje točke objekta: ±0,00 = 439,00 m.n.v.

Kota pritličja objekta: ±0,00 = 439,00 m.n.v.

Kota najvišje točke objekta: +4,20 = 443,20 m.n.v.

Višina objekta (razlika med koto pritličja in koto slemena): 4,20 m

Bruto tlorisna površina:

- pritličje: **258,10 m²**

Objekt bo priključen na vodovodno omrežje in na cestno omrežje. Odvajanje komunalnih vod se uredi z novo MKČN. Odvajanje meteornih vod se uredi z dvema novima ponikovalnicama. Uredi se nov zbiralnik kapnice. Dostop do objekta se bo vršil preko novega priključka z javne poti JP-562541. Električna energija se bo zagotavljala v okviru lastnega vira - sončne elektrarne, umeščene na streho objekta.

1.5 Konstrukcija in obdelave

1.5.1 Temeljenje in konstrukcija

Objekt bo temeljen z armiranobetonsko temeljno ploščo d=30 cm, ki je v pasu pod jeklenimi HEA stebru ojačana s temeljno gredo. Objekt bo grajen montažno. Nova nosilna konstrukcija bo v kombinaciji lesa in jekla. Primarno nosilno konstrukcijo objekta bodo sestavljali leseni stebri dimenzij 20/40 cm in leseni nosilci dimenzij 20/50 cm, med katerimi bo potekala podkonstrukcija v sestavi lesenih letev dimenzij 20/10 cm in 20/5 cm. Med vertikalno nosilno konstrukcijo se vgradi sloj toplotne izolacije debeline 20 cm. Nosilno konstrukcijo zunanje fasade predstavljajo stebri HEA200, med katerimi potekajo jekleni nosilci HEA160 in U160.

Predelne stene bodo mavčnokartonske. Stene bodo zaključene z mavčnokartonsko oblogo ali stensko keramiko do višine 2,10 m, bele barve (RAL 9018). Pregradne stene v prostorih tušev ter moškem wc-ju, bodo izvedene s pregradno steno iz kompozitnih plošč, skladno s shemami.

Za temeljno ploščo, stebre, nosilce in ostrešje, glej 2 – Načrt s področja gradbeništva, št. 502-2023-G.

1.5.2 Strehe

Streha objekta bo ravna, nepohodna, v kombinaciji zelene strehe in FPO folijo, v naklonu 2%. Celotna streha se izvede s FPO folijo, ki se v delu izven območja sončnih kolektorjev nadgradi s sloji zelene strehe. Ostrešje objekta bo leseno, izvedeno v kombinaciji horizontalnih nosilcev 20/50 cm, kajle v naklonu 2% ter CLT plošče, debeline 8 cm. Na strehi bodo postavljeni sončni kolektorji. V zaprtih prostorih, ki so

toplotno izolirani, je predviden spuščen mavčnokartonski strop na višini +2,69 m, na katerega se vgradi 25 cm mineralne volne. Za potrebe vzdrževanja strehe, se bo dostop do strehe vršil s košaro oz. lestvijo. Za ostrešje, glej 2 – Načrt s področja gradbeništva, št. 502-2023-G.

1.5.3 Tlaki in ometi

Tlaki v objektu bodo izvedeni kot plavajoči podi. V prostorih tušev, sanitarij, tehničnega prostora, skladišča in arhiva bo zaključni tlak keramika, bele barve (RAL 9018), v preostalih prostorih pa Architop v izgledu brušenega betona. Tlak odprtega dela objekta (pod nadstreškom) bo izveden kot brušen beton. Keramika mora biti položena skladno s »KERAMIČARSKA DELA MODUL I-6 – Tehnični pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske gradnje – TPSG« ter mora izpolnjevat razred protizdrsnosti minimalno R10. Strop v notranjih prostorih bo obeljen, v odprtih delih objekta pa bo strop vidno ostrešje. Vsi tlaki ter ometi morajo biti izvedeni skladno s standardom DIN 182002.

1.5.4 Okna

Okna bodo ALU, umazano bele barve RAL9018, s troslojno zasteklitvijo. Okna morajo dosegati toplotno prevodnost in zvočno izolativnost v skladu z veljavnimi predpisi. Senčenje oken bo v sklopu zunanjega fasadnega ovoja iz fiksnih panelov ter vrat iz varjene mreže, ki se bo izvedlo v 2. fazi.
Okna so obdelana v risbi »Sheme oken«.

1.5.5 Vrata

Zunanja vrata bodo izdelana s termočlenom, delno ali polno zastekljena s troslojno varnostno zasteklitvijo. Vsa zunanja vrata bodo ALU, umazano bele barve RAL9018. Vrata morajo dosegati toplotno in zvočno izolativnost v skladu z veljavnimi predpisi. Notranja vrata bodo lesena, umazano bele barve RAL9018. Notranja vrata v ženskih in moških tuših ter moških sanitarijah bodo v sklopu pregradne sanitarne stene, iz kompozitnih plošč, bele barve (RAL 9018). Vrata v sanitarije za invalide morajo imeti, skladno s »Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov« in standardom »SIST

ISO 21542 – Gradnja stavb – Dostopnost in uporabnost grajenega okolja«, ročaj na notranji strani, kot je prikazano v risbi »Sanitarije za invalide: pogled na stene«.
Vrata so obdelana v risbi »Sheme vrat«. Vrata po shemah V1 in V6 ter fasadni paneli FP1 in FP2 se bo izvedlo v 2. fazi.

1.5.6 Oprema

Oprema sanitarij bo standardna: keramični umivalniki, konzolne školjke in pisoar. Sanitarije za invalide bodo obsegale umivalnik, wc školjko in stenska oprijemala. Sanitarna oprema sanitarij za invalide in montaža le-te mora biti skladna s »Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov« in standardom »SIST ISO 21542 – Gradnja stavb – Dostopnost in uporabnost grajenega okolja«. Oprema prostorov ženskih in moških tušev bo obsegala tuš kadi, školjke ter umivalnike. Splakovalniki za straniščne školjke in pisoar bodo podometni, kot npr. Geberit Duofix. Vsa sanitarna oprema (školjke, umivalniki, pisoarji, tuš kadi) bodo bele barve. Sanitarne armature bodo enoročne, mešalne, srednjega cenovnega razreda.

1.5.7 Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje

Ogrevanje objekta bo s toplotno črpalko zrak-voda. Ogrevani bodo le prostori znotraj toplotnega ovoja stavbe, razen tehničnega prostora. Hlajenje bo urejeno preko konvertorjev. Prezračevanje prostorov bo naravno, razen sanitarnih prostorov in tehničnega prostora, ki bodo prezračevani prisilno z odvodnimi ventilatorji.
Za sisteme in razvode ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, glej 4 – Načrt s področja strojništva, št. 8/2024 in 3 – Načrt s področja elektrotehnike, št. E-11/2024.

1.5.8 Fasada

Objekt bo toplotno izoliran. Fasada notranjih kubusov bo kontaktna, kot npr.: Röfix SiSi-Putz, umazano bele barve 59014 ROFIX/Color design.
Zunanji fasadni ovoj bo sestavljen iz fiksnih panelov in vrat iz varjene mreže na vzdolžnih in prečnih fasadah, ki služijo tudi kot senčila. Barva zunanjega fasadnega ovoja bo zemeljsko rdeče barve RAL 8015 ali RAL 8029. Zunanji fasadni ovoj katerega predstavljajo vrata po shemah V1 in V6 ter fasadni paneli FP1 in FP2 se bo izvedel v 2.

fazi. Fasadni paneli in vrata zunanjega ovoja fasade so razvidni iz risbe »Sheme vrat«, »Sheme fasadnih panelov« in fasad.

1.5.9 Sončni kolektorji

Na strehi objekta bodo postavljeni sončni kolektorji. Predvideni paneli sončnih kolektorjev, ki bodo umeščeni na strehi objekta, bodo, skladno z zahtevami 114. člena Zakona o letalstvu, neodsevajoči in ne bodo povzročali refleksij (t.j. vpliv odboja svetlobe, oziroma sončni odsev od modulov fotovoltaične elektrarne – odbita svetloba ne sme predstavljati motnje za zračni promet).
Za podatke o sončnih kolektorjih, glej 3 – Načrt s področja elektrotehnike, št. E-11/2024.

1.6 Zunanja ureditev

Zunanja ureditev obsega:

- Ureditev zunanjih tlakovanih površin po izvedbi potrebne komunalne opreme,
- ureditev zasaditve ob objektu z nizkimi avtohtonimi grmovnicami,
- ureditev odvodnje tlakovanih površin
- ureditev ekološkega otoka (enostavni objekt), dimenzij 5,00x5,00m
- na vzhodni strani se v čim večji možni meri ohranja obstoječa vegetacija za zagotavljanje ugodne klime otroškega igrišča in objekta

Finalni sloji bodo sledeči:

- dovozna pot: utrjeni makadam,
- parkirišča: mreža s polnilom drobljenca na bentonitni foliji,
- dostopna ploščad in ekološki otok: brušen beton,
- otroško igrišče: prodec
- ostale površine bodo zatravljene, kot so v obstoječem stanju.

Sestava talne konstrukcije igrišča:

- prodec (2-8 mm)	min. 20 cm
- geotekstil 300 g/m2	
- tampon (0-32 mm)	20 cm

Sestava talne konstrukcije parkirišča:

- tampon (0-32 mm) 20 cm
- bentonitna membrana
- tampon (0-32 mm) 5 cm
- kamnita greda (frakcija 64-128 mm) 30 cm

ŠTEVILO PARKIRNIH MEST ZA MOTORNI PROMET

Skladno s 26.čl. OPN Divača normativne potrebe po parkiriščih izkazujejo:

- Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (CC-SI: 12746) – 100,00% – št. PM ni posebej predpisano

Na lokaciji je predvidenih 10PM v sklopu predvidenega dvorišča na katerem je mogoče obračati vozila ter postajališče za avtobus/shuttle. Od tega bo 1PM zagotovljeno za gibalno ovirane osebe in 2PM bosta e-polnilni mesti. Zaradi spodbujanja trajnostne mobilnosti bo v sklopu parkirišča predviden tudi prostor za parkiranje koles in polnilnih mest za e-kolesa.

1.7 Komunalni priključki

Ob objektu bo v sklopu ekološkega otoka dim. 5,00x5,00m (enostaven objekt) urejen prostor za komunalne odpadke. Izvedejo se vsi potrebni priključki na komunalno infrastrukturo, ki se nahajajo na parceli naročnika. Objekt bo imel urejeno vso minimalno komunalno opremo.

10 parkirnih mest ter postajališče za bus/shuttle se zagotovi v okviru dvorišča na katerem je mogoče obračati vozila.

Objekt bo priključen na gospodarsko javno infrastrukturo v okviru novih priključkov v skladu s pogoji soglasodajalcev. Na novo se uredi priključek na vodovodno omrežje. Električna energija se bo zagotavljala v okviru lastnega vira - sončne elektrarne, umeščene na streho objekta. Komunalno kanalizacijo se uredi z novim priključkom na MKČN 20PE, padavinske vode iz utrjenih površin se uredijo s ponikanjem na točkovno ponikovalnico, ki se bo nahajala na parceli investitorja. Uredilo se bo zadrževanje

padavinske vode iz strehe z izvedbo novega zbiralnika vode, presežki strešnih vod se bodo vodili na ponikanje na točkovno ponikovalnico.

Pred pričetkom gradbenih del je potrebno obvezno preveriti-določiti mikrolokacijo vseh obstoječih podzemnih komunalnih vodov. Pri vseh križanjih in približevanjih je potrebno upoštevati soglasja prizadetih upravljavcev in veljavne tehnične normative. Pri približevanju in križanju posamezne komunalne infrastrukture z drugimi komunalnimi instalacijami je potrebno upoštevati predpisane medsebojne odmike in kote križanj.

Predpisani so sledeči neto odmiki kanalizacije od ostalih vodov:

- Horizontalni odmik pri približevanju kanalizacije in

elektro NN kabel	0.50 m
elektro VN kabel	0.50 m
telefonski kabel	0.50 m
vodovod	0.60 m
plinovod	0.60 m

- vertikalni odmik pri križanju (kot križanja 45 do 90)

elektro NN kabel	0.50 m
elektro VN kabel	0.50 m
telefonski kabel	0.30 m
vodovod	0.23 m
plin	0.20 m

Najmanjši horizontalni odmik od kateregakoli objekta ali naprave od kanalske cevi je 0.40 m, najmanjši vertikalni odmik kateregakoli objekta ali naprave od temena cevi je 0.30 m. Dela – izkop v območju obstoječih komunalnih vodov se izvaja ročno z eventualnim podpiranjem.

Pri polaganju kablovodov el. omrežja je potrebno upoštevati »*Smernice in navodila za izbiro, polaganje, in prevzem elektroenergetskih kablov, nazivne napetosti 1 kv do*

35 kV, december 2014.« ter upoštevati določila za odmike el. vodov od ostalih vodov podanih v smernicah.

1.7.1 Komunalna kanalizacija

Komunalne vode novogradnje se bodo preko cevi nove komunalne kanalizacije vodile na malo komunalno čistilno napravo, prečiščene vode pa nato v točkovno ponikovalnico. MKČN in ponikovalnica se nahajata na investitorjevi parceli št. 789/2 in 789/3, k.o. Divača.

Komunalna kanalizacija se izvede iz PVC cevi nazivnega premera DN 160, položenimi na betonsko posteljico in polno obbetoniranimi. Kanalizacija se vodi po notranjem dvorišču do priključka na novo MKČN, na parceli investitorja, ki je speljana v novo ponikovalnico. Kanalizacija poteka gravitacijsko v naklonu od 1,5% do 3%.


Mala komunalna čistilna naprava je projektirana v skladu z določili Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) ter Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2 in 75/22).

Predvidena je vgradnja prefabricirane male čistilne naprave npr. **RoClean** proizvajalca **ROTO** s tehnologijo SBR in s **kapaciteto čiščenja odpadnih vod 20 populacijskih enot.** Tip odpadne vode, ki bo nastajala v okviru objekta je komunalna (gospodinjska).

Dostop do čistilne naprave je omogočen s parcele investitorja. Dostop za praznjenje in vzdrževanje čistilne naprave je omogočen tudi za specialna vozila komunalnih služb.

Čistilna naprava se priključi na el. omrežje in sicer preko obstoječega priključka za skupne porabe objekta. Za potrebe napajanja se vgradi omarica P5 ter kompresorska postaja skladno z navodili dobavitelja

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: tilen.stolfa@gmail.com
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)



Koordinate male komunalne čistilne naprave:

X = 418317.2116

Y = 59891.1503

Najmanjši odmik MKČN od sosednjih parcel znaša:

- od parc. št. 552/68, k.o. Divača: 4,20 m

Vsi ostali odmiki so večji od 4,0 m.

Dimenzioniranje kanalizacije, je izvedeno glede na predvideno št. uporabnikov. Priključna moč po objektih znaša:

Objekt: do 50 obiskovalcev = 17PE


Skupaj je obremenitev 17 PE, **izbrana je čistilna naprava za 20PE.**

- dnevna poraba: 50 l/os /dan za obiskovalce
- max št. oseb: 50 (20PE)
- faktor urne porabe: 8 ur

Predviden dotok na MKČN znaša 2Qsuš = 0,069 l/sek.

Povprečna letna količina odpadne vode, ki se odvaja iz čistilne naprave za 20PE je:

3000 l/dan x 365 dni = 1.095.000 l/leto = 1,10 m3/dan. Dnevno torej odteče povprečno 1,10 m3 prečiščene komunalne vode v sistem ponikanja.



Povprečna letna količina blata je:
1 PE (populacijski ekvivalent) = 0,06 kg BPK5/dan
20 PE x 0,06 kg BPK5/dan = 1,20 kg BPK5/dan ….pomnoženo s faktorjem pretvorbe obremenitve po BPK5 v presežno blato (primarno in sekundarno) dobimo:
0,18 m³blata/kg BPK5 x 1,20 kg BPK5/dan = 0,216 m³/dan x 365 dni = 78,84 m³/leto.

Dvakrat letno se opravi vzdrževalna dela na mali čistilni napravi. Med drugim se kontrolira količina blata v prekatu za primarno blato in organizira odvoz le tega (pri 70% napolnjenosti rezervoarja). Mala čistilna naprava je od dostopne ceste oddaljena manj kot 20 m, omogočen je tudi bližji dostop z vozilom.


Ponikovalnica 1 za prečiščene komunalne vode fi100 cm je locirana v kraškem terenu. Upoštevana je intenziteta ponikanja 1.00 l/sek/m2. Potrebna površina ponikanja je 0,70m2, ki jo dosežemo z zasutjem posamezne ponikovalnice globine 3m v radiju 1m z drenažnim materialom merjeno od roba ponikovalnice. Dejanska površina ponikanja je 3,14 m2 kar je več od minimalne potrebne.

Ponikovalnica je do višine min 1m nad raščenim terenom zasuta s slojem finega peska in mivke. Pod dnom ponikovalnice se bo nahajal filtrni sloj debeline 1,00 m, v sestavi slojev pesek 0-8mm (debeline 0,5 m) in fini pesek 0-4mm (debeline 0,5 m).

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: tilen.stolfa@gmail.com
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

Območje se ne nahaja v vodovarstvenem območju. Na območju se ne nahaja noben vodotok. Za namen preprečevanja onesnaženja tal in podzemnih voda, bodo komunalne vode speljane v ustrezno MKČN, nato pa v ponikovalnico.

Detajl ponikovalnice 1 na katero se stekajo padavinske vode in vode iz MKČN:



Koordinate ponikovalnice 1 so:

X = 418313.1655

Y = 59889.1006

1.7.2 Padavinska kanalizacija

Padavinske vode s strešin, se preko žlebov in vertikal priključujejo na peskolove DN500 in preko cevi vodijo v **nov zbiralnik padavinske vode.** Presežne količine vode, ki bi se lahko pojavile ob intenzivnejših padavinskih dogodkih se bodo iz zbiralnika padavinske vode odvajale v ponikovalnico. Zbiralnik vode in ponikovalnica se bosta nahajala na investitorjevi parceli št. 789/2 in 789/3, k.o. Divača.

Padavinske vode z utrjenih – tlakovanih površin, se zbirajo preko cestnih požiralnikov DN500 in preprečujejo vdor padavinske vode na območje ceste. Padavinske vode se preko cevi padavinske kanalizacije vodijo do lovilca olj in nato v točkovno

ponikovalnico. Lovilec olj in ponikovalnica sta pozicionirana na investitorjevi parceli št. 789/1, k.o. Divača. Padavinska kanalizacija bo urejena na način da bo preprečeno odtekanje padavinskih vod na javne površine.

Pri dimenzioniranju padavinske kanalizacije so upoštevani podatki ombrografske postaje Divača. Pri dimenzioniranju kanalizacije je upoštevan GEN (gospodarsko enakovreden naliv) z 2-letno povratno dobo za Divačo in časom koncentracije padavin 5 minut (266 l/s/ha).

Dotok na **ponikovalnico 2** za padavinsko strešno vodo, za predvideno reducirano površino strešnih površin v velikosti cca 260,00 m^2 znaša **6,92 l/s.**


Ponikovalnica 2 je locirana v kraškem terenu. Upoštevana je intenziteta ponikanja 1.00 l/sek/m2. Potrebna skupna površina ponikanja je 6,92m^2, ki jo dosežemo z zasutjem ponikovalnice globine 3 m v radiju1,50 m z drenažnim materialom merjeno od roba ponikovalnice. Predvidena dejanska površina za ponikanje ponikovalnice tako znaša 7,07 m^2, kar zadostuje za pokrivanje normativnih potreb.

Koordinate ponikovalnice 2 so:
X = 418312.0331
Y = 59891.6657

Padavinske vode iz utrjenih površin se bodo vodile benotnitne folije pod parkiriščem na drenaže v lovilec olj (ki je dimenzioniran na morebitne utrjene površine), nato pa v **ponikovalnico 2**. Dotok na **ponikovalnico 2**, za padavinsko vodo iz utrjenih površin v velikosti cca. 700 m2 znaša **15,82 l/s.** V površino so vštete površine parkirišča ter dostopne ceste ter upoštevan odtočni koeficient 0,85.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: tilen.stolfa@gmail.com
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

Detajl ponikovalnice 2 za padavinske vode:




Pri vgrajevanju ponikovalnic je potrebno sodelovanje geomehanika za preverbo ponikovalnih sposobnosti terena. V kolikor se dejanske lastnosti na mikrolokaciji ponikovalnice drugačne kot so predpostavljene, se drenažni sloj ponikanja ustrezno prilagodi.

LOVILEC OLJA/SEPARATOR

Separator je dimenzioniran za čiščenje eventualno onesnaženih padavinskih vod iz parkirnih površin. Separator je dimenzioniran na GEN z dvoletno povratno dobo in časom koncentracije padavin 5 min. Separator je kombinacija usedalnega in izločilnega dela. Separator je izdelan in dimenzioniran v skladu s standardom EN 858 za ločevalne sisteme za lahke tekočine. Dotok na lovilec olja za padavinsko vodo iz utrjenih površin v velikosti cca. 700 m2 znaša **15,82 l/s.**. **Za vgradnjo se privzame separator nazivne velikosti 30 l/s.**

Za vgradnjo je bil izbran pokončni koalescentni lovilec olj z obvodnico z 10% pretokom AQUAoil, model S1P-BP proizvajalca Aplast s kapaciteto 30l/s.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: tilen.stolfa@gmail.com
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)



1.7.3 Električno omrežje

Objekt bo imel zagotovljeno električno energijo v sklopu lastnega vira, preko lastne sončne elektrarne kapacitete do 30 kW ter hranilnika do 30,1 kWh, ki bo vgrajen v sklopu objekta. Predvideni paneli sončnih kolektorjev, ki bodo umeščeni na strehi objekta, bodo neodsevajoči in ne bodo povzročali refleksij.

1.7.4 Vodovod

Objekt bo imel en nov vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje. Priključek se nahaja na parceli št. 552/122, k.o. Divača. Izvedeta se 2 nova jaška na parceli št. 552/122, k.o. Divača od katerih zadnji predstavlja vodomerni jašek . Prvi jašek na cevi obstoječega cevovoda se izvede s podzemnim hidrantom, drugi pa ob parceli investitorja. Od jaška, do parcele se izvede vodovod PE32 v zaščitni cevi STIGMAFLEX 110. V vodomernem jašku je predviden en (1) **vodomer DN 25 s Qn=2,5 m3/h.**

Gasilna voda se bo zagotavljala iz novega hidranta, v vodomernem jašku, na parc. Št. 552/122., k.o. Divača.

1.7.4 Odpadki

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: tilen.stolfa@gmail.com
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

V objektu bodo nastajali odpadki z značilnostmi gospodinjskih odpadkov (komunalni in podobni odpadki). Odpadki se bodo zbirali na parceli investitorja, v sklopu ekološkega otoka dim. cca 5,00 x5,00m (enostaven objekt) na zahodni strani zemljišča ob parkirišču in sicer v tipskih posodah. Embalaža se bo sortirala posebej in odvažala na območja kjer je organizirano ločeno zbiranje odpadkov. Odpadke se bo redno odvažalo. Odpadki se bodo zbirali v sklopu javnega zbiranja odpadkov v Občini Divača. Mesto zbiranja odpadkov je prikazano v Risbi 04.

1.7.5 Promet in priključek na javno pot

Objekt se priključuje na javno pot JP 562541 preko novega cestnega priključka. Širina cestnega priključka znaša 6,00 m.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: tilen.stolfa@gmail.com
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

1.8 Vplivi objekta na neposredno okolico in ustrezni ukrepi (povzetek iz DGD dokumentacije)

OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV NA OKOLJE V ČASU GRADNJE

Vplivi na okolje, ki bodo nastajali pri gradnji obravnavnih objektov in urejanju okolice bodo časovno omejeni in so kot taki sprejemljivi za okolje.

ZRAK: Zaradi gradnje objektov na ožjem področju izvajanja del pričakujemo povečano onesnaženost zraka predvsem s prašnimi delci zaradi gradbenih del, emisije iz prometa zaradi obratovanja strojev in prometa s tovornimi vozili zaradi dovoza in odvoza materiala. Emisije snovi v zrak, ki bodo nastale pri gradnji, se bodo z vetrom disperzno širile v prostor, pri čemer se bodo predvsem partikularni delci onesnaženja (»aerosoli«) v pretežni meri odlagali v neposredno bližino gradbišča, kar pa je z do sedaj znanimi tehničnimi rešitvami težko kontrolirati in zmanjšati. Za preprečitev širjenja prahu, predvsem z vetrom, je treba poskrbeti za stalno vlaženje gradbenega materiala, ki se lahko praši. V času gradbenih del pričakujemo tudi povečanje emisij snovi v zrak zaradi obratovanja gradbene mehanizacije z dizelskimi motorji, in sicer pričakujemo predvsem emisije dušikov oksidov, ogljikovega monoksida, organskih snovi in prašnih delcev. Za zmanjšanje emisij snovi v zrak iz motorjev z notranjim izgorevanjem gradbenih strojev in naprav, predlagamo, da se le ti v času, ko se ne bodo uporabljali za delo izključijo.

Glede na napisano in ob upoštevanju predlaganih ukrepov v času gradnje, oziroma izvajanja del ocenjujemo, da bo vpliv na zrak v času gradnje zmeren in ne bo presegal mejnih vrednosti.

POVRŠINSKE VODE IN ODPADNA VODA: Izvajanje gradbenih del bo nekoliko povečalo onesnaževanje padavinskih vod s prašnimi delci, prav tako bo pri gradnji nastala manjša količina tehnoloških vod, ki bo imela višji pH zaradi vsebnosti cementa in apna. Priporočamo, da se vse odpadne in tehnološke zbirajo in ponovno uporabijo. V času

gradnje je treba za delavce na gradbišču postaviti kemična stranišča, oziroma zagotoviti uporabo sanitarij v obstoječem objektu.

Glede na napisano in ob upoštevanju predlaganih ukrepov v času gradnje, oziroma izvajanja del ocenjujemo, da bo vpliv odpadnih vod v času gradnje, neznaten.

TLA IN PODTALNICA: Prašni delci, ki se bodo sproščali v ozračje, se bodo deloma usedli na utrjene površine deloma na zelene površine. Pri gradnji se lahko uporabljajo le gradbeni stroji, ki so redno servisirani in vzdrževani (puščanje naftnih derivatov). Na gradbišču ne smejo biti postavljene postaje za pretakanje in skladiščenje goriva, naprave za separacijo ter mesta za pranje, vzdrževanje motornih vozil in naprav.

Glede na napisano in ob upoštevanju predlaganih ukrepov v času gradnje, oziroma izvajanja del ocenjujemo, da bo vpliv na tla in podtalje v času gradnje, neznaten.

NASTAJANJE ODPADKOV: Pri gradnji objektov bodo nastali gradbeni odpadki kot so ostanki lesa, peska, malte, betona. Lesene odpadke naj se uporabi za kurjenje. Inertne gradbene odpadke se ne sme uporabljati za zasipavanje. Z nevarnimi odpadki je potrebno ravnati skladno z navodili elaborata o gospodarjenju z gradbenimi odpadki. Za gradnjo objekta se lahko uporabljajo le materiali, ki ne vsebujejo snovi, ki lahko ogrožajo vodo. Na načrtovani lokaciji se ne smejo uporabiti materiali iz jalovišč, žlindre in kemične in metalurške industrije, ostanki od sežiganja smeti in materiala, ki vsebujejo katran. Eventualne odpadke iz kemičnih stranišč je treba voziti preko pooblaščenega podjetja na ustrezno biološko čistilno napravo. Gradbene odpadke je treba hraniti ali začasno skladiščiti na gradbišču ločeno po vrsti tako, da se prepreči onesnaževanje okolja. Če začasno skladiščenje na gradbišču ni mogoče, je treba gradbene odpadke hraniti v zabojnikih na ali ob gradbišču. Gradbene odpadke je potrebno oddajati zbiralcu gradbenih odpadkov.

Glede na napisano in ob upoštevanju predlaganih ukrepov v času gradnje, oziroma izvajanja del ocenjujemo, da bo vpliv odpadkov v času gradnje, neznaten.

EMISIJE HRUPA: V času gradnje objektov pričakujemo povečane emisije hrupa zaradi obratovanja gradbenih strojev in povečane intenzitete prometa s tovornimi vozili. Hrup, ki bo nastajal zaradi izvajanja gradbenih del z gradbeno mehanizacijo, bo le časovno omejen. Za zmanjšanje širjenje hrupa z gradbišča v sosednjo okolico priporočamo ograditev gradbišča z gradbeno ograjo. Gradbene stroje in naprave je v času, ko se le ti ne bodo uporabljali za delo potrebno izključiti.

Glede na napisano in ob upoštevanju predlaganih ukrepov v času gradnje ocenjujemo, da bo vpliv hrupa v času gradnje v mejah dopustnega.

OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV NA OKOLJE V ČASU OBRATOVANJA

EMISIJE V ZRAK: Zaradi obratovanja objektov ne pričakujemo povečanje emisij škodljivih snovi v zrak, saj objekta ne bosta ogrevana. V objektu bodo nameščeni ustrezni filtri za lovljenje prašnih delcev.

Glede na napisano in ob upoštevanju predlaganih ukrepov, ocenjujemo, da bo vpliv objekta na zrak, neznaten.

EMISIJSKE POVRŠINE VODE IN NASTAJANJE ODPADNIH VOD:
Pri obratovanju objektov na obravnavanem območju bodo nastajale odpadne komunalne vode v sklopu obstoječega objekta, novih odpadnih vod se ne pričakuje. Objekt je priključen na obstoječe kanalizacijsko omrežje. Padavinske vode so bodo speljane v obstoječo kanalizacijsko omrežje.
Glede na napisano in ob upoštevanju predlaganih ukrepov, ocenjujemo da bo vpliv odpadnih vod na obremenjevanje okolja, neznaten.

EMISIJE V TLA IN PODTALJE:
Z gradnjo objektov ni pričakovati vplivov v tla in podtalje, ocenjujemo, da bo vpliv emisij v tla in podtalje na obremenjevanje okolja, neznaten.

HRUP: Predvideno območje je namenjeno proizvodnim dejavnostim in sodi v IV. stopnjo varovanja hrupa. Maksimalna dopustna raven, ki ga povzroča posamezen vir hrupa v dnevnem času je 75 (dBA), v nočnem času pa 65 (dBA).

Glede na lokacijo predvidene gradnje ocenjena raven emisije hrupa pri viru (neposredno v okolici objektov) ne bo presegla maksimalne dopustne ravni hrupa za obravnavano območje.

ODPADKI

V predvidenih objektih ne bo dejavnosti, ki bi proizvajale odpadke (komunalni in podobni odpadki). Odpadki se bodo zbirali v sklopu javnega zbiranja odpadkov v Občini Divača v sklopu obstoječega objekta. Ostali odpadki (embalaže, ipd) se zbirajo v sklopu organizacije posestva, kjer je že urejeno zbirno mesto za zagotavljanje odvoza skladno z veljavnimi standardi.

PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO

1. Pričakovani vplivi objektov na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo.

Pri izdelavi vplivnega območja v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo nepremičnin v okolici nameravane gradnje je upoštevano, da nameravana gradnja:

- ne bo povzročila porušitve celotnega objekta ali dela objekta v okolici nameravane gradnje,
- ne bo na objektih v okolici nameravane gradnje povzročila deformacij, večjih od dopustne ravni,
- ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje ali na njihovi napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije,
- ne bo na objektih v okolici nameravane gradnje povzročila škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

2. Pričakovani vpliv objektov na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom

Pri izdelavi vplivnega območja v zvezi z varnostjo pred požarom nepremičnin v okolici nameravane gradnje je upoštevano, da bo:

- nosilna konstrukcija objektov v okolici nameravane gradnje določen čas ohranila svojo nosilno sposobnost,
- omejeno širjenje požara na objekte v okolici nameravane gradnje,
- omogočeno osebam v objektih v okolici nameravane gradnje, da objekt zapustijo in da bo omogočena varnost reševalnih ekip.

3. Pričakovani vplivi objektov na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito.

Pri izdelavi vplivnega območja v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin v okolici nameravane gradnje ter varovanjem okolice je upoštevano, da:

- ne bodo uhajali strupeni plini,
- v zrak ne bodo uhajali nevarni delci ali plini,
- ne bo emisij nevarnega sevanja,
- ne bo onesnaževanja ali zastrupitve vode in tal,
- ne bo napačnega odstranjevanja odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov,
- ne bo prisotna vlaga v objektih v okolici nameravane gradnje ali na površini znotraj njih.

VODA IN TLA - V okviru gradnje objektov bodo nastajale odpadne komunalne vode v sklopu obstoječega objekta, novih odpadnih vod se ne pričakuje. Objekt je priključen na obstoječe kanalizacijsko omrežje. Padavinske vode bodo speljane v obstoječe v obstoječe omrežje meteorne kanalizacije. Potencialni vir onesnaženja vod in tal v času gradnje predstavlja možnosti izlitja olj ali maziv gradbene mehanizacije, vendar je verjetnost takega onesnaženja minimalna. V primeru razlitja olja naj investitor onesnaženo plast zemlje izkoplje in jo shrani v zaprto posodo do predaje pooblaščenemu podjetju za ravnanje s tovrstnimi odpadki in od podjetja pridobi potrdilo o predaji odpadka (potrjen evidenčni list).

Ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev obravnavani poseg v prostor ne bo imel vplivov na podtalnico.

ZRAK - gradbena dela bodo imela posreden vpliv na onesnaževanje zraka predvsem preko izpušnih plinov gradbene mehanizacije. Prašenje je potrebno omiliti z močenjem z vodo.
Prekomerne emisije škodljivih snovi v ozračje zaradi predvidenega posega ne bo.

ODPADKI - med gradnjo bodo nastajali gradbeni odpadki za katere bo investitor v dogovoru z izvajalcem gradbenih del poskrbel za ustrezen odvoz ali pa se bodo delno uporabili za izravnavo zemljišča okoli objekta. Ostanke od embalaže bo dal med komunalne odpadke. V okviru gradnje objektov je odvoz le-teh na predmetnem območju urejen v sklopu obstoječih objektov.
Vsi vplivi bodo ob upoštevanju ukrepov znotraj predpisanih mejnih vrednosti, zato je vplivno območje v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito znotraj gradbene parcele.

V zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito oziroma zaščito okolice so upoštevani tudi drugi pričakovani vplivi na okolico, kot so pričakovana osenčenja sosednjih nepremičnin, pri nameravanih gradnjah.

Glede na predlagani gradnji objektov (prizidavi) ocenjujemo, da se zaradi novogradnje objektov razmere osončenja sosednjih objektov ne bodo spremenile: vsi sosednji objekti bodo osončeni skladno z veljavno zakonodajo in sicer najkrajši čas osončenja v stanovanjskih prostorih z neposredno sončno svetlobo bo dne 21.12. – najmanj 1 uro in dne 21.3., 21.6. in 21.9. – najmanj 3 ure

4. Pričakovani vplivi objektov na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi.

Pri izdelavi vplivnega območja v zvezi z varnostjo pri uporabi nepremičnin v okolici nameravanih gradenj je upoštevano, da pri uporabi in obratovanju ne bo prihajalo do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod kot so zdrs, padec, trčenje, opekline, udar električnega toka oziroma poškodbe zaradi eksplozije.

5. Pričakovani vplivi objektov na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom.

Pri izdelavi vplivnega območja v zvezi z zaščito pred hrupom nepremičnin v okolici nameravane gradnje objektov je upoštevano, da bo hrup, ki ga zaznavajo osebe v

objektih v okolici nameravanih gradenj ali ljudje v okolici nameravanih gradenj, zmanjšan na raven, ki ne bo ogrožala njihovega zdravja in jim bo omogočala zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo.

Vpliv hrupa je znotraj predpisanih mejnih vrednosti, zato je vplivno območje v zvezi z zaščito pred hrupom med obratovanjem znotraj zemljiške parcele.

6. Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote.

Pri izdelavi vplivnega območja v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote nepremičnin v okolici nameravane gradnje objektov je upoštevano, da ne bo vplivalo na povečanje količine energije, potrebne pri uporabi objektov.

POVZETEK PRIČAKOVANIH VPLIVOV OBJEKTOV NA OKOLICO

Ocenjujemo, da pričakovani vplivi objektov na okolico ne bodo imeli negativnega vpliva na okolje in so torej s stališča varstva okolja sprejemljivi in so znotraj gradbene parcele.

1.9. Skladnost s prejetimi projektnimi pogoji

ELES d.d. – št. S23-076/597/kb, iz dne 15.12.2023

1. Pri načrtovanju sanitarnega in spremljajočega objekta morate upoštevati poseg v varovalni pas in križanje z obstoječima DV 2 x 110 kV Divača – Koper, v razpetini med SM 10 - 11 in DV 110 kV Divača – Koper, v razpetini med SM 12 – 13 ter približevanje ozemljitvenemu sistemu stojnih mest ter vpliv daljnovodov na vaš objekt.

Skladno Razvojnim načrtom prenosnega sistema Republike Slovenije od leta 2023 – 2032 morate upoštevati predvidene preureditve in nadgradnje predmetnih daljnovodov. S strani Mzl je bila podana pobuda št.: 360- 57/2021/2 02711292 z dne 14.5.2021 in Sklep vlade št.: 35000-7/2022/4 z dne 5.1.2023 o pripravi DPN za prehod DV 110 kV Divača – Koper na DV 2x110 kV napetostni nivo. Načrtovani objekt je potrebno uskladi z načrtovano obnovo predmetnega 110 kV daljnovoda (informacije ELES PIPO Služba za pripravo gradenj, Primoz.Gorjup@Eles.si)

SKLADNOST: Pri načrtovanju sanitarnega in spremljajočega objekta je upoštevan poseg v varovalni pas in križanje z obstoječima DV 2 x 110 kV Divača – Koper, v razpetini med SM 10 - 11 in DV 110 kV Divača – Koper, v razpetini

med SM 12 – 13 ter približevanje ozemljitvenemu sistemu stojnih mest ter vpliv daljnovodov na naš objekt.

2. Upoštevati morate širino varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij, v katerem se smejo graditi drugi objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na obratovanje omrežja, le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od vodov in objektov tega omrežja 468. člen Energetskega zakona (EZ-1, Ur.l.št. 60/19, 65/20 in 158/20). Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka od osi elektroenergetskega voda oz. od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša:

- za napetostni nivo 110 kV: 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV).

SKLADNOST: Upoštevana je širina varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij za napetostni nivo 110 kV: 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV).

3. Za vsak poseg v varovalni pas elektroenergetskega omrežja je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja (39. člen Gradbeni zakona (GZ-1, Ur. List RS, št. 199/21 in 105/22- ZZNŠPP)), ki obdeluje približevanje in križanje z našimi VN prenosnimi vodi. V elaboratu križanja mora biti podana situacija načrtovanih objektov, os ter stojna mesta s pripadajočimi ozemljilnimi kraki našega daljnovoda, situacija križanja in približevanja ter razvidna najmanjša horizontalna in vertikalna razdalja med nadzemnim vodom pri največjem povesu (pri največji računski temperaturi vodnikov brez obtežbe žleda 80° C) do mesta križanja z nameravano gradnjo do vseh delov predmetnega objekta (geodetski posnetek, ustrezni prerezi in tlorisi.

SKLADNOST: Izdelan je bil Elaborat križanja z obstoječim VN daljnovodom DV 110 Kv Divača - Koper I, št. D79025-5P/01, z datumom februar 2024, izdelovalca IBE d.d., in ki vsebuje vse zahtevane podatke. Elaborat je v prilogi. Iz poglavja »1.6 Sklep« Elaborata križanja z obstoječim VN daljnovodom izhaja, da *»tehnična rešitev križanja obstoječega daljnovoda in predvidenega novega objekta Divaške jame vključno z njegovo zunanjo ureditvijo ustreza zahtevam predpisov«*

4. Pri projektiranju objektov kot poseg v varovalni pas oz. približevanje in križanje z obstoječim VN daljnovodom in SM oz. ozemljitvenimi kraki je potrebno za zagotovitev

varnega, zanesljivega, nemotenega delovanja in ekonomičnosti gradnje, uporabe in vzdrževanja elektroenergetskega omrežja ob upoštevanju varnosti ljudi, premoženja in varstva okolja upoštevati določila Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. list RS, št. 101/2010, v nadaljevanju Pravilnik) in slovenskega standarda SIST EN 50341-1 Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 45 kV – 1. del: Splošne zahteve – Skupna določila, slovenskega standarda SIST EN 50341-3- 21 Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 45 kV – 3-21. del: Nacionalna normativna določila (NNA) za Slovenijo in določila Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96 in 41/04 – ZVO-1, v nadaljevanju Uredba o EMS).

SKLADNOST: Sanitarni in spremljajoči objekt Divaške jame ter pripadajoče parkirišče sta umeščena izven varovalnega pasu obstoječih VN daljnovodov. Dostopna pot poteka pod daljnovodi, kar je dopustno po Pravilniku o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij. Za potrebe dokumentacije DGD je bil izdelan elaborat križanja z obstoječim VN daljnovodom DV 110 Kv Divača - Koper I, št. D79025-5P/01, z datumom februar 2024, izdelovalca IBE d.d., in ki vsebuje vse zahtevane podatke. Elaborat je v prilogi. Iz poglavja »1.6 Sklep« Elaborata križanja z obstoječim VN daljnovodom izhaja, da *»tehnična rešitev križanja obstoječega daljnovoda in predvidenega novega objekta Divaške jame vključno z njegovo zunanjo ureditvijo ustreza zahtevam predpisov«*

5. Dovoljena osnovna namenska raba prostora znotraj 30 m širokega pasu za 110 kV napetostni nivo je: območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ter vsa druga območja, ki niso določena kot I. območje. Objekt klasifikacije po CC-SI – 12746 (Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje), znotraj varovalnega pasu ni dovoljen.

SKLADNOST: Sanitarni in spremljajoči objekt Divaške jame, klasifikacije po CC-SI 12746 (Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje), se nahaja izven 30 m varovalnega pasu elektroenergetskega voda, kar je razvidno v risbi št. 6.

6. Skladno z deseto točko 11. čl. je potrebno predložiti dokazilo, da vrednost elektromagnetnega sevanja ne presega mejnih vrednosti, določenih s predpisi, ki

urejajo varstvo pred elektromagnetnimi sevanjem v naravnem in življenjskem okolju. Iz poročila more biti tudi razvidno kako je zadoščeno pogojem 3. odstavka, 8. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. list RS, št. 70/1996). Če je zgradba z bivalnimi ali drugimi prostori, v katerih se zadržujejo ljudje, oddaljena od osi manj kot 35 m, mora biti kraj meritve od fasade zgradbe oddaljen 1 m in tam, kjer se pričakuje največja obremenitev okolja s sevanjem. Če je zgradba večnadstropna, je treba kraj meritve izbrati tudi v prostorih v višjih nadstropjih zgradbe, kjer se pričakuje zaradi sevanja največja obremenitev.

SKLADNOST: Meritve vrednosti elektromagnetnega sevanja bodo izvedene pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Režim uporabe objekta, zadrževanja ljudi v okolici objekta ter okolice objekta se bo uredil skladno z izsledki meritev ter uredil na način, da bo z oznakami jasno razvidno kje in koliko časa se ljudje lahko na določeni lokaciji zadržujejo.

7. Najmanjša razdalja med faznim vodnikom daljnovoda z upoštevanjem največjega povesa (pri največji računski temperaturi vodnikov brez obtežbe žleda 80°C) in koto dokončno zgrajene dovozne poti ter parkirišča mora znašati najmanj 7 m. Po dokončni izgradnji je investitor oz. izvajalec del dolžan opraviti kontrolne meritve razdalje med najbližjim vodnikom predmetnega daljnovoda in dokončno koto dovozne poti ter parkirišča.

SKLADNOST: Najmanjša razdalja med faznim vodnikom daljnovoda z upoštevanjem največjega povesa (pri največji računski temperaturi vodnikov brez obtežbe žleda 80°C) in koto dokončno zgrajenega parkirišča znaša več kot 7 m, kar je razvidno v risbi št. 6 ter Elaboratom križanja z obstoječim VN daljnovodom DV 110 kV Divača - Koper I, št. D79025-5P/01, z datumom februar 2024, izdelovalca IBE d.d..

8. Skladno določili SIST EN 50341-3-21, izolacija stojnih mest (SM 12 in SM 13) DV 110 kV Divača – Koper v križni razpetini mora biti mehansko ojačena. Stroški, ki pri tem nastanejo bremenijo investitorja objekta oz. izvajalca dejavnosti.

SKLADNOST: Izolacija stojnih mest (SM 12 in SM 13) DV 110 kV Divača – Koper v križni razpetini bo mehansko ojačena. Stroški, ki pri tem nastanejo bremenijo investitorja objekta oz. izvajalca dejavnosti.

9. V kolikor je predvidena namestitev javne razsvetljave ali kamere mora znašati varnostna višina oz. razdalja faznega vodnika daljnovoda pri največjem povesu nad drogom najmanj 3 m. Vsi kovinski drogovi ali kovinska varnostna ograja, ki posegajo v varovalni pas predmetnega daljnovoda morajo biti ozemljeni.

SKLADNOST: Javna razsvetljava parkirišča in dovozne poti ni predvidena.

10. Pri načrtovanju morate upoštevati določila Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS št. 29/92). Izdelati je potrebno Elaborat o ureditvi in delu na delovišču z vidika varstva pri delu. Potrebno je postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.

SKLADNOST: Elaborat o ureditvi in delu na delovišču z vidika varstva pri delu bo izdelan v fazi PZI v sklopu varnostnega načrta in bo vseboval tudi navedbo nujnosti postavitve fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav. Skladno s poglavjem »1.7 Dodatne usmeritve« Elaborata križanja z obstoječim VN daljnovodom DV 110 kV Divača - Koper I, št. D79025-5P/01, z datumom februar 2024, izdelovalca IBE d.d., bo izpostavljeno tudi, da se »deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti ne približajo faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih)«.
Za potrebe DGD je izdelana Risba št.4 organizacija gradbišča, kjer so omejitve vezane na delo pod daljnovodi in nevarnosti približevanja do 3m pod vodniki, ter navedbe da se vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajajo pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest. Elaborat ureditve gradbišča izdelan v PZI in usklajen skladno s tehnologijo gradnje izbranega ponudnika se bo pred izvedbo del posredoval v pregled in potrditev na ELES.

11. Z namenom zagotovitve nemotenega izvajanja gospodarskih javnih služb prenosa eklektične energije določa 11. člen Pravilnika poleg ostalih ukrepov tudi sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnosti z izvajalcem gospodarske javne službe za zemljišča, ki posegajo v varovalni pas. Zato Vas, pozivamo, da za zemljišča parcel št.: 789/1, 789/2,

789/3 vse k.o. (2452) Divača, v skladu z 9. točko 11. člena Pravilnika investitor sklene pogodbo s sistemskim operaterjem o ustanovitvi služnosti za postavitev, rekonstrukcijo, vzdrževanje, nadzor in obratovanje DV 110 kV Divača – Koper. Pogodbo o ustanovitvi služnosti pripravi družba Eles, d.o.o., ravno tako krije stroške overitve pogodbe pri notarju, kot stroške vpisa v zemljiško knjigo.

SKLADNOST: Pogodba o ustanovitvi služnosti za postavitev, rekonstrukcijo, vzdrževanje, nadzor in obratovanje DV 110 kV Divača – Koper za zemljišča parcel št.: 789/1, 789/2, 789/3, vse k.o. (2452) Divača, bo z družbo Eles, d.o.o., bo sklenjena do uporabnega dovoljenja.

12. Zagotoviti morate, da bo vzdrževalnemu osebju in mehanizaciji izvajalca prenosne dejavnosti visokonapetostnih vodov omogočen neoviran dostop do daljnovoda in vseh stojnih mest na obravnavanem področju ob kateremkoli času.

SKLADNOST: Vzdrževalnemu osebju in mehanizaciji izvajalca prenosne dejavnosti visokonapetostnih vodov bo omogočen neoviran dostop do daljnovoda in vseh stojnih mest na obravnavanem področju ob kateremkoli času.

13. Vse stroške projektiranja, predelave našega daljnovoda ali odpravo eventualnih poškodb, nastalih na našem daljnovodu v času izgradnje in kasnejšem vzdrževanju predmetnega objekta, nosi investitor (oz. pravni naslednik) predmetne zadeve.

SKLADNOST: Vse stroške projektiranja, predelave našega daljnovoda ali odpravo eventualnih poškodb, nastalih na našem daljnovodu v času izgradnje in kasnejšem vzdrževanju predmetnega objekta, nosi investitor (oz. pravni naslednik) predmetne zadeve.

14. V skladu z določili 43. čl. Gradbenega zakona (GZ-1, Ur. List RS, št. 199/21 in 105/22-ZZNŠPP) je investitor dolžan pridobiti naše mnenje o upoštevanju projektnih pogojev. V ta namen Vas pozivamo, da nam dostavite v pregled in potrditev načrt iz projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma elaborat križanja, elaborat o ureditvi delovišča in en izvod podpisane ter overjene pogodbe o ustanovitvi služnosti, v skladu zgoraj navedenimi projektnimi pogoji.

SKLADNOST: Vlogi za izdajo mnenja je priložena dokumentacija DGD ter Risba z organizacijo gradbišča.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: tilen.stolfa@gmail.com
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

Elaborat ureditve gradbišča izdelan v PZI in usklajen skladno s tehnologijo gradnje izbranega ponudnika se bo pred izvedbo del posredoval v pregled in potrditev na ELES.

Pogodba o ustanovitvi služnosti za postavitev, rekonstrukcijo, vzdrževanje, nadzor in obratovanje DV 110 kV Divača – Koper za zemljišča parcel št.: 789/1, 789/2, 789/3, vse k.o. (2452) Divača, bo z družbo Eles, d.o.o., bo sklenjena do uporabnega dovoljenja.

1.10 Seznam neto površin

Oznaka	Prostor	Površina (m2)
01	Nadstrešek	**63,18**
02	Servisni prostor	**26,29**
03	Večnamenski prostor	**10,58**
04	Pokrita terasa	**43,08**
05	**Prostor upravljalca**	**12,49**
06	Skladišče	**8,16**
07	Arhiv	**4,05**
08	Tehnični prostor	**12,49**
09	Wc invalid	**3,84**
10	Wc ženski	**2,22**
11	Wc moški	**4,60**
12	Prehod sanitarije	**13,21**
13	Tuš ženski	**5,41**
14	Tuš moški	**5,41**
	SKUPAJ	**215,01**

1.11 Povzetki tehničnih poročil

1 Načrt s področja arhitekture

V tehničnem poročilu načrta s področja arhitekture so opisane projektne rešitve, opisan objekt in njegove značilnosti, priključki na gospodarsko javno infrastrukturo, navedba materialov, ki so predvideni za vgradnjo ter način njihove vgradnje.

2 Načrt s področja gradbeništva

V tehničnem poročilu načrta s področja gradbeništva so navedene projektne rešitve in materiali, ki so predvideni za uporabo ter način njihove vgradnje. Opisani so osnovni podatki o temeljnih tleh, lastni in stalni obtežbi, koristni obtežbi, obtežbi snega, vetra in seizmični vplivi. Opisane so konstrukcije in materiali nosilne konstrukcije ter seizmična analiza. Sestavni del tehničnega poročila je tudi statični izračun s prilogami.

3 Načrt s področja elektrotehnike

V tehničnem poročilu načrta s področja elektrotehnike so opisani osnovni podatki za razvod ter dimenzioniranje, razsvetljava (vključno z varnostno razsvetljavo), strelovodna instalacija in sončna elektrarna.

4 Načrt s področja strojništva

V tehničnem poročilu načrta s področja strojništva je opisan sistem ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. V tehničnem poročilu je opisana tudi vodovodna instalacija in kanalizacija ter izračun – kontrola vodomera ter dimenzioniranje odtokov fekalne kanalizacije. Sestavni del načrta s področja strojništva je tudi izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe.

6 Načrt s področja požarne varnosti

V tehničnem poročilu s področja požarne varnosti je opisana ocena požarne nevarnosti ter ukrepi varstva pred požarom z določitvijo odmikov od sosednjih objektov in parcel, požarno odpornostjo zunanjih in notranjih delov objekta, delitvijo v požarne in dimne sektorje, zagotavljanje hitre in varne evakuacije, varnostno razsvetljavo, odvodom dima in toplote, električne napeljave, strelovodne zaščite in sončne elektrarne. Opisani so ukrepi za učinkovito intervencijo in gašenje, viri vode za

gašenje, določitev gasilnikov ter zahteve za dovozne in dostopne površine ter delovne površine za gasilska vozila. V tehničnem poročilu so poleg tega opisane tudi zahteve glede varstva okolja ob požaru ter organizacijski ukrepi. Sestavni del načrta s področja požarne varnosti je tudi izkaz požarne varnosti.

1.12 Navedba in utemeljitev dopustnih manjših odstopanj

Med DGD dokumentacijo in PZI dokumentacijo je zaradi tehničnih rešitev prišlo do sledečih sprememb:

- Sprememba tlorisnih gabaritov

	DGD	**PZI**	**RAZLOG**
Dimenzije objekta na stiku s tlemi	8,50 x 30,40 m	**8,49 x 30,40 m**	**Zmanjšanje dimenzij objekta na stiku s tlemi zaradi nekoliko drugačne konstrukcijske zasnove.**
Dimenzije najbolj izpostavljenih delov objekta	8,50 x 30,40 m	**8,53 x 30,40 m**	**Povečanja dimenzij najbolj izpostavljenih delov objekta na stiku s tlemi zaradi izvedbe fasade.**

- Barva zunanjega fasadnega ovoja bo zemeljsko rdeča (RAL 8015 ali **RAL 8029**)

Vsa razhajanja med DGD in PZI dokumentacijo so znotraj dopustnih mej in skladna z 79. členom Gradbenega zakona (GZ-1) in sodijo med dopustna manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja.

1.13 Izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev

Izpolnjevanje bistvenih zahtev skladno s 15. členom Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov.

1.13.1 Mehanska odpornost in stabilnost

Izpolnjevanje bistvene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti določijo: tip, vrsta, dimenzija, material in način vgradnje gradbenih materialov in gradbeno-konstrukcijskih elementov, temeljenje objekta in varovanje gradbene jame, vključno z zaščito sosednjih objektov in brežin, ter karakteristični presek obstoječe in načrtovane površine terena. Izpolnjevanje bistvene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti se dokazuje z načrti:

- 2/Načrt s področja gradbeništva

1.13.2 Varnost pred požarom

Izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom določijo: požarni in dimni sektorji ter morebitne nadaljnje delitve, požarna odpornost zunanjih in notranjih delov objektov, ukrepi za omejevanje širjenja požara po zunanjih stenah in prek strehe objekta ter ukrepi za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte oziroma prek parcelnih meja sosednjih zemljišč, požarna odpornost vgrajenih gradbenih elementov in konstrukcij, ukrepi varstva pred požarom pri načrtovanju električnih, strojnih in drugih tehnoloških napeljav in naprav v objektu, način evakuacije oseb, ki se bodo zadrževale v objektu, ter širina ter dolžina evakuacijskih poti za zagotavljanje hitre in varne evakuacije, vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, ukrepi za neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje, viri za zagotavljanje vode za gašenje z določitvijo skupne količine in zahtevanim pretokom ter dovozne in dostopne poti za gasilce ter delovne in postavitvene površine za gasilska vozila. Izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom se dokazuje z načrti:

- 1/Načrt s področja arhitekture
- 2/Načrt s področja gradbeništva
- 3/ Načrt s področja elektrotehnike
- 4/Načrt s področja strojništva
- 6/Načrt s področja požarne varnosti

1.13.3 Higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja

Izpolnjevanje bistvene zahteve higienske in zdravstvene zaščite ter zaščite okolja določijo: Svetla višina prostorov, svetla širina in višina oken ter površin za prehod naravne svetlobe, razmerje med okenskimi odprtinami in površino bivalnega prostora, čas dnevne svetlobe in čas osončenja, raven osvetljenosti umetne razsvetljave, namembnost in uporabna površina prostorov, način zagotavljanja kakovosti zraka v prostorih, pozicija in način delovanja glavnih elementov strojnih inštalacij, pozicija in doseganje ravni zaščite glavnih elementov strelovodne zaščite, način odvodnjavanja strešnih in zunanjih površin, število in razporeditev sanitarij, dimne tuljave in kanali za dovod zgorevalnega zraka, sistem kanalizacije, razporeditev notranje opreme v prostorih, namenjenih opravljanju dejavnosti ali storitev, če gre za objekte v javni rabi, in vrsta izbrane zasaditve, iz katere je razvidno, da ne vključuje strupenih in trnastih rastlin, če gre za območje javnih otroških igrišč, vrtcev in osnovnih šol. Izpolnjevanje bistvene zahteve higienske in zdravstvene zaščite ter zaščite okolja se dokazuje z načrti:

1/Načrt s področja arhitekture
2/Načrt s področja gradbeništva
3/ Načrt s področja elektrotehnike
4/Načrt s področja strojništva

1.13.4 Varnost pri uporabi

Izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pri uporabi določijo: Svetla širina, višina in smer odpiranja vrat, višina okenskih parapetov ter višina in oblika ograj, merjeno od gotovega tlaka, potek stopnišč in klančin z navedenim razmerjem vzpona oziroma naklonom klančine, pozicija glavnih elementov električnih inštalacij, pozicija glavnih elementov strelovodne zaščite, višinska kota gotovega tlaka pritličja in kota načrtovanega terena glede na državni geodetski referenčni sistem, vrsta gotovega tlaka v vseh notranjih in zunanjih prostorih ter funkcionalnih površinah, rampah stopniščih, dostopih, otroških igriščih in parkiriščih, razmestitev igral in druge opreme, odmiki in varnostna območja ter zagotavljanje rezervnih virov električne energije, kadar je predpisano. Izpolnjevanje bistvene zahteve varnost pri uporabi se dokazuje z načrti:

1/Načrt s področja arhitekture

2/Načrt s področja gradbeništva – konstrukcija
3/ Načrt s področja elektrotehnike
4/Načrt s področja strojništva
6/Načrt s področja požarne varnosti

1.13.5 Zaščita pred hrupom

Izpolnjevanje bistvene zahteve zaščite pred hrupom določijo: Sestava in vrednost (R'w) zvočne izolacije fasadnih elementov z označbo pozicije v načrtu, sestava in vrednost (R'w) zvočne izolacije notranjih ločilnih elementov z označbo pozicije v načrtu, sestava in vrednost (L'n,w) udarnega hrupa notranjih ločilnih elementov z označbo pozicije v načrtu, sestava absorpcijskih elementov in vrednost (T60) odmevnega časa prostorov in vrednost (ΔL) znižanja ravni odmevnega hrupa ter prikaz protihrupne zaščite. Izpolnjevanje bistvene zahteve zaščite pred hrupom se dokazuje z načrti:

1/Načrt s področja arhitekture
Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah

1.13.6 Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote

Izpolnjevanje bistvene zahteve varčevanja z energijo in ohranjanja toplote določijo: podatki o toplotnem ovoju stavbe (sestavni elementi in njihovi gradniki, kot so npr. fasada, okna, vrata, streha, tla), njihovi toplotni prehodnosti (U) in drugi podatki, potrebni za opredelitev toplotnega ovoja stavbe, podatki o specifičnem doseženem koeficientu transmisijskih toplotnih izgub H‘tr, podatki o specifični potrebni toploti za ogrevanje stavbe Q'H,nd,an, podatki o specifični potrebni odvedeni toploti, potrebni za hlajenje stavbe Q'C,nd,an, podatki o potrebni neobnovljivi primarni energiji za delovanje tehničnih stavbnih sistemov E'Pnren,an, podatki o potrebni obnovljivi primarni energiji za delovanje tehničnih stavbnih sistemov E'Pren,an, podatki o skupni potrebni primarni energiji za delovanje tehničnih stavbnih sistemov E'Ptot,an, dovoljeni in doseženi razmernik obnovljivih virov energije (ROVE), podatki o izpustih ogljikovega dioksida MCO2,an iz stavbe zaradi delovanja tehničnih stavbnih sistemov, podatki o vrsti uporabljenih energentov za delovanje tehničnih stavbnih sistemov, podatki o tehničnih stavbnih sistemih (ogrevanju, hlajenju, prezračevanju stavbe, pripravi tople sanitarne vode, razsvetljavi, sistemih za regulacijo in nadzor tehničnih stavbnih sistemov, conah in pripadajočih regulacijskih elementih), podatki o naravni in umetni

razsvetljavi stavbe, podatki o zagotavljanju e-mobilnosti, podatki o prilagojenosti stavbe za pametne sisteme (SRI), podatki o oddani toploti ali hladu iz stavbe Qexp,an in podatki o oddani električni energiji iz stavbe Eexp,el,an. Izpolnjevanje bistvene zahteve varčevanja z energijo in ohranjanje toplote se dokazuje z načrti:

1/Načrt s področja arhitekture
3/ Načrt s področja elektrotehnike
4/Načrt s področja strojništva
Izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe

1.13.7 Univerzalna graditev in raba objektov

Izpolnjevanje bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov določijo: način zagotavljanja dostopa do objekta in uporabe objekta brez arhitekturnih ovir ter način zagotavljanja dostopa in uporabe objekta senzorno oviranim osebam za objekte, dostopne vsem ljudem, način graditve prilagodljivih stavb funkcionalno oviranim uporabnikom in postavitev opreme v prostorih objektov v javni rabi. Skladno s »Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18 in 199/21 – GZ-1)« bo objekt grajen tako, da bo dostopen vsem ljudem ne glede na njihovo morebitno trajno ali začasno oviranost, da omogoča neoviran dostop do objekta in njegovo uporabo. Dostopi, prehodi, povezovalne poti ter vrata bodo ljudem s posameznimi funkcionalnimi oviranostmi omogočali samostojno uporabo, opremljeni bodo s potrebno signalizacijo in opremo za nemoteno gibanje, komunikacijo in orientacijo. V objektu se nahajajo sanitarije za invalide. V bližini glavnega vhoda v objekt se nahaja 1 PM za invalide. Zunanja ureditev in notranji prostori objekta namenjenih javnemu programu bodo urejeni skladno s »Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18 in 199/21 – GZ-1)«. Izpolnjevanje bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objekta se dokazuje z načrti:

1/Načrt s področja arhitekture

1.10.8 Trajnostna raba naravnih virov

Izpolnjevanje bistvene zahteve trajnostne rabe naravnih virov določijo: opis ponovne uporabe ali možnosti recikliranja objektov, njihovih delov in gradbenega materiala po odstranitvi, dolga življenjska doba objektov z upoštevanjem stroškov vzdrževanja ter

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: tilen.stolfa@gmail.com
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)


uporaba okoljsko sprejemljivih surovin in sekundarnih surovin v objektih. Izpolnjevanje bistvene zahteve trajnostne rabe naravnih virov se dokazuje z načrti:

- 1/Načrt s področja arhitekture
- 2/Načrt s področja gradbeništva
- 3/ Načrt s področja elektrotehnike
- 4/Načrt s področja strojništva
- Izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: tilen.stolfa@gmail.com
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

2	RISBE

1.	Geodetski načrt	M 1:250
2.	Lega objekta na zemljišču: prikaz odstopanj od GD	M 1:250
3.	Situacija zunanje ureditve in višinska situacija	M 1:250
4.	Komunalna oskrba	M 1:250
5.	Fekalna kanalizacija	M 1:100
6.	Meteorna kanalizacija	M 1:100
7.	Sestave	/
8.	Tloris temeljev in kanalizacije	M 1:50
9.	Tloris pritličja	M 1:50
10.	Tloris ostrešja	M 1:50
11.	Tloris strehe	M 1:50
12.	Prerez AA	M 1:50
13.	Prerez BB	M 1:50
14.	Prerez CC	M 1:50
15.	Južna fasada	M 1:50
16.	Severna fasada	M 1:50
17.	Vzhodna fasada	M 1:50
18.	Zahodna fasada	M 1:50
19.	Sheme oken	/
20.	Sheme vrat	/
21.	Sheme fasadnih panelov	/
22.	Sanitarije za invalide: pogled na stene	/
23.	Shema stropa	M 1:50
24.	D1 – Fasadni pas	M 1:25



OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

LEGENDA

PARCELNA MEJA

KOMUNALNI VODI		OBSTOJECI	PREDVIDENI
KANAL.	padavinska		
	strešne vode		
	komunalna		
	komunalna - hišni priključki		
VODOVOD			
PLINOVOD			
PTT	KATV		
	kabel		
	v bloku		
ELEKTRIKA	javna razsvetljava		
	nizka napetost		
	visoka napetost		

SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME

GEODETSKI NAČRT

M 1:250

aporia


APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 40 561 615 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

S Z V J

Objekt /lokacija: SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME	Investitor /naročnik: OBČINA DIVAČA Kolodvorska ulica 3a SI - 6215 Divača

Vsebina risbe:
GEODETSKI NAČRT

Številka projekta:	502-2023	Številka načrta:	502-2023-A
Vrsta projekta:	PZI		
Vrsta načrta:	1- NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	M 1:250		
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC,Dott. Mag. in Arch.,IT.	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC,Dott. Mag. in Arch.,IT.	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., IZS G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.		
Datum izdelave:	MAREC 2024	Št.risbe:	1.



OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

LEGENDA

- PARCELNA MEJA
- GRADBENA PARCELA/OBMOČJE GRADBIŠČA ... 4469m²
- POVRŠINA OBJEKTOV NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM - zazidana površina: 258,10 m²
- NAJBOLJ IZPOSTAVLJENI DELI OBJEKTA
- DIMENZIJE OBJEKTA — DIMENZIJE OBJEKTA NA STIKU S TLEMI
- DIM. NAJ. IZP. DEL. — DIMENZIJE NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH DELOV OBJEKTA
- OBJEKT NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM PO GD
- NAJBOLJ IZPOSTAVLJENI DELI OBJEKTA PO GD
- DIMENZIJE OBJEKTA — DIMENZIJE OBJEKTA NA STIKU S TLEMI PO GD
- DIM. NAJ. IZP. DEL. — DIMENZIJE NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH DELOV OBJEKTA PO GD

SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME

LEGA OBJEKTA NA ZEMLJIŠČU: PRIKAZ ODSTOPANJ OD GD

M 1:250


aporia

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 40 561 615 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

Objekt /lokacija: SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME	Investitor /naročnik: OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3a, SI - 6215 Divača

Vsebina risbe: LEGA OBJEKTA NA ZEMLJIŠČU: PRIKAZ ODSTOPANJ OD GD

Številka projekta:	502-2023	Številka načrta:	502-2023-A
Vrsta projekta:	PZI		
Vrsta načrta:	1- NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	M 1:250		
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC,Dott. Mag. in Arch.,IT.	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC,Dott. Mag. in Arch.,IT.	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., IZS G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.		
Datum izdelave:	MAREC 2024	Št.risbe:	2.



OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

LEGENDA

- PARCELNA MEJA
- GRADBENA PARCELA/OBMOČJE GRADBIŠČA ... 4469m²
- POVRŠINA OBJEKTOV NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM - zazidana površina: 258,10 m²
- NAJBOLJ IZPOSTAVLJENI DELI OBJEKTA
- POVRŠINE RAŠČENEGA DELA - 3277,80 m²
  - od tega ZELENE POVRŠINE - 3099,50 m²
  - od tega PRODEC - 178,30 m²
- PROMETNE POVRŠINE - 826,60 m²
- UTRJENE ZUNANJE POVRŠINE - 106,50 m²

SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME

SITUACIJA ZUNANJE UREDITVE IN VIŠINSKA SITUACIJA
M 1:250

poria

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 40 561 615 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

Objekt /lokacija: SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME	Investitor /naročnik: OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3a, SI - 6215 Divača

Vsebina risbe: SITUACIJA ZUNANJE UREDITVE IN VIŠINSKA SITUACIJA

Številka projekta:	502-2023	Številka načrta:	502-2023-A
Vrsta projekta:	PZI		
Vrsta načrta:	1- NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	M 1:250		
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC,Dott. Mag. in Arch.,IT.	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC,Dott. Mag. in Arch.,IT.	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., IZS G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.		
Datum izdelave:	MAREC 2024	Št.risbe:	3.

793

792

1090

552/122

789/2

789/1

552/68

NOV VODOMERNI JAŠEK VODOMER DN25 + HIDRANT PH80

NOV PRIKLJUČEK ŠIRINE 6.00m

6.00

VODOMERNI JAŠEK- VODOMER DN25

PODZEMNI HIDRANT PH80

PRIKLJUČEK NA VODOVODNO OMREŽJE NOV VODOMERNI JAŠEK

JAŠEK NA OBSTOJEČEM VODOVODNEM PRIKLJUČKU

PE80

PE25 + STIGMAFLEX 110

2 X STIGMAFLEX 110 - ZAŠČITA

2 X KABELSKI STIGMAFLEX 110 - ZAŠČITA

ELEKTRO ROVKO

R25 MOŽNOST PRISOTNOSTI OZEMLJITEV

R25 MOŽNOST PRISOTNOSTI OZEMLJITEV

R25 MOŽNOST PRISOTNOSTI OZEMLJITEV

R80

MESTO ZA ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

K.Ž. 454.24
K.Ž. 449.78
K.Ž. 463.23
K.Ž. 458.56
K.Ž. 458.46
K.Ž. 454.00
K.Ž. 449.52
K.Ž. 449.25
K.Ž. 450.33
K.Ž. 447.50
K.Ž. 451.83
K.Ž. 459.04
K.Ž. 454.40
K.Ž. 459.94

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

LEGENDA

- PARCELNA MEJA
- GRADBENA PARCELA/OBMOČJE GRADBIŠČA ... 4469m²
- POVRŠINA OBJEKTOV NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM - zazidana površina: 258,10 m²
- NAJBOLJ IZPOSTAVLJENI DELI OBJEKTA

KOMUNALNI VODI		OBSTOJECI	PREDVIDENI
KANAL.	padavinska		
	strešne vode		
	komunalna		
	komunalna - hišni priključki		
VODOVOD			
PLINOVOD			
PTT	KATV		
	kabel		
	v bloku		
ELEKTRIKA	javna razsvetljava		
	nizka napetost		
	visoka napetost		

SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME

KOMUNALNA OSKRBA


M 1:250

poria

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 40 561 615 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

Objekt /lokacija: SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME	Investitor /naročnik: OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3a, SI - 6215 Divača

Vsebina risbe: KOMUNALNA OSKRBA			
Številka projekta:	502-2023	Številka načrta:	502-2023-A
Vrsta projekta:	PZI		
Vrsta načrta:	1- NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	M 1:250		
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC,Dott. Mag. in Arch.,IT.	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC,Dott. Mag. in Arch.,IT.	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., IZS G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.		
Datum izdelave:	MAREC 2024	Št.risbe:	4.



OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

LEGENDA

- PARCELNA MEJA
- GRADBENA PARCELA/OBMOČJE GRADBIŠČA ... 4469m²
- POVRŠINA OBJEKTOV NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM - zazidana površina: 258,10 m²
- NAJBOLJ IZPOSTAVLJENI DELI OBJEKTA

KOMUNALNI VODI		OBSTOJECI	PREDVIDENI
KANAL.	padavinska		
	strešne vode		
	komunalna		
	komunalna - hišni priključki		
VODOVOD			
PLINOVOD			
PTT	KATV		
	kabel		
	v bloku		
ELEKTRIKA	javna razsvetljava		
	nizka napetost		
	visoka napetost		

SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME

FEKALNA KANALIZACIJA

M 1:100


aporia

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 40 561 615 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

Objekt /lokacija: SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME	Investitor /naročnik: OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3a, SI - 6215 Divača

Vsebina risbe: FEKALNA KANALIZACIJA

Številka projekta:	502-2023	Številka načrta:	502-2023-A
Vrsta projekta:	PZI		
Vrsta načrta:	1- NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	M 1:100		
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC,Dott. Mag. in Arch.,IT.	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC,Dott. Mag. in Arch.,IT.	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., IZS G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.		
Datum izdelave:	MAREC 2024	Št.risbe:	5.



OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

LEGENDA

- PARCELNA MEJA
- GRADBENA PARCELA/OBMOČJE GRADBIŠČA ... 4469m²
- POVRŠINA OBJEKTOV NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM - zazidana površina: 258,10 m²
- NAJBOLJ IZPOSTAVLJENI DELI OBJEKTA

KOMUNALNI VODI		OBSTOJECI	PREDVIDENI
KANAL.	padavinska		
	strešne vode		
	komunalna		
	komunalna - hišni priključki		
VODOVOD			
PLINOVOD			
PTT	KATV		
	kabel		
	v bloku		
ELEKTRIKA	javna razsvetljava		
	nizka napetost		
	visoka napetost		

SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME

METEORNA KANALIZACIJA

M 1:100

aporia

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 40 561 615 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

Objekt /lokacija: SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME	Investitor /naročnik: OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3a, SI - 6215 Divača

Vsebina risbe: METEORNA KANALIZACIJA

Številka projekta:	502-2023	Številka načrta:	502-2023-A
Vrsta projekta:	PZI		
Vrsta načrta:	1- NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	M 1:100		
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC,Dott. Mag. in Arch.,IT.	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC,Dott. Mag. in Arch.,IT.	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., IZS G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.		
Datum izdelave:	MAREC 2024	Št.risbe:	6.

TALNE KONSTRUKCIJE

T1.1 - Talna plošča - objekt

- Architop	0,5 cm
- cementni estrih	8,5 cm
- TI - sistemske plošče	3 cm
- TI - EPS 150	15 cm
- AB plošča	30 cm
- RADON VAP AL P4	
- podložni beton	10 cm
- nasutje	30 cm

T1.2 - Talna plošča - garderobe,sanitarije

- keramika	2 cm
- lepilo	
- HI mapegum	
- cementni estrih	7 cm
- TI - sistemske plošče	3 cm
- TI - EPS 150	15 cm
- AB plošča	30 cm
- RADON VAP AL P4	
- podložni beton	10 cm
- nasutje	30 cm

T1.3 - Talna plošča - keramika

- keramika	2 cm
- lepilo	
- cementni estrih	7 cm
- TI - sistemske plošče	3 cm
- TI - EPS 150	15 cm
- AB plošča	30 cm
- RADON VAP AL P4	
- podložni beton	10 cm
- nasutje	30 cm

T2 - Talna plošča - pod nadstreškom

- brušen beton	15-17 cm
- TI - XPS 300	10 cm
- AB plošča	30 cm
- RADON VAP AL P4	
- podložni beton	10 cm
- nasutje	30 cm

SESTAVE STREH

S1.1 - Objekt - zelena streha

- vegetacijska preproga Urbanscape Sedum mix	3,5 cm
- HTC Green roll	4 cm
- drenažni sloj z vodnim zalogovnikom Q25	2,5 cm
- FPO HI membrana, npr. Sarnafil TG	
- filc	
- CLT plošče	8 cm
- lesena kajla v naklonu 2%	2,5 - 19 cm
- lesen nosilec 20/50 cm + TI 25 cm	50 cm
- parna zapora	
- 2X mavčnokartonska plošča na višini +2,69 m	2,5 cm
- oplesk	

S1.2 - Objekt - sika

- FPO HI membrana, npr. Sarnafil TG	
- filc	
- CLT plošče	8 cm
- lesena kajla v naklonu 2%	2,5 - 19 cm
- lesen nosilec 20/50 cm + TI 25 cm	50 cm
- parna zapora	
- 2X mavčnokartonska plošča na višini +2,69 m	2,5 cm
- oplesk	

S2.1 - Pod nadstreškom - zelena streha

- vegetacijska preproga Urbanscape Sedum mix	3,5 cm
- HTC Green roll	4 cm
- drenažni sloj z vodnim zalogovnikom Q25	2,5 cm
- FPO HI membrana, npr. Sarnafil TG	
- filc	
- CLT plošče	8 cm
- lesen nosilec 20/50 cm	

S2.2 - Pod nadstreškom - sika

- FPO HI membrana, npr. Sarnafil TG	
- filc	
- CLT plošče	8 cm
- lesen nosilec 20/50 cm	

SESTAVE STEN

Z1.1 = Z2.2 - Zunanja stena

- stenska keramika do višine 2,10 m	1 cm
- lepilo	
- 1x mavčnokartonska plošča	1.25 cm
- podkonstrukcija 20/10 cm + TI kamena volna	20 cm
- parna zapora	
- OSB plošča	2 cm
- TI - kamena volna	5 cm
- grobi fasadni omet	

Z1.2 =Z2.3 - Zunanja stena

- lesena obloga	2,5 cm
- podkonstrukcija 20/10 cm + TI kamena volna	20 cm
- parna zapora	
- OSB plošča	2 cm
- TI - kamena volna	5 cm
- grobi fasadni omet	

Z2.1 - Zunanja stena

- oplesk	
- 2x mavčnokartonska plošča	2,5 cm (2x1.25)
- podkonstrukcija 20/10 cm + TI kamena volna	20 cm
- parna zapora	
- OSB plošča	2 cm
- TI - kamena volna	5 cm
- grobi fasadni omet	

Z3.1 - Notranja stena

- oplesk	
- 2x mavčnokartonska plošča	2,5 cm (2x1,25)
- podkonstrukcija 20/10 cm + TI kamena volna	20 cm
- 2x mavčnokartonska plošča	2,5 cm (2x1,25)
- oplesk	

Z3.2 - Notranja stena

- stenska keramika do višine 2,10 m	1 cm
- lepilo	
- 1x mavčnokartonska plošča	1.25 cm
- podkonstrukcija 20/10 cm + TI kamena volna	20 cm
- 2x mavčnokartonska plošča	2,5 cm (2x1,25)
- oplesk	

Z3.3 - Notranja stena

- oplesk	
- 2x mavčnokartonska plošča	2,5 cm (2x1,25)
- podkonstrukcija 20/10 cm + TI kamena volna	20 cm
- lesena obloga	2,5 cm

Z3.4 - Notranja stena

- lesena obloga	2,5 cm
- podkonstrukcija 20/10 cm + TI kamena volna	20 cm
- lesena obloga	2,5 cm

Z4.1 - Predelna stena (garderobe in sanitarije)

- stenska keramika do višine 2,10 m	1 cm
- lepilo	
- 1x mavčnokartonska plošča	1,25 cm
- podkonstrukcija + TI kamena volna	7,5 cm
- 1x mavčnokartonska plošča	1,25 cm
- lepilo	
- stenska keramika do višine 2,10 m	1 cm

Z4.2 - Predelna stena (skladišče,arhiv)

- oplesk	
- 2x mavčnokartonska plošča	2,5 cm (2x1,25)
- podkonstrukcija + TI kamena volna	7,5 cm
- 2x mavčnokartonska plošča	2,5 cm (2x1,25)
- oplesk	


APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

objekt: **SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME**
investitor: **OBČINA DIVAČA**
Kolodvorska ulica 3a, SI-6215 Divača, Slovenija

v. proj.: **MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**
izd. načrta: **MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**
sodelavec: **TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576,**
SARA PIRJEVEC, m.i.a.,
VERONIKA FOJKAR, m.i.a.,

vrsta projekta: **PZI**
vrsta načrta: **1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
št. projekta: **502-2023**
št. načrta: **502-2023 - A**
datum: **MAREC 2024**

SESTAVE
merilo:
risba št.: **7**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- oduhi Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- T1 - EPS
- T1 - XPS
- T1 - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

- +0.00 kota finalnega tlaka
- ±0.00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT: V-1 (A / B)
- **V-1** = zap. številčna oznaka vrat
- **A** = širina odprtine (zidarska mera)
- **B** = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN: O-1 (C / D; E)
- **O-1** = zap. številčna oznaka oken
- **C** = širina odprtine (zidarska mera)
- **D** = višina odprtine (zidarska mera)
- **E** = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:
- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0.00 = 439,00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je pa teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture; pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in usklajditi z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne pairiti z malto, ampak o postopku popravka konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, strehe, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, reflektke, ipd) se izvaja po shemi stropa (!) in načrtih instalcij El / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje morajšn premerov (cev) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi
- prikaz opreme je zgolj informativni in jo mora potrditi projektant
- vse nezkončane prebioje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vse morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, težjega, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo fazrnim vodnikom dalvodo na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbiščnih del teles, načine gradbenih dnajev ali drugi predmeti se ne smejo približati fazrnim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV dalinovodih).
- Vso delo vezana na izvedbo zemeljskih se izvajaja pazljiva zaradi morebitne prisotnosti fatnih zemelj, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projektalt

KOTA PRITLIČJA = ±0.00 = 439,00 m.n.v.


APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:
OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3a,
SI-6215 Divača

Objekt /lokacija:
SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME

Vsebina risbe: **TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE** — Merilo: **1:50**

Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelovci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3376, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**	Št. risbe:	**8**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

- +0.00 kota finalnega tlaka
- +0.00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B)

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN

O-1 (C / D, pri E)

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:

- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = 439,00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture; pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in usklajditi z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne poiskti z malto, ampak s postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih mernih
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, reletke, ipd) se izvaja po shemi stropa (!) in načrtih instalcij El / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitarja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vso delo vezano na izvedbo zemeljskih se izvajaja pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.


Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavnah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projektal!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženiske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:	Objekt /lokacija:
OBČINA DIVAČA **Kolodvorska ulica 3a,** **SI-6215 Divača**	**SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME**

Vsebina risbe:	**TLORIS PRITLIČJA**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **9**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

- +0.00 kota finalnega tlaka
- +0.00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT: V-1 (A / B)

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN: O-1 (C / D; PL. E)

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:
- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **<u>+0.00 = 439.00 m.n.v.</u>**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture; pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- <u>vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in ukrepati z arhitektom in ostalimi projektanti!</u>
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne poiskiti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, reflektes, ipd) se izvajajo po shemi stropa (!) in načrtih instalacij El / St
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- <u>za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev</u>
- <u>za vsa morebitna neskladja med projekti in meranji ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!</u>
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitarja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vso delo vezano na izvedbo zemeljskih se izvajaja pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajaja izven 25m radija stojnih mest.

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavnah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.


APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:
OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3a,
SI-6215 Divača

Objekt /lokacija:
SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME

Vsebina risbe: **TLORIS OSTREŠJA** — Merilo: **1:50**

Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**	Št. risbe:	**10**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ	odtok Ø100 (meteorna) odtok Ø110 odduh Ø75 prezračevanje stropna luč
LEGENDA KOMUNALNIH VODOV	meteorna kanalizacija fekalna kanalizacija drenaža interno NN omrežje valjanec interni vodovod
LEGENDA MATERIALOV	Armiran beton Opeka Cementni estrih TI - EPS TI - XPS TI - Kamena volna HI
LEGENDA OZNAK	+0.00 kota finalnega tlaka +0.00 kota konstrukcije
OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN OZNAČEVANJE VRAT	V-1 (A / B); **V-1** = zap. številčna oznaka vrat **A** = širina odprtine (zidarska mera) **B** = višina odprtine (zidarska mera)
OZNAČEVANJE OKEN	O-1 (C / D, E); **O-1** = zap. številčna oznaka oken **C** = širina odprtine (zidarska mera) **D** = višina odprtine (zidarska mera) **E** = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:
- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0.00 = 439.00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture; pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in usklajati z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne poiskiti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v poselnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, reflektej, ipd) se izvaja po shemi stropa (!) in načrtih instalacij El / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajaja pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil. Čeprav se posegi izvajaja izven 25m radija stojnih mest.


Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavnah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:	Objekt /lokacija:
OBČINA DIVAČA **Kolodvorska ulica 3a,** **SI-6215 Divača**	**SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME**

Vsebina risbe:	**TLORIS STREHE**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **11**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ	odtok Ø100 (meteorna) odtok Ø110 odduh Ø75 prezračevanje stropna luč
LEGENDA KOMUNALNIH VODOV	meteorna kanalizacija fekalna kanalizacija drenaža interno NN omrežje vajanec interni vodovod
LEGENDA MATERIALOV	Armiran beton Opeka Cementni estrih TI - EPS TI - XPS TI - Kamena volna HI
LEGENDA OZNAK	+0,00 kota finalnega tlaka +0,00 kota konstrukcije
OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN	
OZNAČEVANJE VRAT	V-1 (A / B) ; **V-1** = zap. številčna oznaka vrat **A** = širina odprtine (zidarska mera) **B** = višina odprtine (zidarska mera)
OZNAČEVANJE OKEN	O-1 (C / D / E) ; **O-1** = zap. številčna oznaka oken **C** = širina odprtine (zidarska mera) **D** = višina odprtine (zidarska mera) **E** = višina parapeta (zidarska mera)


OPOMBE:
- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **<u>±0,00 = 439,00 m.n.v.</u>**
- opremo je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- <u>vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!</u>
- event. napake pri betoniranju (grezada, luknje itd.) ne popirati z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektomi!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja <u>po shemi stropa</u> (I) in načrtih instalacij EI / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje morajim premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi
- prikaz opreme je zgolj shematski in ju mora potrditi projektant
- vse neizkrščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- <u>za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev</u>
- <u>za vso morebitno neskladje med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!</u>
- Na gradbišču je potrebno postaviti fiščne oznake (npr. prečni portali), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajajo pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavnah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projektatl!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:	Objekt /lokacija:
OBČINA DIVAČA **Kolodvorska ulica 3a,** **SI-6215 Divača**	**SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME**
Vsebina risbe:	**PREREZ AA** — Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**502-2023** — Številka načrta: **502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI** — Vrsta načrta: **1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**
Sodelovci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**
Datum izdelave:	**MAREC 2024** — Št. risbe: **12**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ	odtok Ø100 (meteorna) odtok Ø110 odduh Ø75 prezračevanje stropna luč
LEGENDA KOMUNALNIH VODOV	meteorna kanalizacija fekalna kanalizacija drenaža interno NN omrežje valjanec interni vodovod
LEGENDA MATERIALOV	Armiran beton Opeka Cementni estrih TI - EPS TI - XPS TI - Kamena volna HI
LEGENDA OZNAK	+0,00 kota finalnega tlaka +0,00 kota konstrukcije
OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN OZNAČEVANJE VRAT	V-1 (A / B) ; **V-1** = zap. številčna oznaka vrat **A** = širina odprtine (zidarska mera) **B** = višina odprtine (zidarska mera)
OZNAČEVANJE OKEN	O-1 (C / D) p= E ; **O-1** = zap. številčna oznaka oken **C** = širina odprtine (zidarska mera) **D** = višina odprtine (zidarska mera) **E** = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:
- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = 439,00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne poliniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemi stropa (I) in načrtih instalcij El / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi!
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajajo pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.


Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:	Objekt /lokacija:
OBČINA DIVAČA **Kolodvorska ulica 3a,** **SI-6215 Divača**	**SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME**

Vsebina risbe:	**PREREZ BB**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **13**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

+0,00 kota finalnega tlaka

+0,00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT: V-1 (A / B) ;
V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN: O-1 (C / D) parapet E ;
O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:
- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = 439,00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemi stropa (I) in načrtih instalcij EI / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi!
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajajo pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.


Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavnah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:	Objekt /lokacija:
OBČINA DIVAČA **Kolodvorska ulica 3a,** **SI-6215 Divača**	**SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME**

Vsebina risbe:	**PREREZ CC**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **14**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

+0,00 kota finalnega tlaka

+0,00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B) ;

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN

O-1 (C / D) p=E ;

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:

- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = 439,00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemi stropa (I) in načrtih instalcij El / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi!
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajajo pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000


Investitor /naročnik:

OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3a,
SI-6215 Divača

Objekt /lokacija:

SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME

Vsebina risbe:	**JUŽNA FASADA**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **15**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

+0,00 kota finalnega tlaka

+0,00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B) ;

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN

O-1 (C / D, p=E) ;

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:


- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = 439,00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemi stropa (I) in načrtih instalcij EI / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi!
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajajo pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik: **OBČINA DIVAČA Kolodvorska ulica 3a, SI-6215 Divača**	Objekt /lokacija: **SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME**		
Vsebina risbe:	**SEVERNA FASADA**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **16**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- vajanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

- +0,00 kota finalnega tlaka
- +0,00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B) :
V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN

O-1 (C / D) ; PL E :
O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:
- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = 439,00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture; pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (grezada, luknje itd.) ne pojmiti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih načrtih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvajo po shemi stropa (I) in načrtih instalacij EI / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje morajim premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo morajo potrditi projektanti
- vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portali), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajajo pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavnah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projektaT!


KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:
OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3a,
SI-6215 Divača

Objekt /lokacija:
SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME

Vsebina risbe:	**VZHODNA FASADA**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelovci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **17**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- vajlanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

- ±0,00 kota finalnega tlaka
- ±0,00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT: V-1 (A / B)

- **V-1** = zap. številčna oznaka vrat
- **A** = širina odprtine (zidarska mera)
- **B** = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN: O-1 (C / D, E)

- **O-1** = zap. številčna oznaka oken
- **C** = širina odprtine (zidarska mera)
- **D** = višina odprtine (zidarska mera)
- **E** = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:

- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **<u>±0,00 = 439,00 m.n.v.</u>**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture; pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- <u>vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!</u>
- event. napake pri betoniranju (grezala, luknje itd.) ne pojmiti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvajo <u>po shemi stropa</u> (I) in načrtih instalacij EI / SI
- izvedbo prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje morajim premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkriččene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- <u>za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev</u>
- <u>za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!</u>
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajajo pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projektaT!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.











APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:
OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3a,
SI-6215 Divača

Objekt /lokacija:
SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME

Vsebina risbe:	**ZAHODNA FASADA**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelovci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **18**

Sheme oken

	O1	O2	O3	O4	O5
Oznaka	O1	O2	O3	O4	O5
Količina	3	1	1	1	1
Opis izdelka	fiksno; ALU	fiksno; enokrilno; ALU	fiksno; ALU	fiksno; dvokrilno; ALU	fiksno; enokrilno; ALU
Zidarska odprtina	2,30×2,70	3,00×2,70	1,90×1,70	4,10×2,70	2,30×2,70
Dimenzija okna	2,25×2,70	2,95×2,70	1,85×1,70	4,05×2,70	2,25×2,70
Parapet	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Višina	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Material	ALU	ALU	ALU	ALU	ALU
Vrsta stekla	troslojno varnostno, lepljeno, sestave 44.2 vsg-14-6-14-44.2 vsg	troslojno varnostno, lepljeno, sestave 44.2 vsg-14-6-14-44.2 vsg	troslojno varnostno, lepljeno, sestave 44.2 vsg-14-6-14-44.2 vsg	troslojno varnostno, lepljeno, sestave 44.2 vsg-14-6-14-44.2 vsg	troslojno varnostno, lepljeno, sestave 44.2 vsg-14-6-14-44.2 vsg
Barva	umazano bela, RAL 9018	umazano bela, RAL 9018	umazano bela, RAL 9018	umazano bela, RAL 9018	umazano bela, RAL 9018
Odpiranje	/; fiksno	levo; fiksno	fiksno	desno; levo; fiksno	desno; fiksno
Toplotna prevodnost	Ud=1,0 W/m2K	Ud=1,0 W/m2K	Ud=1,0 W/m2K	Ud=1,0 W/m2K	Ud=1,0 W/m2K
Senčila	v sklopu zunanjega ovoja fasade	v sklopu zunanjega ovoja fasade	v sklopu zunanjega ovoja fasade	v sklopu zunanjega ovoja fasade	v sklopu zunanjega ovoja fasade
Okenske police	/	/	zunanja: bela, RAL 9010; notranja: imitacija lesa; kot pult	/	/
Ključavnica	/	cilindrična ključavnica	/	cilindrična ključavnica	cilindrična ključavnica
Opombe	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo
2D Simbol					
Pogled od zunaj					

OPOMBA: Sheme pred dobavo potrdi projektant.

LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

+0,00 kota finalnega tlaka

+0,00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B) ;

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN

O-1 (C / D) E ;

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:
- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = 439,00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in ukladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne poliniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemi stropa (I) in načrtih instalcij EI / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi!
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajajo pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!














KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:	Objekt /lokacija:
OBČINA DIVAČA **Kolodvorska ulica 3a,** **SI-6215 Divača**	**SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME**

Vsebina risbe:	**SHEME OKEN**		Merilo: **1:1**
Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **19**

Sheme vrat

	V1	V2.1	V2.2	V3	V4	V5.1	V5.2	V6
Oznaka	V1	V2.1	V2.2	V3	V4	V5.1	V5.2	V6
Količina	13	6	1	1	1	1	1	1
Opis	dvokrilna vrata	enokrilna vrata; z nadsvetlobo, odpiranje na ventus	enokrilna vrata; z nadsvetlobo, odpiranje na ventus	enokrilna vrata	enokrilna vrata v sanitarni steni	enokrilna vrata v sanitarni steni	enokrilna vrata v sanitarni steni	zložljiva, tip zapiranja model ZS11
Zidarska odprtina	2,30×2,70	1,00×2,70	1,00×2,70	0,90×2,10	0,80×2,05	0,80×2,05	0,80×2,05	4,05x2,70
Svetla odprtina	2,20×2,65	0,92×2,10	0,92×2,10	0,82×2,06	0,80×2,05	0,80×2,05	0,80×2,05	/
Dimenzije vratnega krila	2,22×2,66	0,94×2,11	0,94×2,11	0,84×2,07	0,80×2,05	0,80×2,05	0,80×2,05	5 kos 0,81x2,70
Odpiranje	desno; levo	desno	desno	desno	desno	desno	desno	tip zapiranja model ZS11
Vratno krilo	polnilo iz jeklene perforirane mreže, RAL 8015 ali RAL 8029	ALU; v prostoru "wc invalidi": dodatno ročaj na notranji strani	ALU	polnilo iz satja, furnirano	Fundermax plošče	Fundermax plošče	Fundermax plošče	polnilo iz matiranega varnostnega stekla, sestave 44.2 vsg-14-44.2 vsg
Podboj	jeklen podboj, RAL 8015 ali RAL 8029	ALU sistemski profili	ALU sistemski profili	leseni podboj	INOX okovje	INOX okovje	INOX okovje	leseni podboj
Barva	zemeljsko rdeča, RAL 8015 ali RAL 8029	umazano bela, RAL 9018	umazano bela, RAL 9018	umazano bela, RAL 9018	umazano bela, RAL 9018	umazano bela, RAL 9018	umazano bela, RAL 9018	okvir: S002 ; polnilo: matirano steklo
Kljuka	obojestranska; ALU bunka	obojestranska	obojestranska	obojestranska	inox; obojestranska	inox; obojestranska	inox; obojestranska	inox; obojestranska
Ključavnica	cilindrična ključavnica	cilindrična ključavnica	cilindrična ključavnica	cilindrična ključavnica	metuljček ključavnica v ločenem okovju; samo na notranji strani z možnostjo varnostnega odpiranja na zunanji strani	metuljček ključavnica v ločenem okovju; samo na notranji strani z možnostjo varnostnega odpiranja na zunanji strani	metuljček ključavnica v ločenem okovju; samo na notranji strani z možnostjo varnostnega odpiranja na zunanji strani	/
Nadsvetloba/okno	/	troslojno, sestave 6-16-4-16-4; odpiranje na ventus	troslojno, sestave 6-16-4-16-4; odpiranje na ventus	/	/	/	/	/
Samozapiralo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rešetka	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Toplotna prevodnost	/	Ud=1,6 W/m2K	Ud=1,6 W/m2K	/	/	/	/	/
Opombe	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo; V prostoru "wc invalidi": dodatno ročaj na notranji strani, skladno s risbo "Sanitarije za invalide: pogled na stene".	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo
2D Simbol								
Pogled od zunaj								

OPOMBA: Sheme pred dobavo potrdi projektant.

LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

+0,00 kota finalnega tlaka

+0,00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT: V-1 (A / B) ;
V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN: O-1 (C / D / E) ;
O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:
- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = 439,00 m.n.v.**
- opremo je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemi stropa (I) in načrtih instalcij EI / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi!
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajajo paziljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.



Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:	Objekt /lokacija:
OBČINA DIVAČA **Kolodvorska ulica 3a,** **SI-6215 Divača**	**SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME**

Vsebina risbe:	**SHEME VRAT**		Merilo:
Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **20**

Oznaka	FP1	FP2
Količina	11	2
Opis	fiksen fasadni panel	fiksen fasadni panel
Zidarska odprtina	2,30x2,70	1,94x2,70
Polnilo	polnilo iz jeklene perforirane mreže, RAL 8015 ali RAL 8029	polnilo iz jeklene perforirane mreže, RAL 8015 ali RAL 8029
Podboj/profili	jeklen podboj, RAL 8015 ali RAL 8029	jeklen podboj, RAL 8015 ali RAL 8029
Barva	zemeljsko rdeča, RAL 8015 ali RAL 8029	zemeljsko rdeča, RAL 8015 ali RAL 8029
Kljuka	/	/
Ključavnica	/	/
Toplotna prevodnost	/	/
Opombe	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo
2D Simbol		
Pogled od zunaj		

OPOMBA: Sheme pred dobavo potrdi projektant.

LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

+0,00 kota finalnega tlaka

+0,00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT: V-1 A/B ;
V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN: O-1 C/D p=E ;
O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)


OPOMBE:
- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = 439,00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemi stropa (!) in načrtih instalcij EI / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi!
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajajo pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik: **OBČINA DIVAČA Kolodvorska ulica 3a, SI-6215 Divača**	Objekt /lokacija: **SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME**		
Vsebina risbe:	**SHEME FASADNIH PANELOV**		Merilo: **1:1, 1:50**
Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **21**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

+0,00 kota finalnega tlaka

+0,00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B) ;

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN

O-1 (C / D) E ;

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:

- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = 439,00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne poliniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemi stropa (I) in načrtih instalcij EI / SI
- izvedba prebojev v konstrukcij: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi!
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkoriščene preboje v konstrukcij ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajajo pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.


Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:	Objekt /lokacija:
OBČINA DIVAČA **Kolodvorska ulica 3a,** **SI-6215 Divača**	**SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME**

Vsebina risbe:	**SANITARIJE ZA INVALIDE: POGLED NA STENE**		Merilo:
Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **22**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

- +0.00 kota finalnega tlaka
- +0.00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B)

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN

O-1 (C / D, p= E)

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:

- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0.00 = 439.00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture; pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in usklajdit z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne poiskti z malto, ampak a postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemi stropa (!) in načrtih instalcij El / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajaja pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajaja izven 25m radija stojnih mest.

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavnah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projektal!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.


APORIA, inženiske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:
OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3a,
SI-6215 Divača

Objekt /lokacija:
SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME

Vsebina risbe: **SHEMA STROPA** — Merilo: **1:50**

Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **23**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

+0,00 kota finalnega tlaka

+0,00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B) ;

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN

O-1 (C / D) p=E ;

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:

- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = 439,00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemi stropa (!) in načrtih instalcij EI / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi!
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajajo pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik: **OBČINA DIVAČA Kolodvorska ulica 3a, SI-6215 Divača**	Objekt /lokacija: **SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME**		
Vsebina risbe:	**D1 - FASADNI PAS**		Merilo: **1:25**
Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **24**