ZAHOJUČENE TOČKE CEST:

CESTA 1

Ime	Stacionaža	X	Y	Nivileta
P1.1	0+005.891	122350.70	514744.89	249.534
P1.2	0+025.034	122369.59	514747.99	249.430
P1.3	0+044.991	122389.29	514751.22	249.430
P1.4	0+064.662	122408.11	514754.30	249.430
P1.5	0+082.292	122426.10	514757.23	249.430
P1.6	0+099.341	122442.93	514759.97	249.430
P1.7	0+115.409	122458.78	514762.57	249.430
P1.8	0+133.422	122476.56	514765.50	249.430
P1.9	0+153.259	122496.11	514768.87	249.478
P1.10	0+171.074	122513.66	514771.92	249.567
P1.11	0+188.990	122531.31	514775.00	249.620
T1		122344.89	514743.94	
T2		122403.00	514753.46	
T3		122446.24	514760.51	
T4		122481.62	514766.24	
T5		122531.31	514775.00	
KP-Zl. (T2)	0+058.739	122402.86	514753.44	
KL-ZP (T2)	0+059.036	122403.15	514753.49	
KP-Zl. (T3)	0+102.409	122445.96	514760.46	
KL-ZP (T3)	0+102.983	122446.52	514760.55	
KP-Zl. (T4)	0+136.579	122479.67	514766.02	
KL-ZP (T4)	0+139.307	122482.36	514766.47	

CESTA 2

Ime	Stacionaža	X	Y	Nivileta
P2.1	0+000.000	122423.62	514692.98	249.73
P2.2	0+020.000	122420.36	514712.70	249.63
P2.3	0+040.000	122414.40	514731.44	249.53
P2.4	0+060.000	122408.74	514750.29	249.42
P2.5	0+080.000	122405.63	514770.05	249.453
P2.6	0+0100.000	122402.53	514789.81	249.453
T1		122423.62	514692.97	
T2		122418.12	514726.26	
T3		122410.94	514736.27	
T4		122401.67	514756.26	
KP-Zl. (T2)	0+030.245	122418.69	514722.81	
KL-ZP (T2)	0+037.120	122416.08	514729.10	
KP-Zl. (T3)	0+042.376	122413.02	514733.38	
KL-ZP (T3)	0+049.370	122410.39	514739.79	

CESTA 3

Ime	Stacionaža	X	Y	Nivileta
P3.1	0+000.000	122457.45	514698.23	249.88
P3.2	0+018.367	122454.18	514716.30	249.744
P3.3	0+037.679	122449.85	514735.05	249.594
P3.4	0+056.362	122444.46	514752.86	249.433
P3.5	0+074.051	122441.75	514770.34	249.416
P3.6	0+093.039	122438.94	514789.12	249.29
P3.7	0+103.526	122437.39	514799.49	249.22
T1		122457.45	514698.22	
T2		122451.39	514731.75	
T3		122446.79	514741.59	
T4		122444.14	514754.38	
T5		122437.39	514799.49	
KP-Zl. (T2)	0+030.832	122451.96	514728.56	
KL-ZP (T2)	0+037.274	122450.02	514734.69	
KP-Zl. (T3)	0+040.817	122448.52	514737.90	
KL-ZP (T3)	0+048.837	122445.97	514745.59	
KP-Zl. (T4)	0+056.655	122444.40	514753.14	
KL-ZP (T4)	0+059.175	122443.96	514755.62	

CESTA 4

Ime	Stacionaža	X	Y	Nivileta
P4.1	0+000.000	122491.41	514701.67	249.675
P4.2	0+020.000	122488.02	514721.38	249.575
P4.3	0+040.000	122483.70	514740.84	249.496
P4.4	0+053.128	122479.22	514753.15	249.496
P4.5	0+071.334	122476.06	514771.08	249.42
P4.6	0+090.847	122473.12	514790.37	249.454
P4.7	0+110.164	122469.63	514809.53	249.502
P4.8	0+128.036	122463.58	514826.13	249.412
P4.9	0+146.870	122460.75	514844.74	249.318
T1		122491.41	514701.67	
T2		122485.32	514736.99	
T3		122479.74	514750.22	
T4		122476.41	514768.81	
T5		122470.61	514806.84	
T6		122463.62	514824.52	
T7		122460.75	514844.74	
KP-Zl. (T2)	0+033.548	122485.71	514734.73	
KL-ZP (T2)	0+038.115	122484.43	514739.10	
KP-Zl. (T3)	0+046.845	122481.04	514747.15	
KL-ZP (T3)	0+053.497	122479.15	514753.51	
KP-Zl. (T4)	0+068.979	122476.42	514768.75	
KL-ZP (T4)	0+069.110	122476.40	514768.88	
KP-Zl. (T5)	0+104.672	122471.04	514804.04	
KL-ZP (T5)	0+110.313	122469.57	514809.47	
KP-Zl. (T6)	0+120.565	122465.80	514819.00	
KL-ZP (T6)	0+132.377	122462.78	514830.39	

CESTA 5

Ime	Stacionaža	X	Y	Nivileta
P5.1	0+000.000	122552.00	514701.40	249.758
P5.2	0+020.000	122546.90	514720.74	249.633
P5.3	0+040.000	122541.59	514740.02	249.745
P5.4	0+060.000	122536.05	514759.24	249.68
P5.5	0+080.000	122530.27	514778.38	249.611
P5.6	0+100.000	122524.23	514797.45	249.541
P5.7	0+120.000	122517.95	514816.44	249.503
P5.8	0+140.000	122511.43	514835.34	249.482
T1		122552.00	514701.40	
T2		122548.33	514715.50	
T3		122529.72	514783.66	
T4		122510.69	514837.46	
KP-Zl. (T2)	0+009.439	122549.62	514710.53	
KL-ZP (T2)	0+019.702	122546.98	514720.45	
KP-Zl. (T3)	0+028.171	122544.75	514728.62	
KL-ZP (T3)	0+142.237	122510.69	514837.45	

LEGENDA:

PREDVIDENA OBNOVA CEST

OBNOVA JAVNE INFRASTRUKTURE ZA PETROVČE VRT

GRADBENA IN PROMETNA SITUACIJA CESTE Z ZAKOLIČBO M 1:250

Št. sprem:	Opis spremembe/dopolnitve:	Datum:	Podpis:

SAVINJAPROJEKT
PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE, NADZOR

Vsebina načrta je avtorsko lastninsko podjetja SAVINJAPROJEKT d.o.o. ŽALEC in je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah (Ur.l.RS št. 21/95). Kopiranje in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vsa sporočila, ki so v nasprotju s tem določilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo.

Investitor: OBČINA ŽALEC, Ul. Savinjske čete 5, 3310 ŽALEC				Naziv projekta: OBNOVA JAVNE INFRASTRUKTURE ZA PETROVČE VRT
Projektant: SAVINJAPROJEKT d.o.o.		Ident.številka: 125 0636		Tehnični prikaz: GRADBENA IN PROMETNA SITUACIJA CESTE Z ZAKOLIČBO
	Ime:	Ident.št.:	Podpis:	Vrsta načrta:
Vodja projekta:	Gorazd Pulko, univ.dipl.inž.grad.	G-0275		2. NAČRT JAVNE INFRASTRUKTURE
Pooblaščeni inženir:	Aljaž Žolnir, univ.dipl.inž.grad.	G-4204		Št.projekta: 16/2021 Št.načrta: 16/2021
Izdelal:				Vrsta projekta: PZI Merilo: M 1:250 List.št.: 4.1
		Datum: Marec 2024		