LEGRO - Ivan Golob, k.d.
Robanov kot 5, 3335 Solčava
Proizvodnja, gradbeništvo in organizacijske storitve,
E-Mail: legro@telemch.net, telefon +386 (0)38 386 000
telefon in fax +386 (0)38 386 001
mobitel 041 353 023

1. NASLOVNA STRAN IN OSNOVNI PODATKI O NAČRTU

NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA	**SANACIJSKA DELA**
NAROČNIK:	**Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava**
OBJEKT:	**KMETIJSKA ZEMLJIŠČA – VEČ PARCEL**
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN NJENA ŠTEVILKA:	**PZI**
ZA GRADNJO:	**NEZAHTEVNA AGROMELIORACIJSKA DELA**
PROJEKTANT:	**LEGRO – Ivan Golob, k.d., Robanov kot 5, 3335 Solčava**
ODGOVORNI PROJEKTANT:	**Ivan GOLOB, dipl.inž.gr., 2581 IZS G-2086**
OGOVORNI VODJA PROJEKTA:	**Ivan GOLOB, dipl.inž.gr., 2581 IZS G-2086**
ŠTEVILKA PROJEKTA:	**244/24**
IZVOD:	**1, 2, 3**
KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA:	**Solčava, julij 2024**

LEGRO - Ivan Golob
Proizvodnja, gradbeništvo in organizacijske storitve k.d.
Robanov kot 5, 3335 Solčava

IVAN GOLOB
dipl. inž. grad.
IZS G-2086

IVAN GOLOB
dipl. inž. grad.
IZS G-2086

LEGRO - Ivan Golob, k.d.
Robanov kot 5, 3335 Solčava
Proizvodnja, gradbeništvo in organizacijske storitve,
E-Mail: legro@telemch.net, telefon +386 (0)38 386 000
telefon in fax +386 (0)38 386 001
mobitel 041 353 023

2. KAZALO VSEBINE NAČRTA št.: 244/24

1. NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU

2. KAZALO VSEBINE NAČRTA

3. TEKSTUALNI DEL – TEHNIČNI OPIS

4. PRILOGE

    1. SOGLASJA:
        - DRSV – sklep o zavržbi
        - Elektro Celje
        - ZVKD
        - ZVN
    2. REKAPITULACIJE
        - Kompletna dela za sanacijo kmetijskih zemljišč
        - Že izvedena dela za sanacijo kmetijskih zemljišč
        - Dela za dokončanje sanacije kmetijskih zemljišč
    3. PREDIZMERE
    4. OBRAČUN IZVEDENIH DEL
    5. PROJEKTANTSKI PREDRAČUNI ZA IZVEDBO AGROMELIORACIJSKIH DEL

Grafične priloge:

6. PRIKAZ LOKACIJ SANACIJE
7. TRASE NN IN SN VODOV

LEGRO - Ivan Golob, k.d.
Robanov kot 5, 3335 Solčava
Proizvodnja, gradbeništvo in organizacijske storitve,
E-Mail: legro@telemch.net, telefon +386 (0)38 386 000
telefon in fax +386 (0)38 386 001
mobitel 041 353 023

3. TEKSTUALNI DEL - TEHNIČNI OPIS

3.1. SPLOŠNO – POVZETEK VSEBINE S KARAKTERISTIČNIMI PODATKI

Sanacije kmetijskih površin po tej dokumentaciji zajema kmetijska zemljišča desetih lastnikov kmetijskih zemljišč na skupaj 52 parcelnih številkah. Pri tem smo analizirali le tiste površine, ki si jih lastniki zemljišč navedli tudi v popisu škode po poplavah avgusta 2023 in so bile vpisane v aplikacijo AJDA ob ocenjevanju škode.

Nekateri drugi lastniki zemljišč niso prijavljali škode po poplavah, čeprav je bila škoda visoka, sanacijskih del pa veliko.

3.2. OPIS TEMELJNIH IZHODIŠČ IN PREDHODNIH DEL

Analiza potrebnih ukrepov in stroškov sanacije kmetijskih zemljišč je izvedena na podlagi terenskih ogledov ter analize podatkov o prijavljeni škodi po poplavah, ki je bila vpisana v aplikacijo AJDA.

Pri oceni že izvedenih del so bili merodajni podatki iz prijavnih obrazcev za ocenjevanje škode, izjave lastnikov, predizmere, podatki izvajalcev in lastnikov zemljišč o že odpeljanih količinah, fotografije predhodnega stanja itd. Pri posameznih primerih so bili upoštevani različni podatki, v odvisnosti od situacije na terenu.

Količine že izvedenih del so bile ocenjene z določitvijo procentualnih deležev že izvedenih del glede na celotna potrebna sanacijska dela. Količine v popisih so navedene glede na stanje po poplavah in glede na trenutno stanje na terenu..

3.3. TEHNIČNI OPIS IZVEDBE SANACIJE KMETIJSKIH POVRŠIN

Pri opisu potrebnih sanacijskih del smo se poslužili navodil in šifrantov za ocenjevanje škode po Uredbi o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08) in sicer Priloga 1: Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti.

Za nezahtevna agromelioracijska dela je bil upoštevan naslednji izbor upravičenih stroškov sanacije kmetijskih zemljišč:

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja
2.2.3.2 - Sanacija plazov – v tej fazi izvedbe nimamo sanacije plazov
2.2.3.3 - Dobava in vgradnja betonskega prepusta
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa v debelini do 0,3 m
2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti

2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike

PODROBNEJŠI OPISI ARGOMELIORACIJSKIH DEL PO POSAMEZNIH POSTAVKAH:

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja: Postavka zajema nakladanje in odvoz naplavljenega materiala s kamioni na začasno ali trajno deponijo. V postavki ni zajeta ureditev, zavarovanje in vzdrževanje začasnih deponij. Prav tako ni zajeto ločevanje lesa od ostali plavin – humusa, zemlje, mivke, peska, kamenja in skal. Postavka ne zajema mletja lesa v biomaso in odvoz biomase. Prav tako v postavki ni zajeto drobljenje ali sejanje zemljin ter analize in priprava odpeljanih materialov za ponovno uporabo.

2.2.3.2 - Sanacija plazov: V tej fazi izvedbe projekta ne izvajamo sanacije plazov.

2.2.3.3 - Dobava in vgradnja betonskega prepusta: zajema dobavo in vgradnjo propusta iz betonskih prefabriciranih elementov – cevi okroglega ali pravokotnega prereza. Postavka zajema potrebne izkope, vgradnjo in zasipe cevi propusta. Cevi se morajo dimenzionirati po pravilih hidrotehnične stroke.

2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa v debelini do 0,3 m. Postavka zajema uporabo previdno lokalno odstranjenega humusa na območju izvajanja gradbenih del. Na območju obravnavanega projekta ni večjih plasti humusa, ki bi ga lahko lokalno uporabili. Debelina humusa ne presega 20cm, zato je pred izvajanjem sanacijskih del še toliko bolj nujno iz območja izvajanja dela začasno odstraniti še razpoložljivo travno rušo in humus, da se v času dela s težko gradbeno mehanizacijo in prevozih plavin humus ne zmeša s plavinami, kamenjem in peskom, kar bi povzročilo trajno izgubo dragocenega humusa. Na nekaterih mestih je bil humus v poplavah s poškodovanjem travne ruše tudi odplavljen. Začasno odstranjeni humus se po izvajanju del razprostre nazaj na prizadeto površino na višinskih kotah predhodnega stanja terena. Dodatno nasipavanje, in dvigovanje terena ni niti predvideno niti dopustno. Z izvedbo del po tem projektu se vzpostavlja stanje kmetijskih zemljišč pred poplavami.

2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti. Postavka zajema izvedbo novih ali rekonstrukcijo obstoječih poljskih poti za potrebe kmetijskega gospodarstva, izjemoma začasnih poljskih poti za sanacijo kmetijskih površin po poplavah in dostop do posameznih tras vodotokov, ki se po poplavah sanirajo in nimajo dostopa do vodnih površin preko drugih površin javnega dobra. Poljske poti so utrjene poti, primerne za dostop traktorjev, kamionov in težke gradbene mehanizacije. Kljub utrjenosti podlage se zgornji sloj izvede kot travinje, da lahko uporabljena površina za poljsko pot služi tudi kmetijskim namenom.

2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča: postavka zajema poravnavo terena na višinsko stanje in konfiguracijo terena pred poplavami. Kjer je visoka voda zemljo odnesla, se manjkajoči material nasuje in izravna na višinskih kotah stanja pred poplavami. Dodatno nasipavanje, in dvigovanje terena ni niti predvideno niti dopustno. Z izvedbo del po tem projektu se vzpostavlja stanje kmetijskih zemljišč pred poplavami.

LEGRO - Ivan Golob, k.d.
Robanov kot 5, 3335 Solčava
Proizvodnja, gradbeništvo in organizacijske storitve,
E-Mail: legro@telemch.net, telefon +386 (0)38 386 000
telefon in fax +386 (0)38 386 001
mobitel 041 353 023

2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja: Postavka zajema odstranitev grmičevja in drevja, ki je bilo v poplavah nanešeno na kmetijske površine ali v poplavah prizadeto. Odstranjuje se tako nadzemni kakor tudi podzemni del grmičevja in dreves na način, da se vzpostavi ugodno stanje travinja travnikov in pašnikov.

2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike: Pri sejanju se uporabi travne mešanice primerne za gorske travnike. Dela se izvede v skladu z navodili stroke. Minimalni obseg del pri sejanju trave je: poravnava in rahljanje površine (npr. z brananjem), odstranitev kamenja, sejanje trave z mešanico semena in senenega zdroba, vrtnarsko valjanje površine z lahkim valjarjem ter vzdrževanje površine do kalitve semen (zalivanje v primeru suše). Če je le mogoče, se lokalno pridobi seneni drob, seno in domači hlevski gnoj, ki se ob sejanju kombinira s travnimi semeni.

Za vsako parcelo v nadaljevanju opisujemo potrebna dela za sanacijo, opisujemo, katera dela so že izvedena in katera dela se morajo še izvesti.

OPISI ARGOMELIORACIJSKIH DEL PO POSAMEZNIH PARCELNIH ŠTEVILKAH:

Lastnik zemljišča: Renata Ambrož Gregorc, Solčava 53 – Parcelna številka: 849, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno, delno za izvesti
2.2.3.3 - Dobava in vgradnja betonskega prepusta	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Izvedena polovica potrebnih del
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Renata Ambrož Gregorc, Solčava 53 – Parcelna številka: 847, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno, delno za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Izvedeno
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Renata Ambrož Gregorc, Solčava 53 – Parcelna številka: 848, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno, delno za izvesti
2.2.3.3 - Dobava in vgradnja betonskega prepusta	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti

2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Izvedena četrtina potrebnih del
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Renata Ambrož Gregorc, Solčava 53 – Parcelna številka: 825, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno, cca 20% za izvesti
2.2.3.3 - Dobava in vgradnja betonskega prepusta	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Izvedena polovica potrebnih del
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Renata Ambrož Gregorc, Solčava 53 – Parcelna številka: 830, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno, cca 10% za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Večinoma izvedeno, cca 20% za izvesti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Renata Ambrož Gregorc, Solčava 53 – Parcelna številka: 835/3, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno, delno za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Renata Ambrož Gregorc, Solčava 53 – Parcelna številka: 833/2, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno, cca 20% za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Izvedena dobra polovica potrebnih del
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Renata Ambrož Gregorc, Solčava 53 – Parcelna številka: 900/11, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno, cca 10% za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti

2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Izvedena slaba polovica potrebnih del
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Renata Ambrož Gregorc, Solčava 53 – Parcelna številka: 832, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno, delno za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Izvedena polovica potrebnih del
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Renata Ambrož Gregorc, Solčava 53 – Parcelna številka: 829, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Izvedeno v celoti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Izvedena slaba tretjina potrebnih del
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Renata Ambrož Gregorc, Solčava 53 – Parcelna številka: 900/8, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Izvedeno v celoti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Izvedena slaba tretjina potrebnih del
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Andrej Grudnik, Robanov Kot 21 – Parcelna številka: 614/1, k.o. 910-Solčava

2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Izvedena polovica potrebnih del
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Andrej Grudnik, Robanov Kot 21 – Parcelna številka: 685, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Izvedene dobri dve tretjini, ostalo za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Izvedeno v celoti

2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Andrej Grudnik, Robanov Kot 21 – Parcelna številka: 683/4, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Izveden dobra polovica, ostalo za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Izvedene tri četrtine potrebnih del
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Andrej Grudnik, Robanov Kot 21 – Parcelna številka: 684, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno, delno za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Izvedena polovica potrebnih del
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Andrej Grudnik, Robanov Kot 21 – Parcelna številka: 900/24, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno, delno za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Večinoma izvedeno, delno za izvesti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Izvedeno dobre dve tretjine potrebnih del
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Andrej Grudnik, Robanov Kot 21 – Parcelna številka: 610/3, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno, delno za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Večinoma izvedeno, delno za izvesti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Izvedena polovica potrebnih del
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Andrej Grudnik, Robanov Kot 21 – Parcelna številka: 620/2, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno, delno za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Izvedeno dobre dve tretjine potrebnih del
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Izvedena polovica potrebnih del
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Mitja Ketiš, Robanov Kot 9 – Parcelna številka: 704/2, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Izvedeno dobre dve tretjine potrebnih del
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Izvedena slaba polovica potrebnih del
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Izvedena polovica potrebnih del
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Mitja Ketiš, Robanov Kot 9 – Parcelna številka: 704/4, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Izvedena polovica potrebnih del
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Izvedeno dobre dve tretjine potrebnih del
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Mitja Ketiš, Robanov Kot 9 – Parcelna številka: 709, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Izvedeno slabi dve tretjini, ostalo za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Izvedena polovica potrebnih del
2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti	Izvedeno slabi dve tretjini, ostalo za izvesti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Izvedena polovica potrebnih del
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Mitja Ketiš, Robanov Kot 9 – Parcelna številka: 704/1, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Izvedena dobra polovica potrebnih del
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Izvedena četrtina potrebnih del
2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Izvedena slaba polovica potrebnih del
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Mitja Ketiš, Robanov Kot 9 – Parcelna številka: 704/3, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno cca 90%, ostalo za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Večinoma izvedeno cca 80%, ostalo za izvesti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Albert Kolar, Solčava 69 – Parcelna številka: 218/4, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno cca 90%, ostalo za izvesti
2.2.3.3 - Dobava in vgradnja betonskega prepusta	Večinoma izvedeno cca 80%, ostalo za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Večinoma izvedeno cca 85%, ostalo za izvesti
2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Večinoma izvedeno cca 85%, ostalo za izvesti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Izvedena dobra polovica potrebnih del
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Večinoma izvedeno cca 85%, ostalo za izvesti

Lastnik zemljišča: Marko Logar, Logarska Dolina 7 – Parcelna številka: 633/4, k.o. 909-Logarska dolina

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno cca 85%, ostalo za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Izvedena slaba tretjina potrebnih del
2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti	Izvedena dobra polovica potrebnih del
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Izvedena slaba polovica potrebnih del
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Večinoma izvedeno cca 95%, ostalo za izvesti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Marko Logar, Logarska Dolina 7 – Parcelna številka: 623/4, k.o. 909-Logarska dolina

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno cca 90%, ostalo za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Večinoma izvedeno cca 90%, ostalo za izvesti
2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti	Izvedena dobra polovica potrebnih del
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Izvedena dobra polovica potrebnih del
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Marko Logar, Logarska Dolina 7 – Parcelna številka: 633/3, k.o. 909-Logarska dolina

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno cca 90%, ostalo za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Izvedena dobra polovica potrebnih del
2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti	Izvedena dobra polovica potrebnih del
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Večinoma izvedeno cca 85%, ostalo za izvesti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Večinoma izvedeno cca 85%, ostalo za izvesti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Marko Logar, Logarska Dolina 7 – Parcelna številka: 780, k.o. 909-Logarska dolina

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno cca 90%, ostalo za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Večinoma izvedeno cca 80%, ostalo za izvesti
2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti	Izvedena dobra polovica potrebnih del
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Večinoma izvedeno cca 80%, ostalo za izvesti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Večinoma izvedeno cca 80%, ostalo za izvesti

2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Marko Logar, Logarska Dolina 7 – Parcelna številka: 745/19, k.o. 909-Logarska dolina

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno cca 90%, ostalo za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Izvedeno dobri dve tretjini potrebnih del
2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti	Izvedena dobra polovica potrebnih del
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Večinoma izvedeno cca 85%, ostalo za izvesti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Večinoma izvedeno cca 90%, ostalo za izvesti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Marko Logar, Logarska Dolina 7 – Parcelna številka: 623/3, k.o. 909-Logarska dolina

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno cca 90%, ostalo za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Izvedeno dobri dve tretjini potrebnih del
2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti	Izvedena dobra polovica potrebnih del
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Večinoma izvedeno cca 85%, ostalo za izvesti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Večinoma izvedeno cca 90%, ostalo za izvesti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Marko Logar, Logarska Dolina 7 – Parcelna številka: 623/7, k.o. 909-Logarska dolina

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno cca 90%, ostalo za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Izvedeno dobri dve tretjini potrebnih del
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Večinoma izvedeno cca 85%, ostalo za izvesti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Marko Logar, Logarska Dolina 7 – Parcelna številka: 625, k.o. 909-Logarska dolina

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno cca 90%, ostalo za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Izvedeno dobri dve tretjini potrebnih del
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Večinoma izvedeno cca 85%, ostalo za izvesti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Marko Logar, Logarska Dolina 7 – Parcelna številka: 617, k.o. 909-Logarska dolina

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno cca 90%, ostalo za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Izvedena polovica potrebnih del

2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Marko Logar, Logarska Dolina 7 – Parcelna številka: 619, k.o. 909-Logarska dolina

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno cca 90%, ostalo za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Izvedeno cca 3/4, ostalo za izvesti
2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti	Izvedena dobra polovica potrebnih del
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Večinoma izvedeno cca 80%, ostalo za izvesti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Marko Logar, Logarska Dolina 7 – Parcelna številka: 637/1, k.o. 909-Logarska dolina

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Marko Logar, Logarska Dolina 7 – Parcelna številka: 715/2, k.o. 909-Logarska dolina

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Jože Mlačnik, Logarska Dolina 8 – Parcelna številka: 883/7, k.o. 909-Logarska dolina

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Izvedeno v celoti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Večinoma izvedeno cca 80%, ostalo za izvesti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Večinoma izvedeno cca 90%, ostalo za izvesti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Jože Mlačnik, Logarska Dolina 8 – Parcelna številka: 886/1, k.o. 909-Logarska dolina

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Izvedeno v celoti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti

2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti	Izvedena polovica potrebnih del
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Večinoma izvedeno cca 80%, ostalo za izvesti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Izvedena slaba tretjina potrebnih del
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Jože Mlačnik, Logarska Dolina 8 – Parcelna številka: 886/3, k.o. 909-Logarska dolina

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Izvedeno v celoti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti	Izvedena polovica potrebnih del
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Večinoma izvedeno cca 80%, ostalo za izvesti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Franc Ošep, Robanov Kot 29 – Parcelna številka: 658/1, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Franc Ošep, Robanov Kot 29 – Parcelna številka: 654, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Franc Ošep, Robanov Kot 29 – Parcelna številka: 653, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Izvedeno 20%, ostalo za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti	Izvedena polovica potrebnih del
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Franc Ošep, Robanov Kot 29 – Parcelna številka: 657, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Izvedena dobra polovica potrebnih del
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Izvedena četrtina potrebnih del
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Helena Ošep, Robanov Kot 26 – Parcelna številka: 665, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno cca 70%, ostalo za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti	Izvedena polovica potrebnih del
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Helena Ošep, Robanov Kot 26 – Parcelna številka: 664, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Večinoma izvedeno cca 90%, ostalo za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Pavla Skledar, Logarska Dolina 5 – Parcelna številka: 883/10, k.o. 909-Logarska dolina

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.5 - Novogradnja ali rekonstrukcija poljske poti	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Pavla Skledar, Logarska Dolina 5 – Parcelna številka: 866/16, k.o. 909-Logarska dolina

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.7 - Odstranjevanje drevja in grmičevja	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Pavla Skledar, Logarska Dolina 5 – Parcelna številka: 881/1, k.o. 909-Logarska dolina

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Pavla Skledar, Logarska Dolina 5 – Parcelna številka: 892/3, k.o. 909-Logarska dolina

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Potrebna izvedba v celoti

2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Valentina Špruk, Solčava 59 – Parcelna številka: 128/1, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Izvedeno cca 80%, ostalo za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Izvedeno cca 50%, ostalo za izvesti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Izvedeno cca 80%, ostalo za izvesti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Valentina Špruk, Solčava 59 – Parcelna številka: 121/1, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Izvedeno cca 80%, ostalo za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Izvedeno cca 50%, ostalo za izvesti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Izvedeno cca 80%, ostalo za izvesti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

Lastnik zemljišča: Valentina Špruk, Solčava 59 – Parcelna številka: 122, k.o. 910-Solčava

2.2.3.1 - Odvoz naplavin in plavja	Izvedeno cca 75%, ostalo za izvesti
2.2.3.4 - Nasipavanje lokalno izkopanega materiala humusa	Potrebna izvedba v celoti
2.2.3.6 - Planiranje oziroma izravnava zemljišča	Izvedeno cca 80%, ostalo za izvesti
2.2.3.8 - Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike	Potrebna izvedba v celoti

3.4. OPIS IZPOLITVE PROJEKTNIH POGOJEV

3.4.1. POGOJI ELEKTRO DISTRIBUTERJA

Osnovna ugotovitev: Na območju predvidene ureditve kmetijskih površin – nezahtevne agromelioracije preko določenih parcel, ki so prikazane v prilogah, potekajo podzemni SN vodi in NN vodi in nadzemni SN vodi. Na nekaterih parcelah so transformatorske postaje.

Osnovne zahteve:
- Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo elektro vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.
- V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav.

Pri delih v bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati:
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99, 64/01),
- Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS št. 29/92),
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS št. 101/04).

LEGRO - Ivan Golob, k.d.
Robanov kot 5, 3335 Solčava
Proizvodnja, gradbeništvo in organizacijske storitve,
E-Mail: legro@telemch.net, telefon +386 (0)38 386 000
telefon in fax +386 (0)38 386 001
mobitel 041 353 023

TEHNIČNI POGOJI IZVAJANJA DEL V BLIŽINI OBSTOJEČEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA IN NAPRAV

- Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno sporočiti Elektru Celje, d.d. lokacijo z nameravano nezahtevno agromelioracija in datum začetka nezahtevne agromelioracije, kar je v skladu z 13. členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

- Nezahtevna agromelioracija območja je možna s tem, da mora odmik od najbližjega dela območja od krajnega SN elektroenergetskega voda v vodoravni projekciji znašati minimalno 1 m kar je v skladu s 468 členom Energetskega zakona (Uradni list RS 17/2014) in isto obdelati v DGD projektni dokumentaciji.

- Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise in pod strokovnim nadzorom pooblaščenega predstavnika Elektro Celje, d.d., s tem v zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni možno približevanje istih v bližino tokovodnikov na razdaljo manjšo od 3 m. Izkopi v bližini električnih podzemnih vodov so dovoljeni samo ročni in pod našim strokovnim nadzorom, v bližini stojnih mest SN DV 20 kV so nedopustni, ker bi bila s tem zmanjšana statična stabilnost. Z ozirom na to se morajo izkopi omejiti na razdaljo minimalno 3 m od stojnih mest SN DV 20 kV in transformatorske postaje. Prav tako pa je potrebno pri delih v bližini električnih vodov in naprav upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise.

- Dvig nivelete bremena na mestu križanja DV 20 kV, kar bi imelo za posledico zmanjšanje varnostne višine je nedopustno.

- V križni razpetini je potrebno zagotoviti, da mora izolacijska razdalja med najnižjim vodnikom DV 20 kV in najvišjo točko oz. koto terena znašati minimalno 6,6 m, kar je v skladu s SIST EN 50423-Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1kV in do vključno 45 kV.

- Po končani nezahtevni agromelioraciji mora znašati svetli razmik od najvišjega dela podzemnih el. vodov Elektra Celje, d.d. do nivelete terena 0,8 m.

- Po končani nezahtevni agromelioraciji je potrebno geodetsko posneti varnostne višine, ter pozitivne rezultate meritev dostaviti Elektro Celje, d.d..

- Elektro Celje d.d. ne prevzame nikakršne odgovornosti za nastalo škodo na investitorjevem premoženju, ki bi nastala kot posledica obratovanja, vzdrževanja in odprave okvar na električnih vodih in napravah, katere potekajo in so locirane v območju funkcionalnega zemljišča predvidenega objekta.

- Vsi stroški v zvezi z ureditvijo električnih vodov in izdelava projektne dokumentacije bremenijo investitorja, kar je v skladu z Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). Dela bo po prehodnem naročilu izvajalo Elektro Celje, d.d..

- Vsa dela v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja se lahko izvajajo samo na način in pod pogoji določenimi v predmetnih projektnih pogojih, kar je v skladu z Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

- Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno opravljati samo pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d., ki si pridržuje pravico, da še na terenu samem lahko izreče dodatne pogoje, ki jih je potrebno upoštevati, v kolikor bi to razmere same nakazovale.. Prav tako pa je potrebno vsa dela v bližini električnih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s strani pooblaščenega predstavnika Elektro Celja, d.d..

- V primeru da gornjih zahtev ne bo možno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega objekta elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in objektov ter pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bo potekala trasa novih elektroenergetskih vodov.

OSTALI POGOJI

1. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

2. Priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor že pred začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture, kar pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO CELJE, d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.

3. Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo.

3.4.2. POGOJI ZAVODA ZA VARSTVO NARAVE

Izvedena intervencijska in sanacijska dela na vodotokih, izvedeni in načrtovani posegi na vodnih zemljiščih ter v priobalnem pasu vodotokov, npr. vzpostavljanje pretočnosti profila, odstranjevanje nanosov, obnova obrežnega pasu, obnova obrežnih zavarovanj itd. niso del

obnove kmetijskih zemljišč in niso predmet tega mnenja oziroma soglasja.

S sanacijskimi deli (agromelioracije) ni dovoljeno zmanjševati obsega vodnih zemljišč, oz. povečevati kmetijskih površin na račun rečnega prostora ter spreminjati ekoloških, hidroloških in geomorfoloških lastnosti navedenih vodotokov s statusom naravne vrednote, območja Natura 2000, naravnega spomenika ali ekološko pomembnega območja. Na zemljiščih se ohranjajo in na novo vzpostavljajo prvine, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti in krajinski pestrosti, npr. omejki, habitatna drevesa, osamelci, obrežna drevnina itd.

Pripravil: Ivan Golob, d.i.g.

IVAN GOLOB
dipl. inž. grad.
IZS G-2086

LEGRO - Ivan Golob, k.d.
Robanov kot 5, 3335 Solčava
Proizvodnja, gradbeništvo in organizacijske storitve,
E-Mail: legro@telemch.net, telefon +386 (0)38 386 000
telefon in fax +386 (0)38 386 001
mobitel 041 353 023

4. PRILOGE

1. SOGLASJA:
   - DRSV – sklep o zavržbi
   - Elektro Celje
   - ZVKD
   - ZVN
2. REKAPITULACIJE
   - Kompletna dela za sanacijo kmetijskih zemljišč
   - Že izvedena dela za sanacijo kmetijskih zemljišč
   - Dela za dokončanje sanacije kmetijskih zemljišč
3. PREDIZMERE
4. OBRAČUN IZVEDENIH DEL
5. PROJEKTANTSKI PREDRAČUNI ZA IZVEDBO AGROMELIORACIJSKIH DEL

Grafične priloge:

6. PRIKAZ LOKACIJ SANACIJE
7. TRASE NN IN SN VODOV

4. PRILOGE

1. SOGLASJA:
   - DRSV – sklep o zavržbi
   - Elektro Celje
   - ZVKD
   - ZVN

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA V

Sektor območja Savinje

Mariborska cesta 86, 3000 Celje

OBČINA SOLČAVA

Sig. z.: 50
Prejeto: 16 -07- 2024
Pril.:
Vred.:
Številka zad.: 351-0038/2024-7
V vednost:

T: 03 428 88 00
E: gp.drsv-ce@gov.si
www.dv.gov.si

Številka: 35507-1014/2024-5
Datum: 12. 7. 2024

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, izdaja na podlagi drugega odstavka 67. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 – Odl. US, 48/09 – popr., 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), v upravni zadevi izdaje vodnega soglasja na vlogo investitorke Občine Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava, naslednji

S K L E P

I.

Vloga investitorke Občine Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava, za izdajo vodnega soglasja za izvedbo nezahtevnih agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih v občini Solčava, na zemljiščih s parc. št. 900/8, 835/3, 849, 848, 832, 847, 883/7, 886/1, 886/3, 218/4, 883/10, 881/1, 866/16, 892/3, 704/2, 704/4, 709, 704/1, 704/3, 664, 665, 658/1, 654, 653, 657, 685, 683/4, 684, 900/24, 610/3, 620/2, 614/1, 128/1, 121/1 in 122, vse k. o. 910 – Solčava in na zemljiščih s parc. št. 623/7, 625, 617, 619, 637/1, 715/2, 633/4, 623/4, 633/3, 780, 745/19 in 623/3, vse k. o. 909 – Logarska dolina, v naseljih Robanov ko, Solčava, Podolševa in Logarska dolina, občina Solčava, se **zavrže**, ker v tej zadevi ne gre za upravno stvar.

II.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 86, 3000 Celje (v nadaljevanju: upravni organ) je dne, 26. 6. 2024, prejel vlogo, ki jo je podala investitorka Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava, za izdajo vodnega soglasja za izvedbo nezahtevnih agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih, 900/8, 835/3, 849, 848, 832, 847, 883/7, 886/1, 886/3, 218/4, 883/10, 881/1, 866/16, 892/3, 704/2, 704/4, 709, 704/1, 704/3, 664, 665, 658/1, 654, 653, 657, 685, 683/4, 684, 900/24, 610/3, 620/2, 614/1, 128/1, 121/1 in 122, vse k. o. 910 – Solčava in na zemljiščih s parc. št. 623/7, 625, 617, 619, 637/1, 715/2, 633/4, 623/4, 633/3, 780, 745/19 in 623/3, vse k. o. 909 – Logarska dolina, v naseljih Robanov ko, Solčava, Podolševa in Logarska dolina, občina Solčava.

Vlogi je bila priložena naslednja dokumentacija:
- lokacijske informacije za posamezne parcele,
- seznam parcel,
- pooblastila oškodovancev.

Postopek izdaje vodnega soglasja se vodi po določbah Zakona o vodah.

V 150. členu ZV-1 je tako določeno, da se lahko poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno

vplival na vodni režim ali stanje voda, izvede samo na podlagi vodnega soglasja. Za izdajo tega upravnega akta iz 153. člena ZV-1 pa je na podlagi 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in spremembe) pristojna Direkcija Republike Slovenije za vode.

Predmet posega je izvedba nezahtevnih agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih v občini Solčava, na zemljiščih s parc. št. 900/8, 835/3, 849, 848, 832, 847, 883/7, 886/1, 886/3, 218/4, 883/10, 881/1, 866/16, 892/3, 704/2, 704/4, 709, 704/1, 704/3, 664, 665, 658/1, 654, 653, 657, 685, 683/4, 684, 900/24, 610/3, 620/2, 614/1, 128/1, 121/1 in 122, vse k. o. 910 – Solčava in na zemljiščih s parc. št. 623/7, 625, 617, 619, 637/1, 715/2, 633/4, 623/4, 633/3, 780, 745/19 in 623/3, vse k. o. 909 – Logarska dolina, v naseljih Robanov ko, Solčava, Podolševa in Logarska dolina, občina Solčava. Iz priložene dokumentacije je razvidno, da je načrtovana povrnitev kmetijskih zemljišč v prvotno stanje in ponovno kmetijsko uporabo, kakršna je bila pred poplavo 4. avgusta 2023.

Po pregledu predložene dokumentacije in vpogleda v Vodni kataster je bilo ugotovljeno, da se lokacije nahajajo na območju, ki so ga prizadele poplave in zemeljski plazovi 4. avgusta 2023.

Po 55. členu Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS, št. 131/13; v nadaljevanju ZORZFS) se za namen odprave posledic poplav in plazov kot agromelioraciji iz ZKZ šteje odvoz naplavin in plavja s kmetijskih zemljišč za vzpostavitev kmetijskih zemljišč v ponovno kmetijsko uporabo kot nezahtevna agromelioracija. Če se ukrepi izvajajo na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih, se za odvoz naplavin predpisana soglasja in dovoljenja ne pridobivajo.

Ker je načrtovana sanacija kmetijskih zemljišč z odvozom naplavin in plavja s kmetijskih zemljišč, z namenom vzpostavitve ponovne kmetijske uporabe (po 2. alineji prvega odstavka 55. člena ZORZFS) in se lokacije nahajajo na območju, ki so ga prizadele poplave in zemeljski plazovi 4. avgusta 2023, pridobitev vodnega soglasja ni potrebna.

Iz zgoraj navedenega izhaja, da ni podlage za upravno odločanje in torej ne gre za upravno stvar. V skladu s 1. točko prvega odstavka 129. člena ZUP je treba zahtevo stranke zavreči. Posledično to tudi pomeni, da je izvedba nameravanega posega možna brez predhodne pridobitve vodnega soglasja Direkcije RS za vode.

V skladu z določili petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo treba odločiti tudi o stroških upravnega postopka. Ker posebnih stroškov postopka ni bilo, je bilo odločeno, kot izhaja iz II. točke izreka.

Ta sklep je prost upravne takse na podlagi 35. točke 28. člena Zakonu o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZzelP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš; v nadaljevanju: ZUT).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za naravne vire in prostor v roku **15 dni** od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Direkciji Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje. V skladu z določili 28. člena ZUT se za pritožbo upravna taksa ne plača.

Postopek vodila:
Dragica Tofant Jančič
višja svetovalka I

Nataša Kovač
vodja sektorja območja Savinje

Vročiti:
1. Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava - osebno.

Elektro Celje

ELEKTRO CELJE, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE), Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21), Uredbe o razvrščanju objektov (Ur.l. RS, št. 37/18) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1) ter na podlagi vloge št. 1501660 z dne 16. 7. 2024 izdaja

OBČINA SOLČAVA
SOLČAVA 29

3335 SOLČAVA

SOGLASJE H GRADNJI št. 1501660

I. UVODNE UGOTOVITVE

Soglasje h gradnji se izdaja
K dokumentaciji: LOKACIJSKA INFORMACIJA, št. 351-0033/2024-2, 351-0037/2024-2, 351-0030/2024-2
Izdelovalec projekta: OBČINA SOLČAVA, SOLČAVA 29, 3335 SOLČAVA
Investitor: OBČINA SOLČAVA, SOLČAVA 29, 3335 SOLČAVA
Objekt: NEZAHTEVNE ARGOMELIORACIJE NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH PO POPLAVAH AVGUSTA 2023

Katastrska občina	Parcelne številke
910 - SOLČAVA	128/1, 121/1, 122, 883/10, 866/16, 881/1, 892/3, 849, 847, 848, 825, 830, 835/3, 833/2, 900/11, 832, 829

II. POTEK OBSTOJEČEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

- Na območju ureditve predvidene upravne nezahtevne agromelioracije potekajo naši podzemni SN vodi in NN vodi, nadzemni SN in transformatorske postaje.

- Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo naših vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.

- V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav.

- Elektro Celje d.d. ne prevzame nikakršne odgovornosti za nastalo škodo na investitorjevem premoženju, ki bi nastala kot posledica obratovanja, vzdrževanja in odprave okvar na električnih vodih in napravah, katere potekajo in so locirane v območju funkcionalnega zemljišča predvidene nezahtevne agromelioracije.

Pri delih v bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati:

· Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99, 64/01),
· Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS št. 29/92),
· Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS št. 101/04).

III. TEHNIČNI POGOJI GLEDE PRIBLIŽEVANJA OBJEKTA OBSTOJEČEMU DISTRIBUCIJSKEMU SISTEMU IN NAPRAVAM

1. Pogoji:

- Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno sporočiti Elektru Celje, d.d. lokacijo z nameravano nezahtevno agromelioracija in datum začetka nezahtevne agromelioracije, kar je v skladu z 13. členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

- Nezahtevna agromelioracija območja je možna s tem, da mora odmik od najbližjega dela območja od krajnega SN elektroenergetskega voda v vodoravni projekciji znašati minimalno 1 m kar je v skladu s 468 členom Energetskega zakona (Uradni list RS 17/2014) in isto obdelati v DGD projektni dokumentaciji.

- Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise in pod strokovnim nadzorom pooblaščenega predstavnika Elektro Celje, d.d., s tem v zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni možno približevanje istih v bližino tokovodnikov na razdaljo manjšo od 3 m. Izkopi v bližini električnih podzemnih vodov so dovoljeni samo ročni in pod našim strokovnim nadzorom, v bližini stojnih mest SN DV 20 kV so nedopustni, ker bi bila s tem zmanjšana statična stabilnost. Z ozirom na to se morajo izkopi omejiti na razdaljo minimalno 3 m od stojnih mest SN DV 20 kV in transformatorske postaje. Prav tako pa je potrebno pri delih v bližini električnih vodov in naprav upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise.

- Dvig nivelete bremena na mestu križanja DV 20 kV, kar bi imelo za posledico zmanjšanje varnostne višine je nedopustno.

- V križni razpetini je potrebno zagotoviti, da mora izolacijska razdalja med najnižjim vodnikom DV 20 kV in najvišjo točko oz. koto terena znašati minimalno 6,6 m, kar je v skladu s SIST EN 50423-Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1kV in do vključno 45 kV.

- Po končani nezahtevni agromelioraciji mora znašati svetli razmik od najvišjega dela podzemnih el. vodov Elektra Celje, d.d. do nivelete terena 0,8 m.

- Po končani nezahtevni agromelioraciji je potrebno geodetsko posneti varnostne višine, ter pozitivne rezultate meritev dostaviti Elektro Celje, d.d..

- Elektro Celje d.d. ne prevzame nikakršne odgovornosti za nastalo škodo na investitorjevem premoženju, ki bi nastala kot posledica obratovanja, vzdrževanja in odprave okvar na električnih vodih in napravah, katere potekajo in so locirane v območju funkcionalnega zemljišča predvidenega objekta.

- Vsi stroški v zvezi z ureditvijo električnih vodov in izdelava projektne dokumentacije bremenijo investitorja, kar je v skladu z Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). Dela bo po prehodnem naročilu izvajalo Elektro Celje, d.d..

- Vsa dela v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja se lahko izvajajo samo na način in pod pogoji določenimi v predmetnih projektnih pogojih, kar je v skladu z Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

- Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno opravljati samo pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d., ki si pridržuje pravico, da še na terenu samem lahko izreče dodatne pogoje, ki jih je potrebno upoštevati, v kolikor bi to razmere same nakazovale.. Prav tako pa je potrebno vsa dela v bližini električnih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s strani pooblaščenega predstavnika Elektro Celja, d.d..

- V primeru da gornjih zahtev ne bo možno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega objekta elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in objektov ter pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bo potekala trasa novih elektroenergetskih vodov.

IV. OSTALI POGOJI

1. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

2. Priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor že pred začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture, kar pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO CELJE, d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.

3. Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo.

To soglasje h gradnji velja eno leto od dneva izdaje.

Opomba!
Z izdajo soglasja h gradnji št. 1501660, se prekličejo projektni pogoji št. 1501167 z dne 12.7.2024.

Celje, 16. 7. 2024

Pripravil/-a:
Jurij Vedenik, inž. meh.

Elektro Celje, d.d.
Vrunčeva 2a, 3000 Celje

Služba za razvoj:
mag. TOMISLAV KRAMARŠEK

Poslano po e-pošti:
- OBČINA SOLČAVA, SOLČAVA 29, 3335 SOLČAVA (bernarda.prodnik@solcava.si)
- arhiv (nadzorništvo Nazarje)

Priloge:
- grafični prikaz obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav
- situacije predmetne nezahtevne agromelioracije
- situacija z el. vodi Elektra Celje, d.d.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Celje

Številka: 350-0023/2024-3
Datum: 17.7.2024

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS), Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje izdaja na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE; v nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo občine Solčava, , v zadevi izdaje kulturnovarstvenega soglasja naslednje

KULTURNOVARSTVENO SOGLASJE

1. Investitorju Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava (v nadaljevanju: investitor) se izdaja kulturnovarstveno soglasje za izvedbo *nezahtevne agromelioracije na kmetijskih zemljiščih v občini Solčava po poplavah avgusta 2023*, na zemljiščih s parcelno št. 883/7, 886/1, 886/3, 218/4, 883/10, 881/1, 866/16, 829/3, 740/2, 704/4, 709, 704/1, 704/3, 664, 665, 658/1, 654, 653, 657, 652, 685, 683/4, 684, 900/24, 610/3, 620/2, 614/1, vse k.o. 910 Solčava in 623/7, 625, 617, 619, 637/1, 715/2, 633/4, 623/4, 633/3, 780, 745/19 in 623/3 , vse k.o. 909 Logarska dolina, ki predstavlja poseg v spomenike **Podolševa – Kulturna krajina (EID 1-16879), Robanov kot – Kulturna krajina Robanov kot (EID 1-16894), Logarska dolina – Kulturna krajina Logarska dolina (EID 1-22983)** in v **Robanov kot – Bevškova domačija (EID 1-09793)** ter v registrirano nepremično dediščino **Logarska dolina – Domačija Logarska dolina 7 (EID 1-09289),** po projektni dokumentaciji opis nameravanega posega, lokacijska informacija in grafični prikaz poškodovanih parcel pri posameznih oškodovancih ter pooblastila oškodovancev.

Poseg se dovoli v obsegu in na način, kot je določen v navedeni projektni dokumentaciji.
Pri posegih v prostor naj se v čim večji meri ohranja izoblikovanost terena, rabo površin, obstoječe komunikacije, brežine vodotokov ter grajene in naravne elemente kulturne krajine. To pomeni predvsem posamezna historična drevesa in drevorede, obvodno zasaditev, živice in mejice,. Med grajenimi historičnimi elementi se varujejo kapelice, znamenja, ograje, mostovi, podporni zidovi, vodnjaki, vodna korita idr. Vse površine ob varovanih objektih in v območjih kulturne dediščine, ki bi bile z deli prizadete, je potrebno po izvedenih delih povrniti v prvotno stanje. Med gradbenimi deli ne sme prihajati do škodljivih vplivov na objekte (mehanske poškodbe, vibracije, nasutja itd.). Vse morebitno nastale poškodbe, ki bodo nastale na objektih med deli, je potrebo ustrezno sanirati.

2. Če na območju ali predmetu posega obstaja ali se najde arheološka ostalina, mora investitor od Ministrstva za kulturo Republike Slovenije pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.

3. Kulturnovarstveno soglasje preneha veljati po poteku dveh let od njegove pravnomočnosti.

4. Stroški organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroške postopka.

Obrazložitev:

Prvi odstavek 28. člena ZVKD-1 določa, da je kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti za poseg v spomenik, za poseg v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, in za poseg v registrirano nepremično dediščino, če to določa prostorski akt. Po 29. členu ZVKD-1 je treba pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja pridobiti kulturnovarstvene pogoje ZVKDS.

ZVKDS, Območna enota Celje, je dne 5.7.2024 prejel zahtevo investitorja za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev za izvedbo *nezahtevne agromelioracije na kmetijskih zemljiščih v občini Solčava po poplavah avgusta 2023*, ki predstavlja poseg v spomenike **Podolševa – Kulturna krajina (EID 1-16879), Robanov kot – Kulturna krajina Robanov kot (EID 1-16894), Logarska dolina – Kulturna krajina Logarska dolina (EID 1-22983)** in v **Robanov kot – Bevškova domačija (EID 1-09793)** in v registrirano nepremično dediščino **Logarska dolina – Domačija Logarska dolina 7 (EID 1-09289)**. Investitor je zahtevi priložil projektno dokumentacijo, navedeno v 1. točki izreka. Pri preizkusu vložene zahteve je bilo ugotovljeno, da je ta popolna.

Iz zahteve je razvidno, da se želi Občina Solčava, po pooblastilu oškodovancev, za sanacijo škode na kmetijskih zemljiščih, prijaviti na 1.javni razpis za podukrep 4.3. Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih. Na predmetnih parcelah se bodo izvajala nezahtevna aglomeracijska dela kot so odvoz naplavin in plavja, nasipavanje lokalno izkopanega materiala humosa, rekonstrukcija poljske poti, manjša planiranja oz. izravnava zemljišča ter dosetev travne mešanice, primerne za obravnavano območje. S prijavo na razpis želijo oškodovancem omogočiti, da se kmetijska zemljišča povrnejo v stanje pred poplavami in bodo primerna za obdelovanje in pašo.

Kulturnovarstveni pogoji za poseg v spomenik ali vplivno območje spomenika se določijo v skladu z aktom o razglasitvi ali z določbami prostorskega akta, v registrirano nepremično dediščino pa v skladu z določbami prostorskega akta. V skladu s to določbo velja za posege v spomenike **Podolševa – Kulturna krajina (EID 1-16879), Robanov kot – Kulturna krajina Robanov kot (EID 1-16894), Logarska dolina – Kulturna krajina Logarska dolina (EID 1-22983)** in v **Robanov kot – Bevškova domačija (EID 1-09793)** varstveni režim, določen v *Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje (Ur.l. SRS, št. 27/87-1324, Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 5/2000-44, Ur.l. RS, št. 69/2000-3282, 103/2004-4434, 68/2012-2673)*

V *Odloku je* kulturna krajina razglašena za kulturne spomenike z imenom naselje Logarska dolina, Podolševa in Robanov kot (naselja so po spremembi vrisa v Registru kulturne dediščine postala sestavni del širše kulturne krajine). Ker je varstveni režim v *Odloku* določen na način, iz katerega se ne da razbrati njegovega obsega, je potrebno upoštevati 134. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki določa:
Kulturna krajina: varujejo se značilna raba zemljišč, parcelacija, značilna vegetacija, prostorske dominante, odnos med poselitvijo in odprtim prostorom, kraji spomina in značilna topografska imena.
Naselbinski spomeniki: varujejo se morfološka zasnova in parcelacija naselja, javni prostori in njihova oprema, ulične fasade in strehe v njihovi materialni pojavnosti in barvni skladnosti, gabariti, meje in silhuete naselja.
Obenem za kulturno krajino velja tudi varstveni režim, določen v *Strokovnih zasnovah varstva*

kulturne dediščine za območje Občine Solčava (ZVKDS OE Celje, februar 2008). V skladu s *131. členom ZVKD-1* se namreč obstoječi varstveni režimi ter druga merila in pogoji za izvedbo posegov v prostor upoštevajo za enote dediščine, vključene v strokovne zasnove varstva, ki jih je pripravil Zavod za območje obravnave prostorskega akta na podlagi prejšnjega Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS št. 7/99). V *Strokovnih zasnovah* varstva kulturne dediščine je za kulturno krajino določen varstveni režim, ki varuje zlasti: krajinsko zgradbo in prepoznavno prostorsko podobo (naravne in kulturne prvine); odprti prostor pred urbanizacijo; procese sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini (tradicionalno rabo); tipologijo krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva; in način navezave na stavbno in naselbinsko dediščino oz. grajeno strukturo.

Kulturnovarstveni pogoji za poseg v registrirano nepremično dediščino se določijo v skladu z določbami prostorskega akta. V skladu s to določbo velja za registrirano nepremično dediščino **Logarska dolina – Domačija Logarska dolina 7 (EID 1-09289)** varstveni režim, določen v *Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Mozirje za obdobje od leta 1986-2000, dopolnjenega leta 1989, in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986-1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine Solčava – v letu 2001 (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 09/2004),* ki v *5.3.7. točki 2. člena* določa, da so *Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Solčava (ZVKDS, NC 628/02, Celje 2002)* sestavni del prostorskih sestavin planskih aktov Občine Solčava – dopolnjenih v letu 2001 in da jih je potrebno upoštevati v upravnih postopkih, in sicer ne glede na določila sedaj veljavnih prostorskih izvedbenih aktov. V nadaljevanju Odlok za stavbno dediščino določa naslednje: *»Vsi objekti in območja stavbne dediščine naj se funkcionalno vključijo v njihov življenjski prostor, s tem da se ohrani in revitalizira njihova pričevalna vloga in njihove avtentične stavbno-funkcionalne sestavine.«*

Upoštevajo pa se tudi *Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje občine Solčava, februar 2008,* ki jih je pripravil zavod na podlagi *Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).* Navedene strokovne podlage določajo naslednji varstveni režim za varovanje stavbne dediščine: *»Zlasti se varuje:*

- *tlorisna in višinska zasnova (gabariti);*
- *gradivo (substanca) in konstrukcijska zasnova;*
- *oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barvo, detajli itd.);*
- *funkcionalna zasnova v notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru;*
- *komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico (pripadajoči odprti prostor z niveleto površin ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin, odnos do drugih objektov na parceli in do sosednjih stavb);*
- *prostorski kontekst, pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih - cerkvah, gradovih, znamenjih itd).*

Varuje se tudi širša okolica objekta, ki zagotavlja funkcionalno integriteto varovane stavbne dediščine v širšem prostoru brez motečih prvin.«

ZVKDS je na podlagi navedene zahteve investitorja ugotovil, da je poseg skladen z varstvenimi režimi in na varovane vrednote kulturne krajine ter domačiji ne bo imel negativnega vpliva. To pomeni, da se ohranjajo obstoječa raba zemljišč ter izoblikovanost terena, vegetacija, prostorske dominante ter vsi historični naravni in grajeni elementi v krajini, po posegih pa se stanje sanira. Ker je poseg investitorja sprejemljiv in kulturnovarstveni pogoji niso potrebni, je ZVKDS v skladu z desetim odstavkom 29. člena ZVKD-1 njegovo zahtevo za izdajo kulturnovarstvenih pogojev štel kot zahtevo za izdajo kulturnovarstvenega soglasja, ter na njeni podlagi izdal v

izreku navedeno kulturnovarstveno soglasje. S tem kulturnovarstvenim soglasjem se poseg investitorja dovoli v obsegu in na način, kot je določen v priloženi projektni dokumentaciji.

Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1).

V skladu z drugim odstavkom 30.a člena ZVKD-1 kulturnovarstveno soglasje preneha veljati po poteku dveh let od njegove pravnomočnosti, razen če se poseg, zaradi katerega je bilo soglasje izdano, začne izvajati v tem roku.

Stroški postopka:

Prvi odstavek 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) določa, da gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka, v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. Ker se ta odločba izdaja na zahtevo investitorja, je ZVKDS odločil, da investitor sam krije svoje stroške postopka, stroški organa pa bremenijo ZVKDS.

Ta odločba je takse prosta (22. točka 28. člena Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO; v nadaljevanju: ZUT).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je v 15 dneh od dneva vročitve dovoljena pritožba, o kateri bo odločalo Ministrstvo za kulturo. Pritožba se pošlje po pošti ali se vloži neposredno ali ustno na zapisnik na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje. Šteje se, da je pritožba vložena pravočasno, če je bila na naslov ZVKDS poslana zadnji dan roka s priporočeno poštno pošiljko. Pritožba je takse prosta (22. točka 28. člena ZUT).

Pripravila:
Maša Čas Zajc, univ. dipl. etnol. in kult. antr.
konservatorka

Milana Klemen, univ. dipl. inž. kraj. arh.
konservatorska svetovalka

Odločila vodja območne enote:
Danijela Brišnik, univ. dipl. arheol.
konservatorska svetnica

Po pooblastilu:
Milana Klemen, univ. dipl. inž. kraj. arh.
konservatorska svetovalka

Vročiti: investitorju –Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava – osebno

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE

OBMOČNA ENOTA CELJE

Vodnikova ulica 3 | 3000 Celje
T 03 42 60 343
E zrsvn.oece@zrsvn.si | www.zrsvn.si

Številka: 3562-3384/2024-2
Datum: 19.07.2024

Občina Solčava
Solčava 29
3335 Solčava
obcina@solcava.si

ZADEVA: **Mnenje k obnovi kmetijskih zemljišč, prizadetih v poplavah – izvedba nezahtevnih agromelioracij**

Z vlogo št. 351-0038/2024-3 z dne 20.06.2024, prejeto dne 08.07.2024, ste naslovni zavod zaprosili za izdajo mnenja k obnovi kmetijskih zemljišč, prizadetih po poplavah, z izvedbo nezahtevnih agromelioracij. Posegi se izvajajo na zemljiških parcelah po priloženem seznamu znotraj katastrskih občin Solčava (910) in Logarska dolina (909).

Vlogi je priloženo gradivo z lokacijskimi informacijami (skupno 12) ter prikaz zemljišč (orto foto, kataster), ki so predmet obnove.

Skladno s 117. členom Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - UPB, 61/06 - ZDru-1, 32/08 - odl. US, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 Zdeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju ZON) izdajamo k posegom – izvedba nezahtevnih agromelioracij naslednje mnenje.

Na podlagi prejete vloge in dokumentacije ugotavljamo, da v območja z naravovarstvenim statusom ali njihova vplivna območja segajo naslednje zemljiške parcele, ki so predmet obnove:

Zap. št.	k.o.	parc. št.	naravovarstveni status parcel
1	910 Solčava	652, 653, 654, 657, 658/1	SPA Grintovci (SI5000024) EPO Kamniško Savinjske Alpe (11300)
2	910 Solčava	664, 665	Krajinski park Robanov kot (1) NV Robanov kot (260) EPO Kamniško Savinjske Alpe (11300)
3	910 Solčava	218/4	NV Savinja s pritoki (269 V) EPO Kamniško Savinjske Alpe (11300)
4	910 Solčava	883/7, 886/1. 886/3	Krajinski park Logarska dolina (2) NV Logarska dolina (406) NV Savinja s pritoki (269 V) EPO Kamniško Savinjske Alpe (11300)

5	910 Solčava	614/1, 685, 683/4, 684, 900/24, 610/3, 620/2	Naravni spomenik Savinja od izvira do Ljubnega (32) NV Savinja s pritoki (269 V) EPO Kamniško Savinjske Alpe (11300)
6	909 Logarska dolina	623/7, 625, 617, 619, 637/1,	Krajinski park Logarska dolina (2) Naravni spomenik Savinja od izvira do Ljubnega (32) NV Logarska dolina (406) NV Savinja s pritoki (269 V) EPO Kamniško Savinjske Alpe (11300)
		715/2	SAC Kamniško – Savinjske Alpe (SI3000264) Krajinski park Logarska dolina (2) NV Logarska dolina (406) EPO Kamniško Savinjske Alpe (11300)
7	910 Solčava	849, 847, 848, 825, 830, 835/3, 833/2, 900/11, 832, 829	Naravni spomenik Savinja od izvira do Ljubnega (32) NV Savinja s pritoki (269 V) EPO Kamniško Savinjske Alpe (11300)
8	910 Solčava	121/1, 122, 128/1	EPO Kamniško Savinjske Alpe (11300)
9	909 Logarska dolina	633/4, 623/4, 633/3, 780, 745/19, 623/3	Krajinski park Logarska dolina (2) Naravni spomenik Savinja od izvira do Ljubnega (32) NV Logarska dolina (406) NV Savinja s pritoki (269 V) EPO Kamniško Savinjske Alpe (11300)
10	910 Solčava	883/10, 866/16, 881/1 892/3,	Krajinski park Logarska dolina (2) Naravni spomenik Savinja od izvira do Ljubnega (32) NV Logarska dolina (406) NV Savinja s pritoki (269 V) EPO Kamniško Savinjske Alpe (11300)
11	910 Solčava	704/2, 704/4, 709, 704/1, 704/3	Naravni spomenik Savinja od izvira do Ljubnega (32) NV Savinja s pritoki (269 V) EPO Kamniško Savinjske Alpe (11300)
12	910 Solčava	900/8	Naravni spomenik Savinja od izvira do Ljubnega NV Savinja s pritoki (269 V) EPO Kamniško Savinjske Alpe (11300)

Obravnavana območja obsegajo komplekse kmetijskih zemljišč, ki so bila prizadeta v poplavah I. 2023. Sanacijska dela zajemajo: odstranjevanje naplavin, kamenja, prodnih nanosov, mulja, odpadkov, čiščenje zemljišča in odvoz materiala, izravnavo terena, obnovo poljskih poti, poravnavo površin z nasipanjem neoporečne rodovitne zemlje znanega izvora, brananje in dosetev travnih mešanic, primernih za območje.

Na zemljiščih se vzpostavlja prvotna kmetijska raba (v večini primerov trajni travnik, 1300). Z obnovo se ohranja obstoječa struktura in velikost kmetijskih zemljišč (stanje pred poplavami 2023).

Izvedena intervencijska in sanacijska dela na vodotokih, izvedeni in načrtovani posegi na vodnih zemljiščih ter v priobalnem pasu vodotokov, npr. vzpostavljanje pretočnosti profila, odstranjevanje nanosov, obnova obrežnega pasu, obnova obrežnih zavarovanj itd. niso del obnove kmetijskih zemljišč in niso predmet tega mnenja. S sanacijskimi deli (agromelioracije) ni dovoljeno zmanjševati obsega vodnih zemljišč, oz. povečevati kmetijskih površin na račun rečnega prostora ter spreminjati ekoloških, hidroloških in geomorfoloških lastnosti navedenih vodotokov s statusom naravne vrednote, območja Natura 2000, naravnega spomenika ali ekološko pomembnega območja. Na zemljiščih se ohranjajo in na novo vzpostavljajo prvine, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti in krajinski pestrosti, npr. omejki, habitatna drevesa, osamelci, obrežna drevnina itd.

Nekateri deli obstoječih kmetijskih zemljišč ob vodotokih predstavljajo območja z dolgoročnim renaturacijskim potencialom, kar bo potrebno upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju prostora in rabe naravnih virov na celotnem porečju Savinje.

Skladno z navedenim menimo, da obnova kmetijskih zemljišč, prizadetih v poplavah na obravnavanih parcelah ne predstavlja posega, ki bi bil v nasprotju z varstvenimi režimi in varstvenimi cilji navedenih varovanih območij (zavarovana območja, območja Natura 2000) ter, ki bi bistveno vplival na lastnosti naravnih vrednot in na stanje biotske raznovrstnosti območij.

K ukrepu obnove kmetijskih zemljišč, prizadetih v poplavah (izvedba nezahtevnih agromelioracij) na obravnavanih zemljiščih izdajamo pozitivno mnenje.

Lep pozdrav,

Pripravil:

Tomaž Acman, univ. dipl. inž. kraj. arh.
višji naravovarstveni svetovalec
vodja OE Celje

Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana

ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE
Št. dok.: 3562-3384/2024 - 2
Podpisnik: TOMAŽ ACMAN
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 427284469037709597685187265 88
Veljavnost: 25.07.2027 Datum in ura: 19.07.2024 10:51
Elektronsko podpisano v dok. sistemu.

Poslano:
- naslovnik po e-pošti
- arhiv

4. PRILOGE

2. REKAPITULACIJE