0/1 VODILNI NAČRT/ NAČRT ARHITEKTURE - USKLADITEV

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ
investitor/naročnik

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO – PZI -USKLADITEV
vrsta dokumentacije

ODSTRANITEV OBSTOJEČE OSTREŠJA NA ŠPORTNEM OBJEKTU TER GRADNJA NOVEGA OSTREŠJA NA CELOTNEM ŠPORTNEM OBJEKTU IN SKLADIŠČU, GRADNJA NADSTREŠKOV IN ENERGETSKA SANACIJA FASADE IN STREHE OBJEKTA (REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA OBJEKTA)
Objekt

GRADBENE STORITVE , Jože BAJT s.p., Sajovčevo naselje 17, 4208 Šenčur
projektant

BAJT JOŽE s.p.
Sajevčevo naselje 17
4208 Šenčur

SIMON BAJT, univ.dipl.inž.arh. A - 1245
vodja projekta



SIMON BAJT, univ.dipl.inž.arh. A – 1245
pooblaščeni arhitekt



A-021-006
Številka projekta

Šenčur, junij 2023
Kraj in datum

KAZALO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

0 – VODILNI NAČRT

NASLOVNA STRAN

KAZALO

OBRAZEC 1A

OBRAZEC 2B

OBRAZEC 3

OBRAZEC 4

TEHNIČNO POROČILO

1 – NAČRT ARHITEKTURE

OBRAZEC 1B

TEHNIČNO POROČILO

POPIS DEL ZA REKONSTRUKCIJO IN ENERGETSKO SANACIJO FASDE IN STREHE

- Izjava o lastnostih toplotno izolativnih plošč
- Izjava o lastnostih fasadnih sistemov

- TEHNIČNI PRIKAZI
    - 1.Situacija; m 1:500
    - 2.Tloris temeljev in kanalizacije; m 1:50
    - 3.Tloris kleti; m 1:50
    - 4.Tloris pritličja; m 1:50
    - 5.Tloris podstrešja; m 1:50
    - 6.Tloris ostrešja; m 1:50
    - 7.Tloris strehe; m 1:50; m 1:50
    - 8.Prečni prerez; A:A, B:B; m 1:50
    - 9. Prečni prerez; C:C; m 1:50
    - 10. Vzdolžni prerez; D:D; m 1:50
    - 11.Novo stanje_fasade; m 1:100
    - 12.Vertikalne fasadni pas; V1, V2, V3, (vzhodna fasada); m 1:25
    - 13. Vertikalne fasadni pas; V4, V5, (zahodna in severna fasada); m 1:25
    - 14. Vertikalne fasadni pas; V6, V7, (zahodna fasada); m 1:25
    - 15. Vertikalne fasadni pas; V8, V9, (južna fasada); m 1:25
    - 16. Shema nadstreškov (vzhod, sever, zahod); m 1:50
    - 17. Shema nadstreškov in okvirjev (jug zahod); m 1:50
    - 18.Shema vhodnih vrat; m 1:50
    - 19.Shema oken; m 1:50
    - 20.Shema oken; m 1:50

PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR	
ime in priimek ali naziv družbe	**Mestna Občina Kranj**
naslov ali sedež družbe	**Slovenski trg 1, 4000 Kranj**
davčna številka	**55789935**
elektronski naslov	
telefonska številka	

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**ODSTRANITEV OBSTOJEČE OSTREŠJA NA ŠPORTNEM OBJEKTU TER GRADNJA NOVEGA OSTREŠJA NA CELOTNEM ŠPORTNEM OBJEKTU IN SKLADIŠČU, GRADNJA NADSTREŠKOV IN ENERGETSKA SANACIJA FASADE IN STREHE OBJEKTA (REKONSTUKCIJA IN PRIZIDAVA OBJEKTA)**
kratek opis gradnje	**Na predmetnh parcelah 1188/4, 1185/13 in 1188/2 k.o. Stražišče je predvidena zamenjava ostrešja nad objektom in skladiščem, Izvede se nova dvokapna streha na J delu objekta z naklonom 7°, ob objektu se izvedejo novi nadstreški. Izvede se energetska sanacija fasade in sanacija strehe objekta.**
VRSTE GRADNJE	**REKONSTRUKCIJA**

DOKUMENTACIJA	
vrsta dokumentacije	**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
☐	**sprememba dokumentacije**

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI	
številka projekta	**A-021 006, A-021 006-uskladitev**
datum izdelave	**junij 2023**

PODATKI O PROJEKTANTU	
projektant (naziv družbe)	**GRADBENE STORITVE, Bajt Jože s.p.**
sedež družbe	**Sajovčevo naselje 17, 4208 Šenčur**
vodja projekta	**Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh.**
identifikacijska številka	**A-1245**
podpis vodje projekta	



odgovorna oseba projektanta	**Jože Bajt**
podpis odgovorne osebe projektanta	

BAJT JOŽE s.p.
Sajevčevo naselje 17
4208 Šenčur

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.

POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Simon Bajt, u.d.i.a. A-1245**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA	,
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Andrej Sedej, u.d.i.g. G-2818**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**0/2 Vodilni načrt - načrt gradbeništva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Marko Habjanič, u.d.i.e., E-1434**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**0/3 Vodilni načrt - načrt elektrotehnike**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Matic Oman, dipl. ing.str. S-1883**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**0/4 Vodilni načrt - načrt strojništva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Nataša Tomič, IZS Geo 0442**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**0/8 Vodilni načrt - načrt geodezije**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	**GRADBENE STORITVE, Bajt Jože s.p.**
sedež družbe	**Sajovčevo naselje 17, 4208 Šenčur**
odgovorna oseba projektanta	**Jože Bajt**

IN VODJA PROJEKTA	
vodja projekta	**Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh.**
identifikacijska številka	**A-1245**

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta	**Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh.**
identifikacijska številka	**A-1245**
podpis vodje projekta	SIMON BAJT UNIV.DIPL.INŽ.ARH. POOBLAŠČENI ARHITEKT ZAPS 1245
odgovorna oseba projektanta	**Jože Bajt**
podpis odgovorne osebe projektanta	BAJT JOŽE s.p. Sajevčevo naselje 17 4208 Šenčur

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

PZI		PID	
		navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo	
naziv načrta	številka načrta	naziv načrta	številka načrta
0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture	**A-021 006-uskladitev**		
0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture	**A-021 006/NO-uskladitev**		
0/2 Vodilni načrt - načrt gradbeništva	**G -021 006-uskladitev**		
0/3 Vodilni načrt - načrt elektrotehnike	**N-104/2022-uskladitev**		
4 Načrt s področja strojništva	**S001-22-uskladitev**		
0/8 Vodilni načrt - načrt geodezije	**DBV-2021-14**		

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI	
naziv izkaza	št. izkaza
izkaz požarne varnosti	**A-021 006/NPV1**
izkaz toplotnih karakteristik stavbe	**A-021 006-uskladitev**
izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe	**A-021 006-uskladitev**

izkaz zaščite pred hrupom	**A-021 006-uskladitev**

po potrebi dodaj vrstice

PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	**ODSTRANITEV OBSTOJEČE OSTREŠJA NA ŠPORTNEM OBJEKTU TER GRADNJA NOVEGA OSTREŠJA NA CELOTNEM ŠPORTNEM OBJEKTU IN SKLADIŠČU, GRADNJA NADSTREŠKOV IN ENERGETSKA SANACIJA FASADE IN STREHE OBJEKTA (REKONSTUKCIJA IN PRIZIDAVA OBJEKTA)**
kratek opis gradnje	**Na predmetnh parcelah 1188/4, 1185/13 in 1188/2 k.o. Stražišče je predvidena zamenjava ostrešja nad objektom in skladiščem,** **Izvede se nova dvokapna streha na J delu objekta z naklonom 7°, ob objektu se izvedejo novi nadstreški.** **Izvede se energetska sanacija fasade in sanacija strehe objekta.**
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del	
VRSTE GRADNJE	**REKONSTRUKCIJA**
glavni objekt	**ŠPORTNI OBJEKT**
pripadajoči objekti	
objekt z vplivi na okolje	**NE**
številka GD za obstoječe objekte	**04/1-4589/2-56**
datum GD za obstoječe objekte	**26.11.1956**
navedba uprav. organa, ki je izdal GD	**KRANJ - odelek za gradnjo in komunalne zadeve**

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

- ☑ gradnja se nanaša na stavbo
- ☐ seznam zemljišč je v priloženi tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska občina	**Stražišče**	**Stražišče**	**Stražišče**
številka katastrske občine	**2131**	**2131**	**2131**
parc. št.	**1188/4**	**1185/13**	**1188/2**

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ELEKTRIKA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

PLIN

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

TOPLOVOD

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGO (NAVEDI)

TELEKOMUNIKACIJE

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za prijavo gradnje.

vrsta infrastrukture

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

LOKACIJSKI PODATKI

prostorski akt	**Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Ur. L. RS št. 74/14)** **Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Ur. L. RS št. 74/14, 9/16-teh. pop., 63/16-obv.razl., 20/17-spr.)**
EUP	
namenska raba	
URBANISTIČNI KAZALCI	
Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.	
zazidana površina	
samo za stavbe	
a) površina vseh objektov na stiku z zemljiščem	faktor zazidanosti (FZ)
b) tlakovane odprte bivalne površine	faktor izrabe (FI)
c) tlakovane prometne in funkcionalne površine	faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)
d) zelene površine	faktor zelenih površin (FZP)
velikost gradbene parcele (a+b+c+d)	drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z zakonom o urejanju prostora
(obvezno po letu 2021)	*(podatek se vpisuje po letu 2021)*

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

	predvidena komunalna oskrba	lokacija priključitve	k.o.	parcelna št.

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA	SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOČJA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta (stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve).

OBJEKT 1 - STAVBA

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH			
imenovanje objekta		**STAVBA ZA ŠPORT**	
kratek opis objekta		**Pomožne stavbe za šport**	
parcelna številka		**1188/4**	
katastrska občina		**Stražišče**	
vrsta gradnje		**novogradnja - novozgrajen objekt**	
zahtevnost objekta		**manj zahteven**	
požarno zahteven objekt	**NE**	objekt z vplivi na okolje	**NE**
klasifikacija po CC-SI		**12650 Stavbe za šport**	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju			
Samo v PZI.			

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE
Samo v PZI.
požarna varnost v stavbah
nizkonapetostne električne inštalacije
zaščita pred delovanjem strele
učinkovita raba energije
zaščita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:	
Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.	
del 1 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 2 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 4 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 5 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI objekti)	delež

VELIKOST STAVBE
Samo v DGD.
zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)
najvišja višinska kota (n. v.)
višinska kota pritličja (n. v.)
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINA
Samo v IZP, DGD in PID.
Zazidana površina (m2)
Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)
Bruto tlorisna površina (stavbe)
Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV	
Samo v DGD.	
Število stanovanjskih enot (stavbe)	Etažnost
Število ležišč	število parkirnih mest
Fasada	

Oblika strehe	Naklon (v stopinjah)
drug podatki zahtevani v PA	
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE	
opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso podane drugje	

OBJEKT 2 - STAVBA

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH	
imenovanje objekta	**GARAŽNA STAVBA**
kratek opis objekta	**Pokrito parkirišče**
parcelna številka	**1185/13**
katastrska občina	**Stražišče**
vrsta gradnje	**novogradnja - novozgrajen objekt**
zahtevnost objekta	**manj zahteven**
požarno zahteven objekt	**NE**
objekt z vplivi na okolje	**NE**
klasifikacija po CC-SI	**12420 Garažne stavbe**
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
Samo v PZI.	

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE	
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE	
Samo v PZI.	
požarna varnost v stavbah	
nizkonapetostne električne inštalacije	
zaščita pred delovanjem strele	
učinkovita raba energije	
zaščita pred hrupom v stavbah	
KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:	
Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.	
del 1 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 2 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 4 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 5 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI objekti)	delež

VELIKOST STAVBE
Samo v DGD.
zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)
najvišja višinska kota (n. v.)
višinska kota pritličja (n. v.)
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINA
Samo v IZP, DGD in PID.
Zazidana površina (m2)
Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)
Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)	
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV	
Samo v DGD.	
Število stanovanjskih enot (stavbe)	Etažnost
Število ležišč	število parkirnih mest
Fasada	
Oblika strehe	Naklon (v stopinjah)
drug podatki zahtevani v PA	
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE	
opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso podane drugje	

OBJEKT 3 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH	
imenovanje objekta	**IGRIŠČA ZA ŠPORT NA PROSTEM**
kratek opis objekta	**Tenis, Nogomet, Kolesarski poligon (velodrom), Balinišče**
parcelna številka	**1185/13, 1188/2**
katastrska občina	**Stražišče**
vrsta gradnje	
zahtevnost objekta	**manj zahteven**
požarno zahteven objekt	**NE**
objekt z vplivi na okolje	**NE**
klasifikacija po CC-SI	**Z4122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas**
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
Samo v PZI.	
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE	
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE	
Samo v PZI.	
požarna varnost v stavbah	
nizkonapetostne električne inštalacije	
zaščita pred delovanjem strele	
učinkovita raba energije	
zaščita pred hrupom v stavbah	
KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:	
Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.	
del 1 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 2 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 4 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 5 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI objekti)	delež
VELIKOST STAVBE	
Samo v DGD.	
zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	

PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN NAČRTA

1 Načrt s področja arhitekture

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	**ODSTRANITEV OBSTOJEČE OSTREŠJA NA ŠPORTNEM OBJEKTU TER GRADNJA NOVEGA OSTREŠJA NA CELOTNEM ŠPORTNEM OBJEKTU IN SKLADIŠČU, GRADNJA NADSTREŠKOV IN ENERGETSKA SANACIJA FASADE IN STREHE OBJEKTA (REKONSTUKCIJA IN PRIZIDAVA OBJEKTA)**
kratek opis gradnje	**Na predmetnh parcelah 1188/4, 1185/13 in 1188/2 k.o. Stražišče je predvidena zamenjava ostrešja nad objektom in skladiščem, Izvede se nova dvokapna streha na J delu objekta z naklonom 7°, ob objektu se izvedejo novi nadstreški. Izvede se energetska sanacija fasade in sanacija strehe objekta.**
VRSTE GRADNJE	**REKONSTRUKCIJA**

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije	**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
☐	**sprememba dokumentacije**
številka projekta	**A-021-006**

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta	**1 Načrt s področja arhitekture**
številka in naziv načrta	
številka načrta	**A-021 006, A-021 006 -uskladitev**
datum izdelave	**junij 2023**

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja ali druge osebe	**Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh.**
identifikacijska številka	**PA-1245**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja ali druge osebe	



PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)	**GRADBENE STORITVE, Bajt Jože s.p.**
sedež družbe	**Sajovčevo naselje 17, 4208 Šenčur**
vodja projekta	**Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh.**
identifikacijska številka	**A-1245**
podpis vodje projekta	



odgovorna oseba projektanta	**Jože Bajt**
podpis odgovorne osebe projektanta	



1 KAZALO TEHNIČNEGA POROČILA

1 KAZALO TEHNIČNEGA POROČILA 1
2 TEHNIČNI OPIS OBJEKTA 2
2.1 PRAVNE PODLAGE IN URBANISTIČNA IZHODIŠČA 2
2.2 ZASNOVA OBJEKTA 2
2.3 ODMIKI OBJEKTA OD PARCELNIH MEJA 5
2.4 GRADBENA JAMA 5
2.5 SEZNAM PROSTOROV 10
3.0 KONSTRUKCIJA OBJEKTA 7
4.0 ENERGETSKA SANACIJA FASADE IN STREHE 9
4.1 PRIPOROČILA PRED PRIČETKOM IZVEDBE FASADE 9
4.2 POPRAVILO POŠKODOVANIH BETONOV 9
4.3 PRIPRAVA OSTALIH POVRŠIN PRED IZVEDBO FASADE 9
4.4 LEPLENJE IN PRITJEVANJE TOPLOTNO IZOLACIJSKIH PLOŠČ 10
4.5 IZVEDBA ARMIRNEGA SLOJA, PREDNAMAZA IN ZAKLJUČNEGA SLOJA 10
5.0 OPIS TEHNIČNIH REŠITEV 11
5.1 IZVEDBA PODZIDKA (PODSTAVEK) 11
5.2 LEGA POZIDKA GLEDE NA STAVBO 11
5.3 POŽARNE SMERNICE 11
5.4 OBDELAVA OKENSKIH ODPRTIN 12
5.5 STIK OKENSKI OKVIR - FASADA 12
5.6 ELEMENTI NA FASADI 12
5.7 ODTOČNE CEVI 12
5.8 ZRAČNIKI NA FASADNIH STENAH 12
5.9 STIKOVANJE STREHE S FASADO 13
5.10 NOV STRELOVOD 13
5.11 NOVA OKNA 13
5.12 IZRAČUN IZOLACIJE STREHE 13
6.0 NAVEDBA MATERIJALOV 14
6.1 ENERGETSKA SANACIJA FASADE 14
6.2 ENERGETSKA SANACIJA FASADE V TERENU 14
7.1 ENERGETSKA SANACIJA STREHE OBJEKTA 14

2.0 TEHNIČNI OPIS OBJEKTA

Vrsta objekta: Odstranitev obstoječega ostrešja na športnem objektu ter gradnja novega ostrešja na celotnem športnem objektu in skladišču, gradnja nadstreškov in energetska sanacija fasade in strehe objekta
(REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA OBJEKTA)

Klasifikacijska št.: 12650 Stavbe za šport,
12420 Gražne stavbe
24110 Športna igrišča

Navedba parc.št.: 1188/4 , 1185/13 in 1188/2 k.o. Stražišče

2.1.PRAVNE PODLAGE in URBANISTIČNA IZHODIŠČA

Projekt »Odstranitev obstoječega ostrešja na športnem objektu ter gradnja novega ostrešja na celotnem športnem objektu in skladišču, gradnja nadstreškov in energetska sanacija fasade in strehe objekta« se bo izvedel na parc. št. **1184/4 , 1185/13 in 1188/2 vse k.o. Stražišče**

Projekt se izvede na parc. št.: **1188/4 , 1185/13 in 1188/2 k.o. Stražišče**
Skupna površina parcele za sanacijo: **27689 m2**
Namenska raba prostora: **BC - območje športa (območje namenjeno za športne dvorane in športna igrišča)**
Enota urejanja prostora: **EUP (KR ST 3)**

Veljavni prostorski akti so:
- Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Ur. L. RS št. 74/14)
- Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Ur. L. RS št. 74/14, 9/16-teh. pop., 63/16-obv.razl., 20/17-spr.)

2.2.ZASNOVA OBJEKTA

Obstoječe stanje:

Športni objekt s parc. št. 1188/4 k.o Stražišče, na naslovu Stražiška ulica 24, 4000 Kranj, služi po namenu kot športna stavba okoliškim športnim igriščem (sanitarije, slačilnice, prostori za rekvizite in skladiščni prostori) nahaja se J delu obravnavanega območja.
Uporabniki objekta bodo športna društva (kolesarji, nogometaši, tenisači ter balinarji)
Gabarit objekta: delno vkopana klet, pritličje. Kota pritličja bo 2 cm nad koto okoliškega terena. Nad objektom dvokapna strešina, smer slemena je S-J, nad južnim delom objekta je ravna streha. Objekt je pravokotne zasnove dolžine 33,18 m in širine 20,60 m, na jugozahodnem delu ima zamik navzven dolžine 6,07 m in širine 1,48 m, vhodi v objekt so iz vseh strani. Zazidana površina je 713 m2.
Višina objekta je 6,10 m nad koto okoliškega terena, oziroma nad koto pritličja.
Stavba je priključena na obstoječi javni vod kanalizacije, obstoječi elektrovod, vodovodno omrežje in Telekom omrežje.
Zahodno, tik ob objektu, stoji pokrito skladišče, s parc. št. 1185/13 k.o, ki služi po namenu kot skladišče.

Gabarit objekta: pritličje. Kota pritličja je enaka koti okoliškega terena. Nad objektom je enokapna strešine kot podaljšek strešine osnovnega objekta, smer slemena je S-J. Skladišče je pravokotne zasnove dolžine 19,46 m in širine 5,92 m. Zazidana površina je 115,20 m2. Potrebno je legalizirati skladiščni objekt.
Nadstrešek objekta na S delu objekta dolžine 20,60 in širine 1,68 in nadstrešek objekta na V delu objekta dolžine 10,51 in širine 1,68.
Obstoječa športna igrišča so kolesarski poligon, nogometno igrišče štiri teniška igrišča in dva balinišča.

Objekti in elementi rušenja:
Obema objektoma na parceli se odstrani ostrešje s kritino in nadstreška ob objektu.
Na južnem delu objekta, kjer je ravna streha, se odstrani betonski napušč.

Faznost izvedbe I.FAZA:

Obstoječi nadstreški ob objektu se demontirajo ob izvedbi novega ostrešje in strešine se ponovno montirajo z vsem novim pritrdilnim sistemom.

Izvedejo se nov točkovni temelj in soha med osjo 2 in 3.(skladišče)

Izvedejo se nov obešeni stropovi nad pritličjem med osjo 6 in 8.in med osjo 5 in 7 na zahodni strani objekta (objekt)

Izvedejo se novi opečni zidovi podstrešja mes osjo 2 in 3. (objekt)

Izvedejo se novi tlak podstrešja mes osjo 2 in 3. (objekt)

Izvedejo se nove poševne in horizontalne vezi nad obstoječimi nosilnimi zidovi v osi 2.,3.,8 in v osi B in E (objekt)

V osi A se izvede nova lega skladišča iz lepljenca 20/52 cm

Izvede se požarni zid podstrešja nad betonskim slopom, ter požarna bariera v osi 6 (objekt)

Izvedejo se novo ostrešje in strešina med osjo 2 in 8. (objekt in skladišče)

Izvedejo se ravna streha, zamika na južni strani v osi 1. (objekt)

Izvedejo se nov peskolov in ponikovalnica (1 kosov). (skladišče-SZ)
V uporabi so obstoječi peskolovi in ponikovalnice (2 kosa -vzhodno od objekta.) in (kos - jugozagodno od skladišča.)

Izvede se kovinske stopnice za dostop na streho v osi 8 (objekt)

Faznost izvedbe II.FAZA:

Izvede se energetska sanacija fasade.

Izvede se zamenjava obstoječih okenskih in vratnih odprtin.

Izvedejo se kovinski nadstreški ob objektu.

Izvede se zunanja ureditev.

Novo stanje:
Projekt »Gradnja športnega objekta s skladiščem « se bo izvedel na gradbeni parceli 1188/4 , 1185/13 in 1188/2 k.o. Stražišče, kot novogradnja objekta.

Lega stavbe je obstoječa, enako oblika gradbene parcele z upoštevanjem varstvenih oziroma regulacijskih linij.
Predvidena je zamenjava ostrešja strehe objekta in skladišča. Izvedba dvokapne strehe na J delu objekta, kjer je sedaj ravna streha. Izvedba nadstreškov na J, V, S in Z delu ter energetska sanacija fasade ter strehe.
Objekt je priključen na obstoječo komunalno infrastrukturo, za poseg so pridobljena mnenja mnenjedajalcev.

Zasnova objekta sestoji iz dveh volumnov;
- vzhodnega športnega volumna z zamikom na JZ strani, kjer se izvede na delu obstoječe dvokapnice nova horizontalna vez po obodu objekta ter novo ostrešje na J delu objekta se (kjer je sedaj ravna streha) izvedejo novi zidovi podstrešja ter novo ostrešje. Ob objektu bodo novi nadstreški na J, V, Z in Z strani objekta. Izvede se energetska sanacija fasade in streha objekta.
- zahodni skladiščni volumen, kjer se izvede novo ostrešje nad skladiščem ter podaljšanje pokritega skladišča dolžine 2.88 m na južnem delu.
Na severnem delu skladišča bo kovinske konstrukcije TČ (toplotnih črpalk).

Nad športnim in skladiščnim volumnom je izvedena dvokapna streha z naklonom 7°, sleme je vzporedno daljši stranici, v smeri S-J, nadstreški ob objektu imajo naklon 2%.
Dostop do parcele je iz J strani z občinske ceste s parc. št. 1237/1 k.o. Stražišče z oznako 183011 in preko parcele preko parcele s parc. št. 1237/13 k.o. Stražišče.

Po etažnosti bo športni objekt, zajema delno klet in pritličje.
Po etažnosti bo skladišče, zajema pritličje.

Vhodi v objekt so obstoječi in so na J, V, S in Z strani na +0,02 m nad nivojem pritličja. Nad pritličjem je nadstropje. Naklon strešine je 7°.
Nivo pritličja je na koti ±0.00 m (387,92 m.n.v.). Okoliški teren je 2 cm nižji od kote pritličja.

<u>Funkcionalna zasnova športnega objekta:</u>
Objekt je dvoetažen: delna klet in pritličje.
V KLETI so skladišča.
V PRITLIČJU so skladišča za rekvizite, garderobe, hodniki, kabineti, sanitarije in klubske sobe. Ob objektu so na J, V, Z, S delu nadstreški

<u>Gabariti športnega objekta:</u>
KLET sestavlja osnovni pravokotnik dimenzij dolžine 27,59 m širine 5,99 m, z dvema polkrožnima zamikoma na Z strani dolžine 3,00 m in širine 1,30 m
PRITLIČJE sestavlja osnovni pravokotnik dimenzij dolžine 33,45 m širine 20,87 m., zamik na JZ strani dolžine 6,07 m širine 1,48 m

Višina športnega objekta:
Nad pritličnim volumnom bo izvedena sanirana dvokapnica z naklonom strešine 7°, kota kapi strehe +4,90 m (392,82 m.n.v.). in kota slemena strehe +6,50 m (394,92 m.n.v.).
Na delu pritličja, kjer je zamik na JZ strani (obstoječa ravna streha) širine 5,72 m in dolžine 20,87 m se izvejo zidovi podstrešja, ostrešje ter dvokapnica z naklonom strešine 7°, kapi strehe +4,90 m (392,82 m.n.v.). in kota slemena strehe +6,50 m (394,92 m.n.v.).

Gabariti nadstreškov športnega objekta:
Nadstrešek na J strani objekta dolžine 14,88 m širine 1,20 m in 2,68 m, nadstrešek na V strani objekta dolžine 20,55 m širine 1,55 m, nadstrešek na S strani objekta dolžine 20,60 m širine 3,51 m,(površina 72,3 m2), nadstrešek na Z strani objekta dolžine 8,34 m širine 1,00 m,

Višina nadstreškov športnega objekta:
Nad nadstreški bo izvedena ravna strešina z naklonom 2%,
nadstrešek na J strani, kap strehe +3,95 m, višine 90 cm
nadstrešek na V strani, kap strehe +3,70 m, višine 70 cm
nadstrešek na Z strani, kap strehe +3,95 m, višine 70 cm
nadstrešek na Z strani, kap strehe +3,95 m, višine 70 cm

Funkcionalna zasnova odprtega skladišča:
Objekt je enoetažen, pritličen.
V PRITLIČJU so skladiščni prostori za namen kolesarjev in kovinska konstrukcija za TČ.

Gabarit odprtega skladišča:
PRITLIČJE sestavlja osnovni pravokotnik dimenzij dolžine 19,47 m širine 5,78 m, in kovinska konstrukcija TČ dim 5,21x1,40 m ter dozidava skladišča ja JZ dolžine 2,88 m širine 5,78 m, skupaj dolžine 22,35 m in širine 5,78 m.

Višina odprtega skladišča:
Nad pritličnim volumnom bo izvedena sanirana enokapnica z naklonom strešine 7°, kot podaljšanje strešine športnega objekta, kota kapi strehe +4,00 m (391,92 m.n.v.). in kota slemena strehe +4,95 m (392,87 m.n.v.).

Zazidana površina:
Velikost gradbene parcele za izračun 27689 m2.
Zazidana površina objekta meri 713,00 m2, nadstrešek na S strani 72,3 m2,
skladišče z dozidavo 129,13 m2,
Skupaj zazidana površina 914,43 m2 (3,3%),
Utrjenih površin je 10839,87 m2 (39,15%), od tega tlakovanih površin 236,70 m2 (0,86%) in zelenih površin je 15698,00 m2 (56,69%) skupaj s športnimi igrišči.
Površina športnih igrišč skupaj meri 8489 m2 (tenis_1040 m2, balinišče_222 m2, kolesarski poligon_1222m2, nogometni stadion 6005 m2)

Faktor zazidanosti Fz je **0,033.**

2.3. ODMIKI OBJEKTOV IN PARCELNIH MEJA

STRAN NEBA	PARCELA	KATASTRSKA OBČINA	ODMIK
Z (parc. meja)	1185/10	Stražišče	6,95 m- skladišče
J (parc. meja)	1185/9	Stražišče	31,64 m- objekt
V (parc. meja)	1187/15	Stražišče	10,96 m- objekt

2.4. GRADBENA JAMA IN ZAVAROVANJE SOSEDNJIH OBJEKTOV

Izkop gradbene jame se bo izvajal od zgoraj navzdol za stebre nadstreškov objekta ne bodo nastajala statična oz. stabilnostna poslabšanja okoliških objektov.

2.5.SEZNAM PROSTOROV

Klet:

0.1.1	SKLADIŠČE	beton	127,70 m2	-2,70 m
	S K U P A J:		**127,70 m2**	

Pritličje:

1.1.1	KLUBSKA SOBA	linolej	57,58 m2	±0,00 m
1.1.2	SKLADIŠČE	beton	71,63 m2	±0,00 m
1.1.3	SKLADIŠČE	linolej	65,06 m2	±0,00 m
1.1.4	SAN. BLOK	keramika	8,82 m2	±0,00 m
1.1.5	SAN. BLOK	keramika	7,08 m2	±0,00 m
1.1.6	ARHIV	keramika	6,34 m2	±0,00 m
1.1.7	PISARNA	linolej	13,83 m2	±0,00 m
1.1.8	PISARNA	linolej	17,54 m2	±0,00 m
1.1.9	PISARNA	linolej	17,54 m2	±0,00 m
1.1.10	VETROLOV	keramika	1,50 m2	±0,00 m
1.2.1	SKLADIŠČE	beton	80,87 m2	±0,00 m
1.2.2	KABINET	keramika	8,92 m2	±0,00 m
1.2.3	WC	keramika	3,50 m2	±0,00 m
1.3.1	KABINET	keramika	14,98 m2	±0,00 m
1.3.2	GARDEROBA	keramika	37,60 m2	±0,00 m
1.3.3	WC	keramika	1,60 m2	±0,00 m

1.3.4	GARDEROBA	keramika	37,60 m2	±0,00 m
1.3.5	WC	keramika	1,60 m2	±0,00 m
1.3.6	GARDEROBA	keramika	23,37 m2	±0,00 m
1.3.7	HODNIK	keramika	4,90 m2	±0,00 m
1.3.8	SAN.BLOK	keramika	9,43 m2	-0,01 m
1.3.9	EN. PROSTOR	keramika	2,10 m2	±0,00 m
1.3.10	SKLADIŠČE	keramika	7,94 m2	±0,00 m
1.3.11	SAN.BLOK	keramika	9,08 m2	-0,01 m
1.3.12	WC	keramika	2,40 m2	±0,00 m
1.3.13	GARDEROBE	keramika	15,80 m2	±0,00 m
1.3.14	GARDEROBE	keramika	8,30 m2	±0,00 m
1.3.15	WC	keramika	4,17 m2	±0,00 m
	SKUPAJ ŠPORTNI OBJEKT:		**541,08 m2**	
1.4.1	SKLADIŠČE	tlakovci	107,40 m2	-0,06 m
1.4.2	SKLADIŠČE	tlakovci	16,65 m2	-0,06 m
	SKUPAJ SKLADIŠČE:		**124,05 m2**	
	SKUPAJ Š. OBJEKT +SKLADIŠČE:		**665,13 m2**	
	Podstrešje:			
2.2.5	KABINET	laminat	8,92 m2	+2,51 m
2.2.6	HODNIK	laminat	2,54 m2	+2,51 m
	S K U P A J:		**11,46 m2**	

Skupaj netto površin športni objekt (K+P+Po) = **804,29 m2** + netto skladišče(P) = **124,05 m2**

S K U P A J C E L O T A netto: 928,34 m2

3.0.KONSTRUKCIJA

TEMELJENJE

Temelji so obstoječi pasovni dimenzij 50/50 cm s točkovnimi temelji 140/140 cm pod stebri. Za nosilnost tal je privzeta vrednost 250 kN/m2. Upoštevan modul reakcije tal 10.000 kN/m3

NOSILNE STENE, MEDETAŽNE KONSTRUKCIJE
Nosilna konstrukcija so AB okvirji v rastru. Stebri so dimenzij 25/25 cm, nosilci pa 25/50 cm z vutami. Zunanji zidovi so iz modularnega votlaka 40 cm, ojačani so z AB vezmi. Notranji nosilni zidovi so debeline 20cm, ki potekajo v oseh AB okvirjev.

Vsi novi zidovi so ojačani z vertikalnimi in horizontalnimi protipotresnimi AB vezmi. Nad vsemi nosilnimi zidovi se morajo izdelati horizontalne protipotresne vezi v višini plošče ali na vrhu zidu, če nad zidom ni plošče. Na vseh križanjih zidanih nosilnih zidov, v vseh vogalih, ob koncu nosilnih zidov in v nosilnih zidovih na sredini razdalje, če je med dvema zgoraj omenjenima mestoma večja razdalja od 4.0 m, je potrebno izdelati vertikalne protipotresne vezi. Vezi je potrebno zabetonirati po zidavi zidov.
Obstoječa medetažna plošča je debeline 16 cm.

Izvedejo se novi opečni zidovi podstrešja b=25 cm med osjo 2 in 3.

V osi 3 se izvede preboj 100/210 cm, obstoječega opečnega zidu, nad njim se izvede poševna horizontalna vez 25/20 cm, prav tako se izvede poševna horizontalna vez v osi 8.
V osi B in E se nad obstoječimi zidovi izvede horizontalna vez 40/20 cm.

Zaradi ločitve požarnih sektorjev se izvede opečni požarni zid z vertikalnimi ab. stebri, dim. 20/20 cm ter poševno horizontalno vezjo dim. 20/20 cm. v osi 6 nad betonskim slopom.

Izvedejo se nov knauf zid podstrešja (prostori zavoda za šport) med osema 6. in 7. širine 14 cm in višine 100 cm .

OSTREŠJE
Streha objekta je dvokapnica, vrh slemena je 8.08 m.
Ostrešje se izdelana iz lesa iglavcev II: kval., sidrano z vijaki v horizontalni armiran beton.
Nova streha je dvokapnica. Konstrukcijski sistem ostrešja je sestavljen iz špirovcev dimenzij 14/18 cm, vmesne in kapne lege 20/26cm. Ročice med legami so dimenzij 20/20 cm.
Špirovci so med seboj spojeni z jekleno zaplato iz pločevin 2 x 6 mm. Pločevine 2x16/100 cm so zvijačene skupaj s špirovci, tako da prenašajo tudi upogibne momente.
Obtežba s strehe se prenaša preko špirovcev v vmesne lege in kapne lege ter naprej v nosilne zidove . Lege so horizontalno sidrane v AB elemente na razdalji 200 cm z vijaki M 20 8.8.
Konstrukcija ostrešja je ustrezna ob predpostavki, da se izvede fotovolttajika, z upoštevanjem obtežba cca 0,35 KN/m2.

NADSTREŠKI (sever, jug, vzhod, zahod)
Nadstreški so jeklene izvedbe sestavljene iz pravokotnih cevi. Sestavljeni so tako, da tvorijo paličja. Na čele in spodnjo stran so pritrjene perforirane pločvine. Nadstrešnice so sidrane na obstoječ objekt preko vijakov HILTI HST 16. Na mestih stebrov se izvedejo točkovni AB temelji. Cevi so med seboj zavrjene s kotnimi zvari 3 mm.

Fotografije obstoječega stanja:



Fotografija 1: Južna fasada, Stražiška ulica 24



Fotografija 2: Zahodna fasada, Stražiška ulica 24

4.0. ENERGETSKA SANACIJA FASADE IN STREHE

Na objektu prihaja do velikih energijskih izgub zaradi česar je predvidena energetska sanacija s fasadnim sistemom z izolacijskimi ploščami ustrezne debeline, ki zagotavljajo optimalno toplotno izolativnost in ustrezno dimenzijsko stabilnost. Tak fasadni sistem ščiti objekt pred toplotnimi izgubami, vremenskimi vplivi in preprečuje toplotne mostove v zgradbi. S prestavitvijo točke rosišča iz gradbene konstrukcije v izolacijski sistem, ki je sposoben prenašati napetosti zaradi zmrzovanja vodne pare, ohranja gradbeno konstrukcijo in podaljšuje življenjsko dobo objekta. Z energetsko sanacijo objektov bodo stene sposobne akumulirati toploto in vzdrževati stalno temperaturo v prostoru, brez temperaturnih šokov. S tem izboljšamo pogoje bivanja in ustvarjamo zdravo ter prijetno bivalno klimo.

NAVODILA ZA VGRADNJO

4.1. PRIPOROČILA PRED PRIČETKOM IZVEDBE FASADE

Pred pričetkom energetske sanacije je objekt potrebno podrobno pregledati.
Opraviti je potrebno vizualni pregled, pregled kredanja in kontaminacije fasade z algami in plesnimi, pregled površinskih in globinskih razpok, poškodovanih delov ometa ali betonskih površin ter ravnost fasadnih površin.
Na osnovi zbranih podatkov se pristopi k sanaciji in pripravi objekta za izvedbo toplotnoizolacijskega sistema.

4.2 POPRAVILO POŠKODOVANIH BETONOV

Morebitne poškodbe betonov so posledica karbonizacije betona in korozije. Pred izvedbo energetske sanacije ovoja objekta je potrebno poškodbe sanirati.

Vse slabo oprijete dele betona je potrebno odstraniti ročno, z lahkimi pnevmatskimi kladivi ali z visokotlačnim vodnim curkom. Beton je potrebno odstraniti okoli obsega armaturnih palic, v odvisnosti od obsega korodiranja.

Sanacijo betonov se izvede po naslednjem postopku:
Obilen nanos armaturnega premaza na površino armature in okolice (s čopičem), saj deluje kot zaporni premaz in kot zaščita pred korozijo, nato se nanese sanirno malto in zatem izravnalno malto.
Postopek izvedbe toplotno izolacijskega sistema se nadaljuje, ko je podlaga ustrezno suha.

4.3 PRIPRAVA OSTALIH POVRŠIN PRED IZVEDBO FASADE

ČIŠČENJE UMAZANIH POVRŠIN
Za odstranjevanje slabo oprijetih delcev in umazanije ter za čiščenje fasadnih ploskev se priporoča uporaba visokotlačnih čistilcev z vročo vodo, pod tlakom 80 do 100 barov in čistila. Po čiščenju je fasado pred nadaljevanjem del potrebno sušiti najmanj 2 dni.

ČIŠČENJE Z ALGAMI IN PLESNIJO KONTAMINIRANIH POVRŠIN
Kontaminirane dele fasade se očisti z ustrezno mikrobiotično raztopino. Fasadno površino se premaže s vodno mikrobiotično raztopino, se jo mehansko skrtači, se odstrani alge in plesni. V primeru trdovratnih alg in plesni se lahko postopek ponovi.

ODSTRANJEVANJE, SANIRANJE POŠKODOVANIH POVRŠIN
Zaradi zamakanja in dotrajanosti je potrebno obstoječi omet na vseh mestih, kjer je le ta slabo oprijet na podlago, odstraniti. Apneno cementni omet se odstrani v ustrezni debelini oziroma do trdne podlage. Ponoven nanos apneno cementnega ometa ni potreben, v kolikor se izvede enakomerno odbijanje do podlage v ravni liniji. Vgradi se le izolacija večje debeline kot na preostalem delu fasade. V primeru manjših poškodb je možna sanacija tudi z enojno preplastitvijo (uporaba armirnega sloja) in vgradnjo fasadne mrežice.

4.4 LEPLJENJE IN PRITRJEVANJE TOPLOTNO IZOLACIJSKIH PLOŠČ

LEPLJENJE FASADNIH PLOŠČ
Pred pričetkom lepljenja toplotno izolacijskih plošč se vodoravno namesti osnovno letev, ki se jo privije v objekt. Za izravnavo ravnine se uporabi distančnik, pri kotnem spajanju se uporabi plastične veznike. Na zunanjem profilu osnovne letve se namesti odkapni profil z mrežico v roli.

Na toplotno izolacijske plošče se skladno z navodili proizvajalca fasadnega sistema plošče nanese lepilo, nato se izolacijske plošče polaga tesno drugo ob drugo od spodaj navzgor. Plošče je potrebno položiti v isti ravnini in zagotoviti ravnost površine. Plošče se zamika po pravilih opečnih zvez, pri čemer je zamik vertikalnih stikov minimalno 20 cm. Med ploščami ne sme biti odprtih fug.

SIDRANJE TOPLOTNO IZOLACIJSKE PLOŠČE
Skladno z navodili proizvajalca je potrebno plošče dodatno pritrjevati s sidrnimi vijaki. Sidrne vijake se razporedi enakomerno glede na njihovo število na vsak kvadratni meter površine. Sidrni vijak se vstavi skozi lepilo ali v njegovi neposredni bližini.

4.5 IZVEDBA ARMIRNEGA SLOJA , PREDNAMAZA IN ZAKLUČNEGA SLOJA

ARMIRANJE TOPLOTNO IZOLACIJSKIH OBLOG
Na vse izpostavljene površine toplotno izolacijskih oblog je potrebno nanesti sistem ometov.

Najprej se nanese osnovni omet, ki se ga armira s fasadno mrežico. To velja tudi za špalete ter spodnje in zgornje zaključke fasadnega sistema, če niso obdani z ustreznimi profili.

Malto za armiranje se ročno ali strojno nanese na ustrezno pripravljeno podlago v ustrezni debelini, ki jo določi proizvajalec fasadnega sistema. .

V naslednjem koraku se mrežico iz steklenih vlaken vstavi v sveže naneseno malto za armiranje v navpičnih ali vodoravnih pasovih brez gub. Posamezne pasove mrežice iz steklenih vlaken se prekriva s preklopom najmanj 10 cm.

Okenske priključne profile, kotnike z mrežico iz steklenih vlaken in ostale sistemske elemente je potrebno pred nanosom osnovnega ometa na površino fasade vgraditi z ločenim postopkom in jih vtisniti v malto za armiranje.

Pri tem je potrebno paziti na ustrezno diagonalno armiranje vogalov okenskih in vratnih odprtin, ustrezne preklope armirne mrežice fasade in armirne mrežice okenskih priključnih profilov in kotnikov.

PRIPRAVA POVRŠINE ZA NANOS ZAKLJUČNEGA OMETA
Pred nanosom zaključnega ometa je potrebno nanesti osnovni omet, ki mora biti združljiv z zaključnim ometom. Površina osnovnega ometa mora biti dovolj suha.

IZVEDBA ZAKLJUČNEGA OMETA
Zaključni omet oblikuje fasado in spodnje sloje fasadnega sistema ščiti pred vremenskimi vplivi.

Za vizualno in tehnično kakovost izvedbe zaključnega ometa je potrebno nanesti omet na zadostno suh osnovni omet in pri samem nanosu dosledno upoštevati zahtevane vremenske pogoje, ki jih določa proizvajalec izbranega fasadnega sistema.

Fasadno površino je potrebno zaščititi pred vremenskimi vplivi. Nanos ometa mora izvajati strokovno usposobljen izvajalec, ki mora zagotoviti čisto in kakovostno orodje, upoštevati vremenske pogoje pri samem nanosu ter ustrezno skladiščenje materiala na gradbišču.

5.0 OPIS TEHNIČNIH REŠITEV

5.1 IZVEDBA PODZIDKA (PODSTAVEK)

Pri izvedbi podzidka se uporabi rešitve proizvajalca fasadnega sistema za podzidek in priporočene detajle za poglobljeno izvedbo in izvedbo z elastičnim stikom na asfalt oziroma betonske plošče.

Pred začetkom izvedbe podzidka je obvezno potrebno preveriti stanje podlage. Če se izkaže (izsoljevanje ali propadanje ometa), da stavba nima ustrezne hidroizolacije, je potrebno izvesti ustrezne ukrepe za prekinitev kapilarnega vleka. Temelje pod nivojem tal je potrebno ustrezno hidroizolirati in poskrbeti za odvajanje površinske vode. Poškodovan, krhek in slabo vezan omet je potrebno odstraniti.

Z uporabo vodo-zapornih brez-cementnih izdelkov se prepreči vertikalni dvig vlage po armirnem sloju, zato ga lahko uporabimo tudi pod nivojem zemlje.

Pred nanosom zaključnega sloja se površino 2x premaže z osnovnim premazom zaradi izenačitve vpojnosti površin.

5.2 LEGA PODZIDKA GLEDE NA FASADO

Podzidek fasade bo izveden v ravnini fasade.

5.3 POŽARNE SMERNICE

V fazi načrtovanja so bile upoštevane zahteve glede požarne varnosti skladno z veljavnimi predpisi. V tej zvezi sta najbolj pomembna Pravilnik o požarni varnosti v stavbah in Tehnična smernica TSG-1-001:2019.
Zaradi višine objekta je v skladu s predpisi glede požarne varnosti ni potrebno izvedba vgraditi požarni pas v višini minimalno 40 cm, nad odprtinami po celotnem ovoju fasade

Objekt je ločen na dva požarna sektorja.
Potrebna je izvedba požarnega zidu podstrešja nad betonskim slopom, ter požarna bariera v osi 6 , požarni zid je iz opečne opeke širine 20 cm, vertikalnih ab. stebrov 20/20 cm ter horizontalne vezi 20/20 cm.
Požarna bariero po strešina sestavlja -SMW npr. Knauf Insulation UNIFIT 035, deb. 50 mm (med letvami), knauf alu. podkonstrukcija (med šprovci 14/18 cm) ter Knauf mavčno kartonska plošča debeline 1,5 cm .
Požarna bariere mora od osi 6, na vsako stran biti širine vsaj 100 cm.
Požarna odpornost 30 minut

.

5.4 OBDELAVA OKENSKIH ODPRTIN IN VGRADNJA OKENSKIH POLIC

Okenske odprtine je potrebno v celoti obdelati in vgraditi vogalnike na vogale in špalete. Dodatno je potrebno armirati kote okenskih odprtin z mrežico. Nad okni in previsi je predvidena montaža odkapnih profilov. Povsod, kjer je dovolj širine je potrebno špalete izolirati s 3 cm ploščami za obdelavo detajlov

Na objektu je predvidena vgradnja novih okenskih polic iz aluminija, razen pri francoskih vratih na južni fasadi. Vgradnja polic bo podometna. Police je potrebno vgraditi tudi skladno z izbiro tipa in navodili proizvajalca polic. Okenska polica in njeni priključki morajo biti izvedeni tako, da je zagotovljena zaščita pred vdorom vode.

Postopek vgradnje je potrebno uskladiti z navodili in tehnično smernico proizvajalca fasadnega sistema.

5.5 STIK OKENSKI OKVIR – FASADA

Pri izvedbi je potrebno izbrati pravi fasadni okenski profil glede na situacijo. Pri tem je potrebno upoštevati navodila proizvajalca izbranega fasadnega sistema. Na stiku fasade z okenskim okvirjem oziroma roletnim vodilom bodo vgrajeni okenski ali roletni PVC profili, ki preprečujejo razpoke in preprečujejo zatekanje vode v takšne razpoke. Predvidena je montaža okenskega 3D profila na rolete ali direktno na okenske okvirje.

5.6 ELEMENTI NA FASADI

Na fasadni steni se prilagodi vgradne in priključne elemente, kot so ograje, zunanje luči, nadstrešek, nosilci strelovoda, odtočne cevi klim, zračniki. Pritrjevanje teh elementov se izvede vodotesno z uporabo ustreznega tesnilnega ekspanzijskega traka.

Vsi detajli in stiki novega fasadnega sistema z drugimi konstrukcijskimi elementi (okna, okenske police, roletni profili, škatla za rolete ali žaluzije, vrata, lege in špirovci, strelovod,

žlebovi, razna pritrdila, luči, asfalt, sosednji objekt, ….) morajo biti izvedeni strokovno, kakovostno, trajno elastično, vodotesno ter skladno z navodili ali priporočili proizvajalca fasadnega sistema.

5.7 ODTOČNE CEVI

Izvedeje se nove odtočne cevi fi 140 mm strešine. Predvidena je tudi vgradnja novih peskolovov.

5.8 ZRAČNIKI NA FASADNIH STENAH

Obstoječe zračnike bo potrebno prestaviti skozi debelino izolacije. Najenostavneje je to narediti s PVC tuljavo (PVC odtočne cevi), ki jo odrežemo v debelini izolacije. Po končanju fasade ta zračnik prekrijemo z novo inox namensko rozeto.

5.9 STIKOVANJE STREHE S FASADO

Streha na objektu je simetrična dvokapnica s strešnim napuščem. Potrebno je izvesti zaključek fasadnega sistema pod napuščem, da se preprečijo toplotne izgube in prehajanje vodne pare v kondenzacijo za novim fasadnim sistemom.

Izvede se zunanji dostop do strešine objekta na na SZ delu objekta z kovinsko lestvijo s polkrožnim varovalom proti padcem, vroče cinkana višine 635 cm z vsemi potrebnim pritrdilnim materialom.

5.10 NOV STRELOVOD

Skladno z novimi protipožarnimi predpisi je pri izvedbi energetske sanacije predvideti tudi nov nadometni strelovod, ki načeloma vsebuje nov valjanec strelovoda po obodu objekta in AL žico ca. 8 mm s konzolami, spojkami, merilnimi mesti, itd. Predvideti je potrebno ozemljitev vseh balkonskih ograj, nadstreškov in strehe. Meritve strelovoda se opravijo pred izvedbenimi deli in po zaključku del.

5.11 NOVA OKNA

Izvede se demontaža vseh obstoječih okenskih odprtin z novimi pvc okenskimi odprtinami.

6.0 NAVEDBA MATERIJALOV

6.1 ENERGETSKA SANACIJA FASADE

Predvidena je toplotna izolacija fasade **Z1** z izolacijskimi ploščami **CAPAROL (CAPATEKT) DALMATINER PREMIUM 15.5 cm.**

Predlagamo izvedbo fasade po sistemu CAPOROL (CAPATEKT) Basic Line - 186 ali enakovredno v sestavi:

Zaključni omet: npr. Capatekt, Reibputz AS 15
Osnovni premaz: npr. Capatekt, Putzgrund
Armaturna mrežica: npr. Capatec, 145g
Armirno lepilo: npr. Capatec, 186 M
Toplotna izolacija: npr. Dalmatiner Premium 0,031, λ: 0,031 W/mK, 15,5 cm
Pritrdilno lepilo: npr. Capatec
Obstoječe: zaključni omet 2,0 cm
Obstoječe: opečni zid 40,0 cm

6.2 ENERGETSKA SANACIJA FASADE- PODSTAVEK V TERENU

Predvidena je toplotna izolacija kletnih zidov **K1** v terenu z izolacijskimi ploščami **CAPAROL (CAPATEKT) DALMATINER PREMIUM 15.5 cm.**

Predlagamo izvedbo cokla pod terenom po sistemu CAPOROL (CAPATEKT) Basic Line - 186 ali enakovredno v sestavi:

Zaključni sloj:npr. Gumbasta folija
Osnovni premaz: npr. Capatekt, Putzgrund
Armaturna mrežica: npr. Capatec, 145g
Armirno lepilo: npr. Capatec, Carbonit
Toplotna izolacija: npr. Dalmatiner Premium 0,031, λ: 0,031 W/mK, 13,5 cm
Pritrdilno lepilo za podzidek: npr. Capatec, Sockelfex Carbon
Hidroizolacijski premaz: npr. Capatekt, Klebeund A114
Vertikalna hidroizolacija 1X
Obstoječe: kletni zid/ temelj

7.1 SANACIJA STREHE- OBJEKT

Predvidena je zamenjava dvokapne strešine z naklonom 7° z novo trapezno pocinkano barvno pločevino nad objektom z npr. Metrapan Classic HD, deb. 100 mm, RAL 9006 in nad skladiščem npr.Metrapan smart panel ,(polivretanska pena 10 mm), RAL 9006

Izvede se sanacija dvokapne strehe objekta v naslednji sestavi S1 ali enakovredno;

- npr.Metrapan Classic HD, deb. 100 mm, RAL 9006
  Barvane pocinkane pločevina v obliki trapeza
- leteve 8/5 cm
- špirovci 14/18 cm

Izvede se sanacija dvokapne strehe objekta v naslednji sestavi S1*
(na delu požarne ločitve, os -6) ali enakovredno;

- npr.Metrapan Classic HD, deb. 100 mm, RAL 9006
  Barvane pocinkane pločevina v obliki trapeza
- leteve 8/5 cm, vmes požarna bariera
  (SMW npr. Knauf Insulation UNIFIT 035, deb. 50 mm)
- Knauf alu podkonstrukcija, deb. 50 mm (med špiravci 14/18 cm)
- Knauf mavčno kartonska plošča 1,5 cm

Izvede se sanacija enokapne strehe skladišča v naslednji sestavi S2 ali enakovreno;

- npr.Metrapan smart panel ,(polivretanska pena 10 mm), RAL 9006
  Barvane pocinkane pločevina v obliki trapeza
- leteve 8/13 cm
- špirovci 14/18 cm

Izvede se obešen strop nad pritličjem v naslednji sestavi S3 ali enakovredno;

- Toplotna izolacija; npr. MW 8,0 cm
- npr. Knauf alu. podkonstrukcija 5/5 cm -(obešena na novo leseno ostrešje)
- npr. Knauf mavčno kartonska plošča 1,5 cm

Izvede se tlak podstrešja v naslednji sestavi S4 ali enakovredno;

- mikroarmirani betonski estrih 5,0 cm
- TI npr, EPS 100 Fragmat 5 cm
- AB plošča obstoječa 16 cm

Izvede se sanacija kapu napušča dvokapnice v naslednji sestavi;

-Zaključni omet: Capatekt, Reibputz AS 15
-Osnovni premaz: Capatekt, Putzgrund
-Armaturna mrežica: Capatec, 145g
-Armirno lepilo: Capatec, 186 M
-Toplotna izolacija: XPS, 2,0 cm
-Pritrdilno lepilo: Capatec

A-021 006-uskladitev

(št. projekta)

Simon BAJT, univ. dipl. inž. arh., A- 1245

(ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka)



Kranj, junij 2023

(kraj in datum)

(osebni žig, podpis)

S

LEGENDA PODZEMNIH IN NADZEMNIH KOMUNALNIH VODOV:

- Ograja
- Zidana ograja
- Oporni zid
- Živa meja
- Kozolec
- etaža
- GJI Vodovod
- GJI Elektronske komunik
- GJI elekt. vod
- GJI Fekalna kanal
- 6100 Elektronske komunikacije
- 3100 Vodovod
- 2100 Elektricna energija
- 3200 Kanalizacija
- Resetke
- STREHA_povezave
- DKN_Povezave - DKN
- DKN_UREJENE Meje

LEGENDA

uvoz vhod

- ZEMLJIŠČE ZA GRADNJO (27.689,00 m2) 1184/4 , 1185/13, 1188/2 k.o. Stražišče
- GABARIT OBJEKTA - PRITLIČJE (713,00 m2)
- GABARIT OBJEKTA - KLET (171.50 M2)
- GABARIT SKLADIŠČA (112,48 m2)
- GABARIT SKLADIŠČA (16,65 m2)
- PREDMET OBDELAVE OSTREŠJA
- PREDMET OBDELAVE PODSTREŠJA
- PREDMET OBDELAVE SKLADIŠČA
- OSTREŠJE OBJEKTA, DVOKAPNICA 7°
- PODSTREŠJE IN OSTREŠJE OBJEKTA, DVOKAPNICA 7°
- OSTREŠJE SKLADIŠČE, DVOKAPNICA 7°
- NADSTREŠKI OBJEKTA, RAVNA STREHA(72,30 m2)
- UTRJENE POVRŠINE (10.839,87 m2) (parkirne površine)
- TLAKOVANE POVRŠINE (236,70 m2)
- ZELENE POVRŠINE (15.698,00 m2)
- INTERVENCIJSKA POVRŠINA 5m X 12 m
- PARKIRNA MESTA 34, INVALIDI 3 PM

±0.00 m je enako 387.92 mnv

GRADBENE STORITVE

Jolo Bajt, s.p.
Šapčeva naselja 17
4208 Šenčur
041 / 645 - 645
e-pošta: gradbenestoritve@gmail.com

investitor / naročnik:

MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1,
4000 Kranj

naziv:

Rekonstrukcija in prizadeva športnega objekta

vodja projektov:

Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1345

projektant / ka:

Spela Dežman, mag.inž.arh.

vodja projektov / ka:

DZI - Arhitektura -uskladite v-

odgovorni vodja:

Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1345

odgovorni projektant / ka:

Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1345

sodelavec:

Spela Dežman, mag.inž.arh.


SITUACIJA

številka načrta: A-021 006

št. lista: 1

datum: junij 2023


merilo: 1:500



LEGENDA TEMELJEV:


POZICIJA 1- temelji klet

PASOVNI TEMELJ 60/50 cm




POZICIJA 2- temelji klet

PASOVNI TEMELJ 50/50 cm




POZICIJA 3- točkovni temelj-pritličje

TOČKOVNI TEMELJ 140/140 cm




POZICIJA 4- pasovni temelj-pritličje

PASOVNI TEMELJ - GRED 50/50 cm




POZICIJA 5- pasovni temelj-pritličje

PASOVNI TEMELJ - GRED 40/50 cm



POZICIJA 6- točkovni temelji skladišča-pritličje

TOČKOVNI TEMELJ - 60/60 cm, H=80cm



POZICIJA 7- točkovni temelj nadstrešek

TOČKOVNI TEMELJ - 60/120 cm, H=80cm




POZICIJA 8- točkovni temelj nadstrešek

TOČKOVNI TEMELJ - 90/210 cm, H=80cm



POZICIJA 9- točkovni temelj nadstrešek

TOČKOVNI TEMELJ - 90/155 cm, H=80cm



POZICIJA 10- točkovni temelj nadstrešek

TOČKOVNI TEMELJ - 100/100 cm, H=80cm



LEGENDA:

- OBSTOJEČE - PASOVNI TEMELJI, KLET
- OBSTOJEČE - TOČKOVNI TEMELJI, PRITLIČJE
- OBSTOJEČE - PASOVNI TEMELJI, PRITLIČJE
- OBSTOJEČE - AB. VERTIKALNE VEZI PRTLIČJA
- OBSTOJEČE - ZIDOVI PRITLIČJA
- OBSTOJEČE - FEKALNA KANALIZACIJA
- OBSTOJEČE - METEORNA KANALIZACIJA
- NOVO - PESKOLOV -METEORNA KANALIZACIJA I. FAZA IZVEDBE
- OBSTOJEČE - ELEKTRO VOD
- OBSTOJEČE - VODOVODNI PRIKLJUČKI
- OBSTOJEČE - TELEKOMUNIKACIJSKI VODI

Kota 0.00 = +387.92 m
Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču.

GRADBENE STORITVE
Jože Bajt, s.p.
Spodnje naselje 57
4208 Šenčur
tel.: 041 642 642
e-naslov: info@gradbene-storitve.com

Investitor / naročnik:
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1,
4000 Kranj

Objekt:
Rekonstrukcija in prizidava športnega objekta

Izdelovalec načrta:
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1340
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1340
Vodja projekta / faza
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1340
Spela Dežman, mag.inž.arh.

PZI - Arhitektura - usklajtev -

Vodilna / vodilna:
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1340
Sodelavci:
Spela Dežman, mag.inž.arh.
Številka načrta: A-021 006
Datum: junij 2023
Št. lista: 2
Merilo: 1:50

TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE



PROSTORI/TLAKI/POVRŠINE (m2)

KLET			
0.1.1	SKLADIŠČE	beton	127.70
SKUPAJ			**127.70**

L E G E N D A :

- OBSTOJEČE - KLETNI ZIDOVI
- OBSTOJEČE - ZIDOVI PRITLIČJA
- OBSTOJEČE - FEKALNA KANALIZACIJA
- OBSTOJEČE - METEORNA KANALIZACIJA
- Pe NOVO - PESKOLOV -METEORNA KANALIZACIJA I. FAZA IZVEDBE
- OBSTOJEČE - ELEKTRO VOD
- OBSTOJEČE - VODOVODNI PRIKLJUČKI
- OBSTOJEČE - TELEKOMUNIKACIJSKI VODI

Kota 0.00 = +387.92 m
Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču.

GRADBENE STORITVE
Xiin Bajt, s.p.
Spodnje naselje 37
4208 Šenčur
GSM: 041 /
e-pošta: xiin.podjetnik@gmail.com

investitor / naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1,
4000 Kranj

zahtevek: Rekonstrukcija in prizidava športnega objekta


izdelovalec načrta: Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1340
Spela Delman, mag.inž.arh.
vodja projekta: / kopo

TLORIS KLETI

odgovorni projektant: Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1340
odgovorni vodja projekta: Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1340
odgovorni načrtovalec: Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1340
Spela Delman, mag.inž.arh.

številka načrta: A-021 006
št. lista: 3
datum: junij 2023
merilo: 1:50

-u s k l a d i t e v-



PROSTORI/TLAKI/POVRŠINE (m2)

	PRITLIČJE		
1.1.1	KLUBSKA SOBA	linolej	57.58
1.1.2	SKLADIŠČE	beton	71.63
1.1.3	SKLADIŠČE KOLESARJEV	linolej	65.06
1.1.4	SANITARNI BLOK	keramika	8.82
1.1.5	SANITARNI BLOK	keramika	7.08
1.1.6	ARHIV	keramika	6.34
1.1.7	PISARNA	linolej	13.83
1.1.8	PISARNA	linolej	17.54
1.1.9	PISARNA	linolej	17.54
1.1.10	VETROLOV	keramika	1.50
1.2.1	SKLADIŠČE	beton	80.87
1.2.2	KABINET	keramika	8.92
1.2.3	WC	keramika	3.50
1.3.1	KABINET	keramika	14.98
1.3.2	GARDEROBA	keramika	37.60
1.3.3	WC	keramika	1.60
1.3.4	GARDEROBA	keramika	37.60
1.3.5	WC	keramika	1.60
1.3.6	GARDEROBA	keramika	23.37
1.3.7	HODNIK	keramika	4.90
1.3.8	SANITARNI BLOK	keramika	9.43
1.3.9	ENERGETSKI PROSTOR	keramika	2.10
1.3.10	SKLADIŠČE	keramika	7.94
1.3.11	SANITARNI BLOK	keramika	9.08
1.3.12	WC	keramika	2.40
1.3.13	GARDEROBE	keramika	15.80
1.3.14	GARDEROBE	keramika	8.30
1.3.15	WC	keramika	4.17
	SKUPAJ ŠPORTNI OBJEKT		**541.08**
1.4.1	POKRITO SKLADIŠČE	tlakovci	107.40
1.4.2	POKRITO SKLADIŠČE	tlakovci	16.65
	SKUPAJ SKLADIŠČE		**124.05**
	SKUPAJ Š. OBJEKT + SKLADIŠČE		**665.13**

LEGENDA:


- NOVO - Z1: FASADA OBJEKTA_ 15,5 cm CAPAROL;CAPATECT DALMATINER PREMIUM 0,031 Zaključni omet; CAPATECT REIBPUTZ AS
- NOVO - K1: FASADA PODSTAVEK V TERENU_ 15,5 cm CAPAROL;CAPATECT DALMATINER PREMIUM 0,031 Zaključni omet; Gumbasta folija
- NOVO - NADSTREŠKI, POCINKANA PLOČEVINA
- NOVO - STAVBNO POHIŠTVO
- NOVO_DOZIDAVA POKRITEGA SKLADIŠČA
- OBSTOJEČE_POKRITO SKLADIŠČE IN KOVINSKA KONSTRUKCIJA TOPLOTNIH ČRPALK
- NOVO - TLAK OB OBJEKTU METLIČEN BETON
- NOVO - BETONSKI TLAKOVCI
- OBSTOJEČE - OPEČNI ZIDOVI PRITLIČJA
- OBSTOJEČE - AB. VERTIKALNE VEZI PRITLIČJA

Kota 0.00 = +387.92 m
Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču.

GRADBENE STORITVE
Xiin Bajt, s.p.
Savelovo naselje 17
4208 Šenčur
GSM: 041 / 666 - 333
e-mail: gradbene.storitve@gmail.com
investitor / naročnik: | opravka ribe:
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1,
4000 Kranj
objekt:
Rekonstrukcija in prizidava športnega objekta
izdelovalec načrta:
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1340
Spela Dežman, mag.inž.arh.
vodja projekta / faza:
PZI - Arhitektura - uskladitev -

TLORIS PRITLIČJA

odgovorni projektant:	Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1340
odgovorni vodja projekta:	Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1340
sodelavec:	Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1340 Spela Dežman, mag.inž.arh.
številka načrta:	A-021 006
datum:	junij 2023
št. lista:	4
merilo:	1:50



PROSTORI/TLAKI/POVRŠINE (m2)

PODSTREŠJE			
2.2.5	KABINET	laminat	8.92
2.2.6	HODNIK	laminat	2.54
SKUPAJ			**11.46**

L E G E N D A :

- NOVO - Z1; FASADA OBJEKTA_ 15,5 cm CAPAROL,CAPATECT DALMATINER PREMIUM 0,031 Zaključni omet; CAPATECT REIBPUTZ AS
- NOVO - S3: OBEŠEN STROP NAD PRITLIČJEM (skupaj 288,0m2) - Toplotna izolacija; MW 8,0 cm -Knauf alu. podkonstrukcija 5/5 cm (obešena na novo leseno ostrešje) -Knauf mavčno kartonska plošča 1,5 cm
- NOVO - PB; POŽARNA BARIERA POD STREŠINO (skupaj 47,0m2) Požarna bariera v osi 6, širine 1,0 m na vsako stran (skupaj 2,25 m) - Toplotna izolacija; MW 5,0 cm (med letvami 8/5 cm - Knauf alu. podkonstrukcija 5/5 cm (med špiravci 14/18 cm) Knauf mavčno kartonska plošča 1,5 cm
- NOVO - S4; TLAK PODSTREŠJA (107,5 m2) - mikroarmirani betonski estrih 5,0 cm - TI EPS 100 Fragmat 5 cm - AB plošča obstoječa 16 cm
- NOVO - POŽARNI ZID NAD BETONSKIM SLOPOM Opeka b=20 cm (cca 28,0m2)
- NOVO - HORIZONTALNA VEZ
- NOVO - VERTIKALANA VEZ
- NOVO - OPEČNI ZIDOVI
- NOVO - NADSTREŠKI, POCINKANA PLOČEVINA
- NOVO_DOZIDAVA POKRITEGA SKLADIŠČA
- OBSTOJEČE_POKRITO SKLADIŠČE IN KOVINSKA KONSTRUKCIJA TOPLOTNIH ČRPALK
- OBSTOJEČE - AB. BETONSKI SLOPI

Kota 0.00 = +387,92 m
Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču.

GRADBENE STORITVE
JGN Rož, s.p.
Sapuhčeve naselje 17
4208 Šenčur
e-pošta: info.jankovicgnrozs@gmail.com


investitor / naročnik: **MESTNA OBČINA KRANJ**
Slovenski trg 1,
4000 Kranj

gradnja: **Rekonstrukcija in prizidava športnega objekta**

TLORIS PODSTREŠJA

odgovorni vodja:	Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1240
odgovorni projektant:	Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1240
sodelavec:	Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1240
	Spela Delčnan, mag.inž.arh.
številka načrta:	A-021 006
datum:	junij 2023
št. lista:	5
merilo:	1:50

izvajalec / nosilec del: **P Z I - A r h i t e k t u r a - u s k l a d i t e v -**



L E G E N D A O S T R E Š J A :

- NOVO - NOVO OSTREŠJE_ OBJEKT - LEGE
- NOVO - NOVO OSTREŠJE_OBJEKT - ŠPIRE
- NOVO - NOVO OSTREŠJE_OBJEKT - SOHE
- NOVO - NOVO OSTREŠJE_OBJEKT - ROČICE
- NOVO - NOVO OSTREŠJE_ SKLADIŠČE - LEGE
- NOVO - NOVO OSTREŠJE_SKLADIŠČE- ŠPIRE
- NOVO - KONSTRUKCIJA NADSTREŠKOV OBJEKTA KRITINA, POCINKANA PLOČEVINA, NAKLON KRITINE, 7%
- NOVO - OBEŠEN STROP NAD PRITLIČJEM (skupaj 288,0m2)
- NOVO - POŽARNA BARIERA POD STREŠINO (skupaj 47,0m2)

Kota 0.00 = + 387.92 m
Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču.

GRADBENE STORITVE
Jan Bajt, s.p.
Sapovno naselje 17
4208 Šenčur
tel: 051 231 041
e-mail: gradbene.storitve.bajt@gmail.com

investitor / naročnik:
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1,
4000 Kranj

gradbišče:
Rekonstrukcija in prizidava športnega objekta


izdelal:
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1240
Špela Delmon, mag.inž.arh.
www.pzi-arhitektura.com

P Z I - A r h i t e k t u r a - u s k l a d i t e v -

vodja projekta:
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1240
odgovorni projektant:
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1240
sodelavci:
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1240
Špela Delmon, mag.inž.arh.

TLORIS OSTREŠJA

številka načrta: A-021 006
št. lista: 6
datum: junij 2023
merilo: 1:50



L E G E N D A :

NOVO - S1*-STREHA DVOKAPNICE NAD OBJEKTOM, OS-6
*npr.Metrapan Classic HD, deb. 100 mm,
Barvane pocinkane pločevina v obliki trapeza
*leteve 8/5 cm, vmes požarna bariera
-(SMW npr. Knauf Insulation UNIFIT 035, deb. 50 mm)
* Knauf alu. podkonstrukcija 5/5 cm (med špiravci 14/18 cm)
* Knauf mavčno kartonska plošča 1,5 cm

NOVO - S2-STREHA ENOKAPNICE NAD SKLADIŠČEM,
*npr.Metrapan smart panel /požlinvtenska pena 10 mm/
Barvane pocinkane pločevina v obliki trapeza
*leteve 8/13 cm
*špirovci 14/18 cm

NOVO - KONSTRUKCIJA NADSTREŠKOV OBJEKTA
KRITINA, POCINKANA PLOČEVINA,
NAKLON KRITINE, 7%

OBSTOJEČE_POKRITO SKLADIŠČE IN KOVINSKA
KONSTRUKCIJA TOPLOTNIH ČRPALK

NOVO - NOVO OSTREŠJE IN STREŠINA SKLADIŠČA
KRITINA, METRAPAN SMART PANEL,
NAKLON KRITINE, 7°

Kota 0.00 = +387.92 m
Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču.

GRADBENE STORITVE
Jože Bajt, s.p.
Sajovčeva naselja 17
4208 Šenčur
tel: 051 237 564
e-pošta: bajt.podjetnistvo@gmail.com
matična št.: 1234567
davčna št.: SI12345678

MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1,
4000 Kranj


Rekonstrukcija in prizadava športnega objekta


TLORIS STREHE

odgovorni projektant: Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1345
projektant: Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1345
odgovorni vodja arhitekturnega projekta: Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1345
vodja projekta | Team: Spela Dežman, mag.inž.arh.

PZI - Arhitektura -uskladitev-

številka načrta: A-021 006
datum: junij 2023
list št.: 7
merilo: 1:50





L E G E N D A :

- NOVO - S1-STREHA DVOKAPNICE NAD OBJEKTOM,
  *npr.Metrapan Classic HD, deb. 100 mm.
  Barvane pocinkane pločevina v obliki trapeza
  *leteve 8/5 cm
  *špirovci 14/18 cm
- NOVO - S1*-STREHA DVOKAPNICE NAD OBJEKTOM, OS-6
  *npr.Metrapan Classic HD, deb. 100 mm.
  Barvane pocinkane pločevina v obliki trapeza
  *leteve 8/5 cm, vmes požarna bariera
  -(SMW npr. Knauf Insulation UNIFIT 035, deb. 50 mm)
  * Knauf alu. podkonstrukcija 5/5 cm (med špiravci 14/18 cm)
  * Knauf mavčno kartonska plošča 1,5 cm
- NOVO - S2-STREHA ENOKAPNICE NAD SKLADIŠČEM,
  *npr.Metrapan smart panel „(poliuretanska pena 10 mm)
  Barvane pocinkane pločevina v obliki trapeza
  *leteve 8/13 cm
  *špirovci 14/18 cm
- NOVO - S3; OBEŠEN STROP NAD PRITLIČJEM (skupaj 288,0m2)
  -Toplotna izolacija; MW 8,0 cm
  -Knauf alu. podkonstrukcija 5/5 cm
  (obešena na novo leseno ostrešje)
  -Knauf mavčno kartonska plošča 1,5 cm
- NOVO - Z1; FASADA OBJEKTA_ 15,5 cm
  CAPAROL;CAPATECT DALMATINER PREMIUM 0,031
  Zaključni omet; CAPATECT REIBPUTZ AS
- NOVO - K1; FASADA PODSTAVEK V TERENU_ 15,5 cm
  CAPAROL;CAPATECT DALMATINER PREMIUM 0,031
  Zaključni omet; Gumbasta folija
- NOVO - POŽARNI ZID, OS-6
  OPEKA, =20 cm, AB STEBRI 20/20cm,
  AB HOR. VEZ. 20/20cm
- NOVO - ZIDOVI PODSTREŠJA (JUŽNA STRAN OBJEKTA-NAD RAVNO STREHO)
- NOVO - TLAKOVANJE OB OBJEKTU_METLIČEN BETON
- NOVO - KONSTRUKCIJA NADSTREŠKOV
- OBSTOJEČE_POKRITO SKLADIŠČE IN KOVINSKA KONSTRUKCIJA TOPLOTNIH ČRPALK
- OBSTOJEČE - AB. BETON, AB. TEMELJI
- OBSTOJEČE - KLETNI ZIDOVI
- OBSTOJEČE - OPEČNI ZIDOVI
- OBSTOJEČE - ZUNANJI TEREN

GRADBENE STORITVE
Jože Bajt, s.p.
Sajovčevo naselja 17
4208 Šenčur
tel: 051-251-560
e-pošta:bajt.gradbenestoritve@gmail.com

investitor / naročnik
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1,
4000 Kranj


objekt
Rekonstrukcija in prizodava športnega objekta

avtor arhitekture
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
Špela Dežman, mag.inž.arh.
vodja projekta / faza
P Z I - A r h i t e k t u r a -u s k l a d i t e v-

oznaka risbe
PREČNI PREREZ, A-A, B-B,

odgovorni projektant
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
odgovorni vodja projekta
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
razdelal
Špela Dežman, mag.inž.arh.

številka načrta	št. lista
A-021 006	8
datum	merilo
junij 2023	1:50



L E G E N D A :

NOVO - S1-STREHA DVOKAPNICE NAD OBJEKTOM,
*npr.Metrapan Classic HD, deb. 100 mm.
Barvane pocinkane pločevina v obliki trapeza
*leteve 8/5 cm
*špirovci 14/18 cm

NOVO - S2-STREHA ENOKAPNICE NAD SKLADIŠČEM,
*npr.Metrapan smart panel ,(poliuretanska pena 10 mm)
Barvane pocinkane pločevina v obliki trapeza
*leteve 8/13 cm
*špirovci 14/18 cm

NOVO - S4; TLAK PODSTREŠJA
*mikroarmirani betonski estrih 5,0 cm
*TI EPS 100 Fragmat 5 cm
*AB plošča obstoječa 16 cm

NOVO - Z1; FASADA OBJEKTA_ 15,5 cm
CAPAROL;CAPATECT DALMATINER PREMIUM 0,031
Zaključni omet; CAPATECT REIBPUTZ AS

NOVO - K1; FASADA PODSTAVEK V TERENU_ 15,5 cm
CAPAROL;CAPATECT DALMATINER PREMIUM 0,031
Zaključni omet; Gumbasta folija

NOVO - ZIDOVI PODSTREŠJA (JUŽNA STRAN OBJEKTA-
NAD RAVNO STREHO)

NOVO - TLAKOVANJE OB OBJEKTU_METLIČEN BETON

NOVO - KONSTRUKCIJA NADSTREŠKOV

OBSTOJEČE_POKRITO SKLADIŠČE IN KOVINSKA
KONSTRUKCIJA TOPLOTNIH ČRPALK

OBSTOJEČE - AB. BETON, AB. TEMELJI

OBSTOJEČE - KLETNI ZIDOVI

OBSTOJEČE - OPEČNI ZIDOVI

OBSTOJEČE - ZUNANJI TEREN

GRADBENE STORITVE

Jože Bajt, s.p.
Šajovčeva naselja 17
4208 Šenčur
tel.: 051-257-560
e-pošta: bajt.gradbenestoritve@gmail.com

investitor / naročnik
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1,
4000 Kranj


objekt
Rekonstrukcija in prizodava športnega objekta

vrsta projekta / faza
P Z I - A r h i t e k t u r a
-uskladitev-

oznaka risbe
PREČNI PREREZ,C-C

odgovorni projektant
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
odgovorni vodja projekta
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
izdelal
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
Špela Dežman, mag.inž.arh.

številka načrta	št. lista
A-021 006	9
datum	merilo
junij 2023	1:100



L E G E N D A :

NOVO - S1-STREHA DVOKAPNICE NAD OBJEKTOM,
*npr.Metrapan Classic HD, deb. 100 mm,
Barvane pocinkane pločevina v obliki trapeza
*leteve 8/5 cm
*špirovci 14/18 cm

NOVO - S1*: STREHA DVOKAPNICE NAD OBJEKTOM, OS-6
*npr.Metrapan Classic HD, deb. 100 mm,
Barvane pocinkane pločevina v obliki trapeza
*leteve 8/5 cm, vmes požarna bariera
-ISMW npr. Knauf Insulation UNIFIT 035, deb. 50 mm)
* Knauf alu. podkonstrukcija 5/5 cm (med špirovci 14/18 cm)
* Knauf mavčno kartonska plošča 1,5 cm

NOVO - S3: OBEŠEN STROP NAD PRITLIČJEM (skupaj 288,0m2)
-Toplotna izolacija; MW 8,0 cm
-Knauf alu. podkonstrukcija 5/5 cm
(obešena na novo leseno ostrešje)
-Knauf mavčno kartonska plošča 1,5 cm

NOVO - S4: TLAK PODSTREŠJA (107,5 m2)
- mikroarmiranj betonski estrih 5,0 cm
- TI EPS 100 Fragmat 5 cm
- AB plošča obstoječa 16 cm

NOVO - Z1: FASADA OBJEKTA, 15,5 cm
CAPAROL;CAPATECT DALMATINER PREMIUM 0,031
Zaključni omet; CAPATECT REIBPUTZ AS

NOVO - K1: FASADA PODSTAVEK V TERENU_ 15,5 cm
CAPAROL;CAPATECT DALMATINER PREMIUM 0,031
Zaključni omet; Gumbasta folija

NOVO - POŽARNI ZID, OS-6
OPEKA, =20 cm, AB STEBRI 20/20cm,
AB HOR. VEZ. 20/20cm

NOVO - POŽARNI ZID, OS-6, POŽARNA BARIERA
*leteve 8/5 cm, vmes požarna bariera
-ISMW npr. Knauf Insulation UNIFIT 035, deb. 50 mm)
* Knauf alu. podkonstrukcija 5/5 cm (med špirovci 14/18 cm)
* Knauf mavčno kartonska plošča 1,5 cm

NOVO - ZIDOVI PODSTREŠJA (JUŽNA STRAN OBJEKTA-
NAD RAVNO STREHO)

NOVO - TLAKOVANJE OB OBJEKTU_METLIČEN BETON

NOVO - KONSTRUKCIJA NADSTREŠKOV

OBSTOJEČE - AB. BETON, AB. TEMELJI

OBSTOJEČE - KLETNI ZIDOVI

OBSTOJEČE - OPEČNI ZIDOVI

OBSTOJEČE - ZUNANJI TEREN

GRADBENE STORITVE
JOŽ Rož s.p.
Šapovčeva naselja 17
4298 Šenčur
tel.:041 237 868
e-mail: rozmanmarko@gmail.com
odgovorni vodja del: Marko Rozman

MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1.
4000 Kranj

Rekonstrukcija in prizidava športnega objekta

Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh. S- 1340
Špela Dežman, mag.inž.arh.
vodja projekta | faza

PZI - Arhitektura -usklajitev-

vsebina risbe


VZDOLŽNI PREREZ, D-D

Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh. S- 1340
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh. S- 1340
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh. S- 1340
Špela Dežman, mag.inž.arh.


št. načrta	A-021 006
datum	junij 2023
št. risbe	10
merilo	1:50




VZHODNA FASADA



ZAHODNA FASADA



JUŽNA FASADA



SEVERNA FASADA

LEGENDA:

- NADSTREŠEK_KOVINA POCINKANA PLOČEVINA
- FASADA - OMET
- STREŠNA KRITINA_ METRAPAN SMART PANEL
- ČELNI ODKAP STREŠINE _ALU PLOČEVINA

GRADBENE STORITVE

Jože Bajt, s.p.
Sajovčeva naselja 17
4208 Šenčur
tel: 051 647 344
e-pošta/mail: jozebajtservisnistvo@gmail.com

investitor / naročnik

MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1,
4000 Kranj

objekt

Rekonstrukcija in prizidava športnega objekta

vrsta arhitekture
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
Špela Dežman, magist.arh.
vrsta projekta / faza


P Z I - A r h i t e k t u r a -u s k l a d i t e v-

zaroška ródve


FASADE

odgovorni projektant
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
odgovorni vodja projekta
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
izdelal
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
Špela Dežman, mag.inž.arh.


številka načrta	št. lista
A-021 006	11
datum	merilo
junij 2023	1:100



V1:vertikalen prerez; vzhodna fasada



V2:vertikalen prerez;vzhodna fasada



V3:vertikalen prerez; vzhodna fasada

LEGENDA:

- NOVO - Z1; FASADA OBJEKTA_ 15,5 cm
  CAPAROL;CAPATECT DALMATINER PREMIUM 0,031
  Zaključni omet; CAPATECT REIBPUTZ AS
- NOVO - K1; FASADA PODSTAVEK V TERENU_ 15,5 cm
  CAPAROL;CAPATECT DALMATINER PREMIUM 0,031
  Zaključni omet; Gumbasta folija
- NOVO - ZIDOVI PODSTREŠJA (JUŽNA STRAN OBJEKTA- NAD RAVNO STREHO)
- NOVO - AB. VEZI
- NOVO - KONSTRUKCIJA NADSTREŠKOV
- OBSTOJEČE - AB. BETON, AB. TEMELJI
- OBSTOJEČE - KLETNI ZIDOVI
- OBSTOJEČE - OPEČNI ZIDOVI
- OBSTOJEČE - ZUNANJI TEREN

GRADBENE STORITVE
Jože Bajt, s.p.
Šajnčevo naselja 17
4208 Šenčur
tel: 051 257 668
e-mail: info.bajt.gradbenestoritve@gmail.com
investitor / naročnik
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1,
4000 Kranj


objekt
Rekonstrukcija in prizodava športnega objekta

vodja projekta
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
Špela Dežman, mag.inž.arh.
vrsta projekta / faza
P Z I - A r h i t e k t u r a
-u s k l a d i t e v-


vsebina risbe
VERTIKALEN FASADNI PAS; V1, V2,V3 (vzhodna fasada)

odgovorni projektant
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
odgovorni vodja projekta
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
obdelal
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
Špela Dežman, mag.inž.arh.

številka načrta: A-021 006
št. lista: 12
datum: junij 2023
merilo: 1:25



V4:vertikalen prerez; zahodna fasada



V5:vertikalen prerez; severna fasada

LEGENDA:

- NOVO - Z1; FASADA OBJEKTA_ 15,5 cm CAPAROL;CAPATECT DALMATINER PREMIUM 0,031 Zaključni omet; CAPATECT REIBPUTZ AS
- NOVO - K1; FASADA PODSTAVEK V TERENU_ 15,5 cm CAPAROL;CAPATECT DALMATINER PREMIUM 0,031 Zaključni omet; Gumbasta folija
- NOVO - ZIDOVI PODSTREŠJA (JUŽNA STRAN OBJEKTA- NAD RAVNO STREHO)
- NOVO - AB. VEZI
- NOVO - KONSTRUKCIJA NADSTREŠKOV
- OBSTOJEČE - AB. BETON, AB. TEMELJI
- OBSTOJEČE - KLETNI ZIDOVI
- OBSTOJEČE - OPEČNI ZIDOVI
- OBSTOJEČE - ZUNANJI TEREN

GRADBENE STORITVE

Jože Bajt, s.p.
Sajovčevo naselja 17
4208 Šenčur
tel: 051 257 668
e-mail: info.bajt.gradbenestoritve@gmail.com

investitor / naročnik
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1,
4000 Kranj

objekt
Rekonstrukcija in prizodava športnega objekta


vodja projektov
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
Špela Dežman, mag.inž.arh.

vrsta projekta / faza
P Z I - A r h i t e k t u r a
- u s k l a d i t e v -


censka risbe
VERTIKALEN FASADNI PAS; V4, V5;
(zahodna in severna fasada)

odgovorni projektant
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
odgovorni vodja projekta
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
obdelal
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
Špela Dežman, mag.inž.arh.

številka načrta: A-021 006
št. lista: 13
datum: junij 2023
merilo: 1:25



V6:vertikalen prerez; zahodna fasada



V7:vertikalen prerez; zahodna fasada

L E G E N D A :

- NOVO - Z1; FASADA OBJEKTA_ 15,5 cm CAPAROL;CAPATECT DALMATINER PREMIUM 0,031 Zaključni omet; CAPATECT REIBPUTZ AS
- NOVO - K1; FASADA PODSTAVEK V TERENU_ 15,5 cm CAPAROL;CAPATECT DALMATINER PREMIUM 0,031 Zaključni omet; Gumbasta folija
- NOVO - ZIDOVI PODSTREŠJA (JUŽNA STRAN OBJEKTA- NAD RAVNO STREHO)
- NOVO - AB. VEZI
- NOVO - KONSTRUKCIJA NADSTREŠKOV
- OBSTOJEČE - AB. BETON, AB. TEMELJI
- OBSTOJEČE - KLETNI ZIDOVI
- OBSTOJEČE - OPEČNI ZIDOVI
- OBSTOJEČE - ZUNANJI TEREN

GRADBENE STORITVE
Jože Bajt, s.p.
Sajovčeva naselja 17
4208 Šenčur
tel: 051 339 000
e-pošta bajt.joze@gradbenestoritve@gmail.com

investitor / naročnik

MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1,
4000 Kranj

objekt

Rekonstrukcija in prizodava športnega objekta

avtor arhitekture
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
Špela Dežman, mag.inž.arh.
vrsta projekta / faza


P Z I - A r h i t e k t u r a -u s k l a d i t e v-

arhiv risbe


VERTIKALEN FASADNI PAS; V6, V7; (zahodna fasada)

odgovorni projektant
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
odgovorni vodja projekta
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
obdelal
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
Špela Dežman, mag.inž.arh.

številka načrta	št. lista
A-021 006	14
datum	merilo
junij 2023	1:25



V8:vertikalen prerez; južna fasada



V9:vertikalen prerez; južna fasada

LEGENDA:

- NOVO - Z1; FASADA OBJEKTA_ 15,5 cm CAPAROL;CAPATECT DALMATINER PREMIUM 0,031 Zaključni omet; CAPATECT REIBPUTZ AS
- NOVO - K1; FASADA PODSTAVEK V TERENU_ 15,5 cm CAPAROL;CAPATECT DALMATINER PREMIUM 0,031 Zaključni omet; Gumbasta folija
- NOVO - ZIDOVI PODSTREŠJA (JUŽNA STRAN OBJEKTA- NAD RAVNO STREHO)
- NOVO - AB. VEZI
- NOVO - KONSTRUKCIJA NADSTREŠKOV
- OBSTOJEČE - AB. BETON, AB. TEMELJI
- OBSTOJEČE - KLETNI ZIDOVI
- OBSTOJEČE - OPEČNI ZIDOVI
- OBSTOJEČE - ZUNANJI TEREN

GRADBENE STORITVE
Jože Bajt, s.p.
Šajnčevo naselja 17
4208 Šenčur
tel.:051-257-560
e-pošta:bajt.gradbenestoritve@gmail.com

investitor / naročnik
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1,
4000 Kranj

objekt
Rekonstrukcija in prizodava športnega objekta

vodja projekta
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
Špela Dežman, mag.inž.arh.

vrsta projekta / faza
P Z I - A r h i t e k t u r a -uskladitev-

oznaka načrta
VERTIKALEN FASADNI PAS; V8, V9; (južna fasada)

odgovorni projektant
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245

odgovorni vodja projekta
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245

izdelal
Špela Dežman, mag.inž.arh.


številka načrta
A-021 006

št. lista
15


datum
junij 2023

merilo
1:25


NADSTREŠEK VZHOD-vzhodna fasada; 30.8 m2	
NPU 100 PROFIL-VPETJE KONSTRUKCIJE NADSTREŠKA vijačen v ab. nosilce, ab. stebre in zidove	14 kos l= 2.40 m
PRAVOKOTNA CEV 40/60/2.5-KONSTRUKCIJA NADSTREŠKA, letve 40/80 mm podkonstrukcija Fe kovinska konstrukcija, cinkana in prašno barvana, RAL 6005	dim. 1680 x 700 mm l= 20.41 m, 30.8m2
STROP NADSTREŠKA, Jeklene perforirane pločevine 5-8 mm, 1.5 mm in okvirja L profil dim. 40x20x3 mm po daljših stranicah elementa; prašno barvano v barvnem tonu RAL 6005	**dim. 1580 x 1550 mm, 12 kos** **dim. 1580 x 1460 mm, 1 kos**
ČELO NADSTREŠKA, Jeklene perforirane pločevine 5-8 mm, 1.5 mm in okvirja L profil dim. 40x20x3 mm po daljših stranicah elementa; prašno barvano v barvnem tonu RAL 6005	dim. 1580 x 720 mm, 12 kos dim. 1460 x 720 mm, 1 kos
STRAN. ČELO NADSTREŠKA, Jeklene perforirane pločevine 5-8 mm, 1.5 mm in okvirja L profil **dim. 40x20x3 mm po daljših stranicah elementa; prašno barvano v barvnem tonu RAL 6005**	dim. 1580 x 720 mm, 1 kos




prerez a:a



prerez a:a




tloris




naris

NADSTREŠEK SEVER-severna fasada; 72.5 m2	
NPU 100 PROFIL-VPETJE KONSTRUKCIJE NADSTREŠKA vijačen v ab. nosilce, ab. stebre in zidove	14 kos l= 2.40 m
PRAVOKOTNA CEV 80/60/4, 40/60/2.5-KONSTRUKCIJA NADSTREŠKA, letve 40/80 mm podkonstrukcija, Fe kovinska konstrukcija, cinkana in prašno barvana, RAL 6005	dim. 3660 x 700 mm l= 20.60 m, 72.5m2
STROP NADSTREŠKA, Jeklene perforirane pločevine 5-8 mm, 1.5 mm in okvirja L profil dim. 40x20x3 mm po daljših stranicah elementa; prašno barvano v barvnem tonu RAL 6005	dim. 1540 x 1640 mm, 24 kos, dim. 1540 x 2100 mm, 1 kos dim. 1880 x 1540 mm, 24 kos, dim. 1880 x 2100 mm, 1 kos
ČELO NADSTREŠKA, Jeklene perforirane pločevine 5-8 mm, 1.5 mm in okvirja L profil dim. 40x20x3 mm po daljših stranicah elementa; prašno barvano v barvnem tonu RAL 6005	dim. 1540 x 720 mm, 12 kos dim. 2100 x 720 mm, 1 kos
STRAN. ČELO NADSTREŠKA, Jeklene perforirane pločevine 5-8 mm, 1.5 mm in okvirja L profil **dim. 40x20x3 mm po daljših stranicah elementa; prašno barvano v barvnem tonu RAL 6005**	dim. 1540 x 720 mm, 2 kos, dim. 1880 x 720 mm, 2 kos,


NADSTREŠEK SEVER-STEBRI-severna fasada	
PRAVOKOTNA CEV 40/60/2.5-KONSTRUKCIJA STEBRA 1, Fe kovinska konstrukcija, cinkana in prašno barvana, RAL 6005	dim. 900 x 2100 mm l= 3.01 m
PRAVOKOTNA CEV 40/60/2.5-KONSTRUKCIJA STEBRA 2, Fe kovinska konstrukcija, cinkana in prašno barvana, RAL 6005	dim. 900 x 1550 mm l= 3.01 m
PRAVOKOTNA CEV 110/10/3 -KONSTRUKCIJA STEBRA 3, Fe kovinska konstrukcija, cinkana in prašno barvana, RAL 6005	fi 100 mm l= 3.14 m
STEBER 1 OBOD, Jeklene perforirane pločevine 5-8 mm, 1.5 mm in okvirja L profil dim. 40x20x3 mm po daljših stranicah elementa; prašno barvano v barvnem tonu RAL 6005	dim. 940 x 3000 mm, 2 kos dim. 2140x 3000 mm, 2 kos
STEBER 2 OBOD, Jeklene perforirane pločevine 5-8 mm, 1.5 mm in okvirja L profil **dim. 40x20x3 mm po daljših stranicah elementa; prašno barvano v barvnem tonu RAL 6005**	dim. 940 x 3000 mm, 2 kos, dim. 1590 x 3000 mm, 2 kos,




prerez a:a




tloris




prerez a:a




naris




tloris




tloris



tloris



pogleda; a:a. b:b




pogleda; a:a. b:b




pogleda; a:a.

NADSTREŠEK ZAHOD-zahodna fasada; 10.3 m2	
NPU 100 PROFIL-VPETJE KONSTRUKCIJE NADSTREŠKA vijačen v ab. nosilce, ab. stebre in zidove	7 kos l= 2.40 m
PRAVOKOTNA CEV 40/60/2.5-KONSTRUKCIJA NADSTREŠKA, letve 40/80 mm podkonstrukcija Fe kovinska konstrukcija, cinkana in prašno barvana, RAL 6005	dim. 1180 x 700 mm l= 8.9 m, 10.3m2
STROP NADSTREŠKA, Jeklene perforirane pločevine 5-8 mm, 1.5 mm in okvirja L profil dim. 40x20x3 mm po daljših stranicah elementa; prašno barvano v barvnem tonu RAL 6005	dim. 1470 x 1050 mm, 4 kos, dim. 990 x 720 mm, 1 kos dim. 1320 x 1050 mm, 1 kos
ČELO NADSTREŠKA, Jeklene perforirane pločevine 5-8 mm, 1.5 mm in okvirja L profil dim. 40x20x3 mm po daljših stranicah elementa; prašno barvano v barvnem tonu RAL 6005	dim. 1470 x 720 mm, 4 kos dim. 1320 x 720 mm, 1 kos
STRAN. ČELO NADSTREŠKA, Jeklene perforirane pločevine 5-8 mm, 1.5 mm in okvirja L profil **dim. 40x20x3 mm po daljših stranicah elementa; prašno barvano v barvnem tonu RAL 6005**	dim. 1030 x 720 mm, 1 kos



prerez a:a



tloris

naris

GRADBENE STORITVE

Jože Bajt, s.p.
Sajovčeva naselja 17
4208 Šenčur
tel.: 051-257-560
e-pošta: bajt.gradbenestoritve@gmail.com

investitor / naročnik

MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1,
4000 Kranj

objekt

Rekonstrukcija in prizidava športnega objekta

vodja projekta

Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245

Špela Dežman, mag.inž.arh.

vsta projekta / faza

P Z I - A r h i t e k t u r a
- u s k l a d i t e v -

zamska risbe

SHEME NADSTREŠKOV;
(vzhod, sever, zahod)

odgovorni projektant

Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245

odgovorni vodja projekta

Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245

izdelal


Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245

Špela Dežman, mag.inž.arh.

številka načrta	št. lista
A-021 006	16
datum	merilo
junij 2023	1:50

NADSTREŠEK JUG KOLESARJI-južna fasada; 42.50 m2	
NPU 100 PROFIL-VPETJE KONSTRUKCIJE NADSTREŠKA vijačen v ab. nosilce, ab. stebre in zidove	10 kos, l= 1,17 m 5 kos, l= 1,30 m
PRAVOKOTNA CEV 80/60/4, 40/60/2,5-KONSTRUKCIJA NADSTREŠKA, letve 40/80 mm podkonstrukcija, Fe kovinska konstrukcija, cinkana in prašno barvana, RAL 6005	dim. 1200 x 1000 mm, dim. 2680 x 1000 mm, l= 14.88 m, 40.5m2
STROP NADSTREŠKA, Jeklene perforirane pločevine 5-8 mm, 1.5 mm in okvirja L profil dim. 40x20x3 mm po daljših stranicah elementa; prašno barvano v barvnem tonu RAL 6005	dim. 1730 x 2810 mm, 5 kos, dim. 1200 x 1540 mm, 4 kos
ČELO NADSTREŠKA, Jeklene perforirane pločevine 5-8 mm, 1.5 mm in okvirja L profil dim. 40x20x3 mm po daljših stranicah elementa; prašno barvano v barvnem tonu RAL 6005	dim. 1540 x 1000 mm, 5 kos dim. 1730 x 1000 mm, 4 kos
STRAN. ČELO NADSTREŠKA, Jeklene perforirane pločevine 5-8 mm, 1.5 mm in okvirja L profil **dim. 40x20x3 mm po daljših stranicah elementa; prašno barvano v barvnem tonu RAL 6005**	dim. 2880 x 1000 mm, 1 kos dim. 1200 x 1000 mm, 4 kos


NADSTREŠEK -JUG-južna fasada	
PRAVOKOTNA CEV 40/60/2.5-KONSTRUKCIJA STEBRA 1; Fe kovinska konstrukcija, cinkana in prašno barvana, RAL 6005	dim.600 x 1200 mm l= 3,01 m
PRAVOKOTNA CEV 110/110/3 -KONSTRUKCIJA STEBRA 2 Fe kovinska konstrukcija, cinkana in prašno barvana, RAL 6005	fi 100 mm l= 3,14 m
STEBER 1 OBOD, Jeklene perforirane pločevine 5-8 mm, 1.5 mm in okvirja L profil dim. 40x20x3 mm po daljših stranicah elementa; prašno barvano v barvnem tonu RAL 6005	dim. 640 x 3000 mm, 2 kos dim. 1240x 3000 mm, 2 kos




prerez a:a




tloris



prerez b:b





prerez a:a



naris


steber:1






pogleda; a:a. b:b

steber:1




OKVIR KAPI SKLADIŠČA-zahodna fasada;	
NPU 100 PROFIL-VPETJE OKVIRJA KAPI SKLADIŠČA vijačen v ab. nosilce, ab. stebre in zidove	17 kos, l= 0.66 m
PRAVOKOTNA CEV 40/60/2.5-KONSTRUKCIJA OKVIRJA KAPI, Fe kovinska konstrukcija, cinkana in prašno barvana, RAL 6005	dim. 1300 x 450 mm, l= 24,07 m dim. 1300 x 60 mm, l= 6,12m, 2 kos
ČELO KAPI SKLADIŠČA, Jeklene perforirane pločevine 5-8 mm, 1.5 mm in okvirja L profil dim. 40x20x3 mm po daljših stranicah elementa; prašno barvano v barvnem tonu RAL 6005	dim. 1300 x 1500 mm, 16 kos
STRAN. ČELO KAPI SKLADIŠČA, Jeklene perforirane pločevine 5-8 mm, 1.5 mm in okvirja L profil **dim. 40x20x3 mm po daljših stranicah elementa; prašno barvano v barvnem tonu RAL 6005**	dim. 1300 x 1530 mm, 8 kos


FASADA SKLADIŠČA-zahodna fasada;	
FASADA SKLADIŠČA, Jeklene perforirane pločevine 10-18 mm, 1.5 mm in okvirja L profil Fe kovinska konstrukcija, cinkana in prašno barvana, RAL 9006	dim. 3290 x 1500 mm, 16 kos dim. 3290 x 1530 mm, 4 kos
OKVIR VRAT SKLADIŠČA, Jeklene perforirane pločevine 10-18 mm, 1.5 mm in okvirja L profil Fe kovinska konstrukcija, cinkana in prašno barvana, RAL 9006	dim. 3290 x 2210 mm, 2 kos




naris-sever




tloris



naris-jug



prerez-jug



naris-jug

GRADBENE STORITVE

Jože Bajt, s.p.
Sajovčevo naselja 17
4208 Šenčur
tel.: 051-257-566
e-pošta: bajt.projektivanje@gmail.com

investitor / naročnik

MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1,
4000 Kranj

zadeva

Rekonstrukcija in prizodava športnega objekta

izdelovalec
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
Špela Dežman, mag.inž.arh.

vrsta projekta / faza

P Z I - A r h i t e k t u r a
-uskladitev-


oznaka načrta

SHEME NADSTREŠKOV in OKVIRJEV; (jug, zahod)

odgovorni projektant
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
odgovorni vodja projekta
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
oblikoval
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
Špela Dežman, mag.inž.arh.


številka načrta	št. lista
A-021 006	17
datum	merilo
junij 2023	1:50

GV1- garažna sekcijska vrata




VRATA - OZNAKA	GV1						VRATA - KOLIČINA	1 kom	
OSNOVNI OPIS	garažna sekcijska dvižna vrata						PODBOJ	material	barva	tip/proiz./dob.
								ALU	RAL 9006	/
DIMENZIJE	zidar. mera		mera krila				KLJUKA	material	tip/proiz./dob.	
	317/302		315/300					ALU	kljuka	
ODPIRANJE	levo	desno	dvokrilna	dvižna	drsna	sklopna	KLJUČAVNICA			
	/	/	/	1	/	/				
KRILO	material		barva		tip/proiz./dob.		DODATNI OPIS	dvižna vrata		
	jeklo		siva		npr Hormann					

V z1- vhodna vrata v pritličju



VRATA - OZNAKA	Vz1						VRATA - KOLIČINA	1 kom		
OSNOVNI OPIS	DVODELNA ZUNANJA VHODNA VRATA, PVC POLNILO KRILO, PVC PODBOJ						PODBOJ	material	barva	tip/proiz./dob.
								PVC	BELA	/
DIMENZIJE	zidar. mera		mera krila				KLJUKA	material	tip/proiz./dob.	
	157/212		155/210					PVC	kljuka	
ODPIRANJE	levo	desno	dvokrilna	dvižna	drsna	sklopna	KLJUČAVNICA			
	/	1	/	/	/	/				
KRILO	material		barva		tip/proiz./dob.		DODATNI OPIS	-levo, desno ODPIRANJE		
	PVC		BELA		npr Inotherm					

V z2- vhodna vrata v pritličju



VRATA - OZNAKA	Vz2						VRATA - KOLIČINA	1 kom		
OSNOVNI OPIS	DVODELNA ZUNANJA VHODNA VRATA, PVC POLNILO KRILO, PVC PODBOJ						PODBOJ	material	barva	tip/proiz./dob.
								PVC	BELA	/
DIMENZIJE	zidar. mera		mera krila				KLJUKA	material	tip/proiz./dob.	
	102/250		100/248					PVC	kljuka	
ODPIRANJE	levo	desno	dvokrilna	dvižna	drsna	sklopna	KLJUČAVNICA			
	/	1	/	/	/	/				
KRILO	material		barva		tip/proiz./dob.		DODATNI OPIS	- desno ODPIRANJE		
	PVC		BELA		npr Inotherm					

V z3- vhodna vrata v pritličju

VRATA - OZNAKA	Vz3						VRATA - KOLIČINA	3 kom		
OSNOVNI OPIS	DVODELNA ZUNANJA VHODNA VRATA, PVC POLNILO KRILO, PVC PODBOJ						PODBOJ	material	barva	tip/proiz./dob.
								PVC	BELA	/
DIMENZIJE	zidar. mera		mera krila				KLJUKA	material	tip/proiz./dob.	
	102/212		100/210					PVC	kljuka	
ODPIRANJE	levo	desno	dvokrilna	dvižna	drsna	sklopna	KLJUČAVNICA			
	/	1	/	/	/	/				
KRILO	material		barva		tip/proiz./dob.		DODATNI OPIS	-2x levo, 1x desno ODPIRANJE		
	PVC		BELA		npr Inotherm					

V z4- vhodna vrata v pritličju

VRATA - OZNAKA	Vz4						VRATA - KOLIČINA	5 kom		
OSNOVNI OPIS	DVODELNA ZUNANJA VHODNA VRATA, PVC POLNILO KRILO, PVC PODBOJ						PODBOJ	material	barva	tip/proiz./dob.
								PVC	BELA	/
DIMENZIJE	zidar. mera		mera krila				KLJUKA	material	tip/proiz./dob.	
	112/212		110/210					PVC	kljuka	
ODPIRANJE	levo	desno	dvokrilna	dvižna	drsna	sklopna	KLJUČAVNICA			
	/	1	/	/	/	/				
KRILO	material		barva		tip/proiz./dob.		DODATNI OPIS	-1x levo, 4x desno ODPIRANJE		
	PVC		BELA		npr Inotherm					

V z5- vhodna vrata v pritličju

VRATA - OZNAKA	Vz5						VRATA - KOLIČINA	1 kom		
OSNOVNI OPIS	DVODELNA ZUNANJA VHODNA VRATA, PVC POLNILO KRILO, PVC PODBOJ						PODBOJ	material	barva	tip/proiz./dob.
								PVC	BELA	/
DIMENZIJE	zidar. mera		mera krila				KLJUKA	material	tip/proiz./dob.	
	122/212		120/210					PVC	kljuka	
ODPIRANJE	levo	desno	dvokrilna	dvižna	drsna	sklopna	KLJUČAVNICA			
	/	1	/	/	/	/				
KRILO	material		barva		tip/proiz./dob.		DODATNI OPIS	-1x levo, 4x desno ODPIRANJE		
	PVC		BELA		npr Inotherm					

GRADBENE STORITVE
Jože Bajt, s.p.
Sajovčevo naselje 17
4208 Šenčur
tel.:051-257-560
e-pošta:bajt.gradbenestoritve@gmail.com

investitor / naročnik
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1,
4000 Kranj

objekt
Rekonstrukcija in prizodava športnega objekta

avtor arhitekture
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
Špela Dežman, mag.inž.arh.


vrsta projekta / faza
P Z I - A r h i t e k t u r a
-u s k l a d i t e v-

oznaka risbe
SHEMEA VHODNIH VRAT

odgovorni projektant
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
odgovorni vodja projekta
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
obdelal
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
Špela Dežman, mag.inž.arh.


številka načrta
A-021 006
št. lista
18
datum
junij 2023
merilo
1:50

O1- okno v pritličju




OKNO - OZNAKA	O1						OKNO - KOLIČINA	1 kom		
OSNOVNI OPIS	DVOKRILNO OKNO ZASTEKLITEV; 3 SLOJNA TERMOPAN STEKLO						KLJUKA	material /	barva /	tip/proizvajalec /
DIMENZIJE	zidar. mera		modularna mera		število kril		STEKLO	tip	obdelava	K faktor
	246/110		/		2			termopan 6–10–6–10–6	plinsko polnenje	/
ODPIRANJE	levo	desno	vertikalno	brez	drsna	sklopno	SENČILA	brez zunanjih senčil		
	1	0	/	/	/	/				
PODBOJ	material		barva		tip/proizvajalec		DODATNI OPIS	RAL MONTAŽA		
	PVC		bela mat		/					

O2- okno v pritličju




OKNO - OZNAKA	O5						OKNO - KOLIČINA	3 kom		
OSNOVNI OPIS	ENOKRILNO OKNO ZASTEKLITEV; 3 SLOJNA TERMOPAN STEKLO						KLJUKA	material /	barva /	tip/proizvajalec /
DIMENZIJE	zidar. mera		modularna mera		število kril		STEKLO	tip	obdelava	K faktor
	120/60		/		1			termopan 6–10–6–10–6	plinsko polnenje	/
ODPIRANJE	levo	desno	vertikalno	brez	drsna	sklopno	SENČILA	brez zunanjih senčil		
	1	0	/	/	/	/				
PODBOJ	material		barva		tip/proizvajalec		DODATNI OPIS	RAL MONTAŽA		
	PVC		bela mat		/					

O3- okno v pritličju




OKNO - OZNAKA	O3						OKNO - KOLIČINA	2 kom		
OSNOVNI OPIS	TRODELNO OKNO ZASTEKLITEV; 3 SLOJNA TERMOPAN STEKLO						KLJUKA	material /	barva /	tip/proizvajalec /
DIMENZIJE	zidar. mera		modularna mera		število kril		STEKLO	tip	obdelava	K faktor
	250/175		/		1			termopan 6–10–6–10–6	plinsko polnenje	/
ODPIRANJE	levo	desno	vertikalno	brez	drsna	sklopno	SENČILA	zun. žaluzije Roletarstvo Medle, Krater 130 s podometno masko 130/177 škatla, potopna vodila, rolo komarnik, lamele 80 mm		
	2	/	/	/	/	/				
PODBOJ	material		barva		tip/proizvajalec		DODATNI OPIS	RAL MONTAŽA		
	les		natur		npr M Sora					

O4- okno v pritličju




OKNO - OZNAKA	O4						OKNO - KOLIČINA	6 kom		
OSNOVNI OPIS	ENOKRILNO OKNO ZASTEKLITEV; 3 SLOJNA TERMOPAN STEKLO						KLJUKA	material /	barva /	tip/proizvajalec /
DIMENZIJE	zidar. mera		modularna mera		število kril		STEKLO	tip	obdelava	K faktor
	95/105		/		1			termopan 6–10–6–10–6	plinsko polnenje	/
ODPIRANJE	levo	desno	vertikalno	brez	drsna	sklopno	SENČILA	brez zunanjih senčil		
	4	2	/	/	/	/				
PODBOJ	material		barva		tip/proizvajalec		DODATNI OPIS	RAL MONTAŽA		
	PVC		bela mat		/					

O5- okno v pritličju




OKNO - OZNAKA	O5						OKNO - KOLIČINA	1 kom		
OSNOVNI OPIS	ENOKRILNO OKNO ZASTEKLITEV; 3 SLOJNA TERMOPAN STEKLO						KLJUKA	material /	barva /	tip/proizvajalec /
DIMENZIJE	zidar. mera		modularna mera		število kril		STEKLO	tip	obdelava	K faktor
	120/120		/		1			termopan 6–10–6–10–6	plinsko polnenje	/
ODPIRANJE	levo	desno	vertikalno	brez	drsna	sklopno	SENČILA	brez zunanjih senčil		
	1	0	/	/	/	/				
PODBOJ	material		barva		tip/proizvajalec		DODATNI OPIS	RAL MONTAŽA		
	PVC		bela mat		/					

O6- okno v pritličju




OKNO - OZNAKA	O6						OKNO - KOLIČINA	1 kom		
OSNOVNI OPIS	ENOKRILNO OKNO ZASTEKLITEV; 3 SLOJNA TERMOPAN STEKLO						KLJUKA	material /	barva /	tip/proizvajalec /
DIMENZIJE	zidar. mera		modularna mera		število kril		STEKLO	tip	obdelava	K faktor
	100/100		/		1			termopan 6–10–6–10–6	plinsko polnenje	/
ODPIRANJE	levo	desno	vertikalno	brez	drsna	sklopno	SENČILA	brez zunanjih senčil		
	1	0	/	/	/	/				
PODBOJ	material		barva		tip/proizvajalec		DODATNI OPIS	RAL MONTAŽA		
	PVC		bela mat		/					

O7- okno v pritličju



OKNO - OZNAKA	O7						OKNO - KOLIČINA	2 kom		
OSNOVNI OPIS	ENOKRILNO OKNO ZASTEKLITEV; 3 SLOJNA TERMOPAN STEKLO						KLJUKA	material /	barva /	tip/proizvajalec /
DIMENZIJE	zidar. mera		modularna mera		število kril		STEKLO	tip	obdelava	K faktor
	170/130		/		1			termopan 6–10–6–10–6	plinsko polnenje	/
ODPIRANJE	levo	desno	vertikalno	brez	drsna	sklopno	SENČILA	brez zunanjih senčil		
	1	0	/	/	/	/				
PODBOJ	material		barva		tip/proizvajalec		DODATNI OPIS	RAL MONTAŽA		
	PVC		bela mat		/					

O8- okno v pritličju



OKNO - OZNAKA	O8						OKNO - KOLIČINA	1 kom		
OSNOVNI OPIS	ENOKRILNO OKNO ZASTEKLITEV; 3 SLOJNA TERMOPAN STEKLO						KLJUKA	material /	barva /	tip/proizvajalec /
DIMENZIJE	zidar. mera		modularna mera		število kril		STEKLO	tip	obdelava	K faktor
	190/160		/		1			termopan 6–10–6–10–6	plinsko polnenje	/
ODPIRANJE	levo	desno	vertikalno	brez	drsna	sklopno	SENČILA	brez zunanjih senčil		
	1	0	/	/	/	/				
PODBOJ	material		barva		tip/proizvajalec		DODATNI OPIS	RAL MONTAŽA		
	PVC		bela mat		/					

GRADBENE STORITVE

Jože Bajt, s.p.
Sajovčevo naselja 17
4208 Šenčur
tel.:051-257-560
e-pošta:bajt.gradbenestoritve@gmail.com

investitor / naročnik

MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1,
4000 Kranj

objekt

Rekonstrukcija in prizodava športnega objekta

avtor arhitekture
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
Špela Dežman, mag.inž.arh.

vrsta projekta / faza

P Z I - A r h i t e k t u r a
- u s k l a d i t e v -


oznaka risbe

SHEMEA OKEN

odgovorni projektant
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
odgovorni vodja projekta
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
obdelal
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
Špela Dežman, mag.inž.arh.


številka načrta: A-021 006
št. lista: 19
datum: junij 2023
merilo: 1:50

O9- okno v pritličju




OKNO - OZNAKA			O9				OKNO - KOLIČINA			1 kom
OSNOVNI OPIS	ENOKRILNO OKNO ZASTEKLITEV; 3 SLOJNA TERMOPAN STEKLO						KLJUKA	material	barva	tip/proizvajalec
								/	/	/
DIMENZIJE	zidar. mera		modularna mera		število kril		STEKLO	tip	obdelava	K faktor
	100/120		/		1			termopan 6-10-6-10-6	plinsko polnenje	/
ODPIRANJE	levo	desno	vertikalno	brez	drsna	sklopno	SENČILA	brez zunanjih senčil		
	1	0	/	/	/	/				
PODBOJ	material		barva		tip/proizvajalec		DODATNI OPIS	RAL MONTAŽA		
	PVC		bela mat		/					

O10- okno v pritličju




OKNO - OZNAKA			O10				OKNO - KOLIČINA			1 kom
OSNOVNI OPIS	ENOKRILNO OKNO ZASTEKLITEV; 3 SLOJNA TERMOPAN STEKLO						KLJUKA	material	barva	tip/proizvajalec
								/	/	/
DIMENZIJE	zidar. mera		modularna mera		število kril		STEKLO	tip	obdelava	K faktor
	80/80		/		1			termopan 6-10-6-10-6	plinsko polnenje	/
ODPIRANJE	levo	desno	vertikalno	brez	drsna	sklopno	SENČILA	brez zunanjih senčil		
	1	0	/	/	/	/				
PODBOJ	material		barva		tip/proizvajalec		DODATNI OPIS	RAL MONTAŽA		
	PVC		bela mat		/					

O11- okno v pritličju




OKNO - OZNAKA			11				OKNO - KOLIČINA			1 kom
OSNOVNI OPIS	ENOKRILNO OKNO ZASTEKLITEV; 3 SLOJNA TERMOPAN STEKLO						KLJUKA	material	barva	tip/proizvajalec
								/	/	/
DIMENZIJE	zidar. mera		modularna mera		število kril		STEKLO	tip	obdelava	K faktor
	40/70		/		1			termopan 6-10-6-10-6	plinsko polnenje	/
ODPIRANJE	levo	desno	vertikalno	brez	drsna	sklopno	SENČILA	brez zunanjih senčil		
	1	0	/	/	/	/				
PODBOJ	material		barva		tip/proizvajalec		DODATNI OPIS	RAL MONTAŽA		
	PVC		bela mat		/					

O12- okno v pritličju




OKNO - OZNAKA			O12				OKNO - KOLIČINA			1 kom
OSNOVNI OPIS	ENOKRILNO OKNO ZASTEKLITEV; 3 SLOJNA TERMOPAN STEKLO						KLJUKA	material	barva	tip/proizvajalec
								/	/	/
DIMENZIJE	zidar. mera		modularna mera		število kril		STEKLO	tip	obdelava	K faktor
	105/110		/		1			termopan 6-10-6-10-6	plinsko polnenje	/
ODPIRANJE	levo	desno	vertikalno	brez	drsna	sklopno	SENČILA	brez zunanjih senčil		
	1	0	/	/	/	/				
PODBOJ	material		barva		tip/proizvajalec		DODATNI OPIS	RAL MONTAŽA		
	PVC		bela mat		/					

O13- okno v pritličju




OKNO - OZNAKA			O13				OKNO - KOLIČINA			1 kom
OSNOVNI OPIS	ENOKRILNO OKNO ZASTEKLITEV; 3 SLOJNA TERMOPAN STEKLO						KLJUKA	material	barva	tip/proizvajalec
								/	/	/
DIMENZIJE	zidar. mera		modularna mera		število kril		STEKLO	tip	obdelava	K faktor
	140/110		/		1			termopan 6-10-6-10-6	plinsko polnenje	/
ODPIRANJE	levo	desno	vertikalno	brez	drsna	sklopno	SENČILA	brez zunanjih senčil		
	1	0	/	/	/	/				
PODBOJ	material		barva		tip/proizvajalec		DODATNI OPIS	RAL MONTAŽA		
	PVC		bela mat		/					

O14- okno v pritličju



OKNO - OZNAKA			O14				OKNO - KOLIČINA			1 kom
OSNOVNI OPIS	ENOKRILNO OKNO ZASTEKLITEV; 3 SLOJNA TERMOPAN STEKLO						KLJUKA	material	barva	tip/proizvajalec
								/	/	/
DIMENZIJE	zidar. mera		modularna mera		število kril		STEKLO	tip	obdelava	K faktor
	120/110		/		1			termopan 6-10-6-10-6	plinsko polnenje	/
ODPIRANJE	levo	desno	vertikalno	brez	drsna	sklopno	SENČILA	brez zunanjih senčil		
	1	0	/	/	/	/				
PODBOJ	material		barva		tip/proizvajalec		DODATNI OPIS	RAL MONTAŽA		
	PVC		bela mat		/					

O15- okno v nadstropju



OKNO - OZNAKA			O15				OKNO - KOLIČINA			2 kom
OSNOVNI OPIS	ENOKRILNO OKNO ZASTEKLITEV; 3 SLOJNA TERMOPAN STEKLO						KLJUKA	material	barva	tip/proizvajalec
								/	/	/
DIMENZIJE	zidar. mera		modularna mera		število kril		STEKLO	tip	obdelava	K faktor
	100/60		/		1			termopan 6-10-6-10-6	plinsko polnenje	/
ODPIRANJE	levo	desno	vertikalno	brez	drsna	sklopno	SENČILA	brez zunanjih senčil		
	1	0	/	/	/	/				
PODBOJ	material		barva		tip/proizvajalec		DODATNI OPIS	RAL MONTAŽA		
	PVC		bela mat		/					

GRADBENE STORITVE

Jože Bajt, s.p.
Sajovčevo naselja 17
4208 Šenčur
tel.:051-257-560
e-pošta:bajt.gradbenestoritve@gmail.com

investitor / naročnik

MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1,
4000 Kranj

objekt

Rekonstrukcija in prizodava športnega objekta

avtor arhitekture
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
Špela Dežman, mag.inž.arh.

vrsta projekta / faza

P Z I - A r h i t e k t u r a -u s k l a d i t e v-

oznaka risbe

SHEMEA OKEN

odgovorni projektant
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
odgovorni vodja projekta
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
obdelal
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh., A - 1245
Špela Dežman, mag.inž.arh.

številka načrta: A-021 006
št. lista: 20
datum: junij 2023
merilo: 1:50