ELEMENTI ZAKOLIČBE

Elementi zakoličbe so podani v Državnem koordinatnem sistemu (D96/TM (ESRS)).

Po zakoličbi trase je potrebno zakoličbo preveriti s ponovitvijo izmere. Zakoličbo lahko izvede pooblaščena oseba, ki izdela tudi skico in zapisnik zakoličbe. Poleg situacijske zakoličbe je potrebno določiti tudi višinsko koto jaška in oznako jaška, ki se ju označi na količku.

Od dneva predaje naprej je izvajalec dolžan, da varuje vse poligonske točke. Če bi se posamezni podatki na terenu izgubili ali premaknili, jih je izvajalec dolžan obnoviti. Pravilnost obnove točk preveri nadzorni organ.

Elementi zakoličbe odvodnjavanja

Vozlišče	Y koordinata	X koordinata
P1-RJ1	523.730,80	57.090,23
P1-RJ2	523.711,70	57.068,50
P1-RJ3	523.701,10	57.060,21
P1-RJ4	523.704,61	57.054,96
P1.1-CP1	523.845,62	57.279,21
P1.1-CP2	523.832,65	57.258,87
P1.1-CP3	523.819,26	57.232,89
P1.1-CP4	523.806,02	57.207,57
P1.1-CP5	523.785,34	57.175,32
P1.1-CP6	523.769,18	57.151,98
P1.1-CP7	523.753,12	57.127,35
P1.1-CP8	523.730,25	57.091,88
P2-RJ1	523.631,34	57.075,84
P2-RJ2	523.658,95	57.059,28
P2-RJ3	523.680,78	57.054,05
P2.1-CP1	523.675,28	57.134,49
P2.1-RJ1	523.662,65	57.119,02
P2.1-RJ2	523.656,98	57.121,15
P2.1-CP2	523.647,60	57.104,91
P2.1-CP3	523.635,79	57.085,96
P2.2-CP1	523.599,26	57.088,77
P2.2-CP2	523.624,47	57.073,51
CP1	523.831,61	57.274,87
CP2	523.711,07	57.069,85
CP3	523.710,24	57.068,94
CP4	523.680,10	57.055,18
CP5	523.658,69	57.060,29
PON1	523.715,75	57.048,98
PON2	523.709,53	57.056,80
PON3	523.701,70	57.050,58
PON4	523.707,93	57.042,75