

POLAGANJE CEVI KOMUNALNE KANALIZACIJE NA OBMOČJU VOZIŠČA



POLAGANJE CEVI KOMUNALNE KANALIZACIJE NA OBMOČJU NEUTRJENIH POVRŠIN



Naklon bočne površine izkopa prilagoditi vrsti zemljine. Informativno se lahko upoštevajo naslednji nakloni bočnih ploskev:

~ nevezljive ali mahke vezljive zemljine	β = 45°
~ trde ali polmastne vezljive zemljine	β = 60°
~ trdna vezljiva tla ali skala	β = 80°

sprememba	opis spremembe	datum

projektant	ACER NOVO MESTO D.O.O.	investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
vodja projekta	mag. ZORAN GAJSKI, univ.dipl.gosp.inž., IZS G-3043		
pooblaščeni inženir	mag. ZORAN GAJSKI, univ.dipl.gosp.inž., IZS G-3043		
sodelavci			

naziv gradnje	Izgradnja dela ceste A1 znotraj zazidalnega načrta Bočka v Metliki	datum	junij 2024
vrsta proj.dokumentacije	PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje	id. ozn. proj. dok.	PR-19/2021
načrt	2.2 Načrt s področja gradbeništva - komunalna kanalizacija	številka načrta	PR-19-2/2021
grafični prikaz	Detajl izkopa jarka in polaganje cevi	merilo: 1:25	id. ozn. gr. prikaza: 3.1