ZAVOD za GOZDOVE SLOVENIJE

Program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2024 (s pogodbenimi cenami)

investitor:	Občina **Ribnica**

ime ceste	**šifra ceste**	**dolž. ceste**			
Zadolje - Travna gora	060001	8246			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	250,00 Delo na odseku			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	8,20 Delo na odseku			
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	5,00 Razpršeno na odseku			
Ročno vzdrževanje - delavec	h	16,00 Razpršeno na celi cesti			
cevni prepusti dobava in izvedba - plastični - plastični Ø 40 cm	m	8,00 Delo na lokaciji			
vtočna glava - material in izvedba - betonsko vtočno čelo - Ø 50 cm	kos	1,00 Delo na lokaciji			
iztočna glava - material in izvedba - betonsko iztočno čelo - Ø 60 cm	kos	1,00 Delo na lokaciji			
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast II	m3	100,00 Delo na odseku			
skupaj cesta					

ime ceste	**šifra ceste**	**dolž. ceste**			
Prevagilo - Jelenov žleb	060003	4979			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	170,00 Cela cesta			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	4,90 Cela cesta			
skupaj cesta					

ime ceste	**šifra ceste**	**dolž. ceste**			
Mosti - Smrekov žleb	060005	5185			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	80,00 Delo na odseku			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	2,50 Delo na odseku			
Ročno vzdrževanje - delavec	h	16,00 Razpršeno na odseku			

skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Kragulovec	060006	607			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00 Cela cesta			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	,60 Cela cesta			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Grčarice - Jelenov žleb	060007	12636			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	200,00 Delo na odseku			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	2,00 Delo na odseku			
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00 Delo na odseku			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	1,40 Delo na odseku			
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z rovokopačem - hribina 5. kategorije	m3	20,00 Delo na odseku			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Pajničev klanec	060013	844			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00 Cela cesta			
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,80 Cela cesta			
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	,10 Delo na odseku			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Zgornja cesta Strmec	060018	9914			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	120,00 Delo na odseku			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	2,60 Delo na odseku			
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 5. kategorije	m3	5,00 Delo na lokaciji			
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač z udarnim kladivom	h	8,00 Delo na odseku			
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač z udarnim kladivom	h	8,00 Delo na odseku			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Mala gora	060049	8130			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	400,00 Delo na odseku			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	6,80 Delo na odseku			
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	60,00 Razpršeno na odseku			
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	3,00 Razpršeno na odseku			
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	2,00 Razpršeno na odseku			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Med jelše	060083	193			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00 Cela cesta			
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	1,90 Cela cesta			
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,15 Razpršeno na celi cesti			
Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitev droga z obbetoniranjem	kos	1,00 Delo na lokaciji			
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00 Delo na lokaciji			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Pod Zadnjiki	060094	849			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00 Cela cesta			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	,80 Cela cesta			
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	24,00 Razpršeno na celi cesti			
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 3.-4. kategorije	m3	10,00 Delo na odseku			
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - betonski vtočni jašek s pokrovom	kos	1,00 Delo na lokaciji			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Jelenov žleb - Črni vrh - Zadolje	060098	12620			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00 Delo na odseku			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	4,70 Delo na odseku			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Pod Rezinskim vrhom	060104	950			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00 Cela cesta			
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,95 Cela cesta			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Ortnek - Žrnovec	060107	5028			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	150,00 Cela cesta			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	5,00 Cela cesta			
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	30,00 Razpršeno na celi cesti			
cevni prepusti dobava in izvedba - plastični - plastični Ø 40 cm	m	6,00 Delo na lokaciji			
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - betonski vtočni jašek s pokrovom	kos	1,00 Delo na lokaciji			
iztočna glava - material in izvedba - betonsko iztočno čelo - Ø 50 cm	kos	1,00 Delo na lokaciji			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Žrnovec	060108	2084			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	150,00 Cela cesta			
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	12,00 Razpršeno na celi cesti			
cevni prepusti dobava in izvedba - plastični - plastični Ø 40 cm	m	6,00 Delo na lokaciji			
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - betonski vtočni jašek s pokrovom	kos	1,00 Delo na lokaciji			
iztočna glava - material in izvedba - betonsko iztočno čelo - Ø 50 cm	kos	1,00 Delo na lokaciji			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Ravenska pot	060127	5338			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00 Delo na odseku			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	2,00 Delo na odseku			
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	18,00 Razpršeno na odseku			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Adamov laz - Smrekov žleb - Korita	060130	5729			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	80,00 Delo na odseku			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,50 Delo na odseku			
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - enostransko	km	,50 Razpršeno na odseku			
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač z udarnim kladivom	h	8,00 Delo na lokaciji			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Mrzla jama	060131	2654			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00 Cela cesta			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	2,60 Cela cesta			
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	18,00 Razpršeno na celi cesti			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Ilčeva parcela - Bašelj - gozdna cesta 49	060141	4946			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	130,00 Delo na odseku			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	1,50 Delo na odseku			
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	30,00 Razpršeno na odseku			
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,40 Razpršeno na odseku			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Seljan - Pod Tisovec	060143	5980			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	250,00 Cela cesta			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	5,90 Cela cesta			
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	36,00 Razpršeno na celi cesti			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Luknja	060153	1201			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	80,00 Cela cesta			
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	16,00 Razpršeno na celi cesti			
cevni prepusti dobava in izvedba - plastični - plastični Ø 40 cm	m	6,00 Delo na lokaciji			
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - betonski vtočni jašek s pokrovom	kos	1,00 Delo na lokaciji			
iztočna glava - material in izvedba - betonsko iztočno čelo - Ø 50 cm	kos	1,00 Delo na lokaciji			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Karlovica - Novi pot	060155	7048			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	220,00 Delo na odseku			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	3,30 Delo na odseku			
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	30,00 Razpršeno na odseku			
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 3.-4. kategorije	m3	8,00 Delo na odseku			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Nad Grčarskimi Ravnami	060158	5776			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00 Delo na odseku			
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	2,00 Razpršeno na celi cesti			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Zadoljske stene - Prigoriška struga - Ogenjca	060159	7174			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač z udarnim kladivom	h	8,00 Delo na odseku			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Stari mlin	060167	661			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00 Cela cesta			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	,66 Cela cesta			
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	16,00 Razpršeno na celi cesti			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Tobakova hruška	060189	2400			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	130,00 Cela cesta			
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	2,40 Cela cesta			
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - enostransko	km	1,00 Razpršeno na celi cesti			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Kukov hrib	060201	2161			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	80,00 Delo na odseku			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,70 Delo na odseku			
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 5. kategorije	m3	5,00 Delo na lokaciji			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Zadolje - Izvir Ribnice - Dane	060209	3136			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00 Cela cesta			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	3,10 Cela cesta			
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	3,10 Cela cesta			
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	6,00 Razpršeno na celi cesti			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Mlake - Livade	060223	6835			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	80,00 Delo na odseku			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	2,50 Delo na odseku			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Proti Ogenjci	060234	825			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00 Cela cesta			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	,80 Cela cesta			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Kurji grič - Črni vrh	060239	7495			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	350,00 Delo na odseku			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	6,20 Delo na odseku			
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	120,00 Razpršeno na odseku			
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	4,00 Razpršeno na odseku			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Pod Brežko goro	060247	1747			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	80,00 Cela cesta			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	1,70 Cela cesta			
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	24,00 Razpršeno na celi cesti			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Mlake - Livade - odcep Gredice	060273	639			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00 Cela cesta			
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,60 Cela cesta			

skupaj cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste
Količek - Stene	060751	1206

opis dela	enota	količina	€/enoto	DDV	vrednost
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00 Cela cesta			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	1,26 Cela cesta			
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	,80 Razpršeno na celi cesti			
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	12,00 Razpršeno na celi cesti			

skupaj cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste
Rudeževa cesta	060787	4244

opis dela	enota	količina	€/enoto	DDV	vrednost
Vzdrževanje in obnova vozišč - stabilizacija vozišč - asfaltiranje, preplastitve	m2	400,00 Delo na odseku			
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,10 Delo na odseku			
Odvodnjavanje - kanalete - dobava in izvedba - klasične	m	10,00 Razpršeno na odseku			
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,10 Delo na odseku			
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	90,00 Cela cesta			
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	4,00 Cela cesta			

skupaj cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste
Povezava na Vintarje	060795	562

opis dela	enota	količina	€/enoto	DDV	vrednost
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00 Cela cesta			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	,56 Cela cesta			
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	12,00 Razpršeno na celi cesti			
Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitev droga z obbetoniranjem	kos	1,00 Delo na lokaciji			
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00 Delo na lokaciji			

skupaj cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
V odd. 122, 123, 126	060796	919			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	80,00 Cela cesta			
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,90 Cela cesta			
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,70 Razpršeno na celi cesti			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Žlebič - Šoba	060800	4404			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	200,00 Cela cesta			
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	4,40 Cela cesta			
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 5. kategorije	m3	10,00 Delo na lokaciji			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
V odd. 72, 73, 74	060826	1425			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00 Cela cesta			
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	1,40 Cela cesta			
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,80 Razpršeno na celi cesti			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Ortnek - Hudi konec - Hojče	060880	1775			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00 Cela cesta			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	1,77 Cela cesta			
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 3.-4. kategorije	m3	10,00 Delo na odseku			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Dule	060889	1311			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - postavitev droga z obbetoniranjem	kos	1,00 Delo na lokaciji			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Velike Poljane - Šoba	060913	1149			
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	80,00 Cela cesta			
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	1,10 Cela cesta			
Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitev droga z obbetoniranjem	kos	1,00 Delo na lokaciji			
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00 Delo na lokaciji			
skupaj cesta					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
Rigelj - Ortnek	060995				
opis dela	**enota**	**količina**	**€/enoto**	**DDV**	**vrednost**
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	83,00 Cela cesta			
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	1,00 Cela cesta			
Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitev droga z obbetoniranjem	kos	1,00 Delo na lokaciji			
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00 Delo na lokaciji			
skupaj cesta					

ddv	**9,50%**		
	Vse skupaj		

Datum izpisa: 1. 7. 2024