ZAVOD za GOZDOVE SLOVENIJE

Zbirni program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2024

investitor:	Občina **Ribnica**
Krajevna enota:	Vse

opis dela	enota	količina	cena brez ddv v €/enoto	znesek v € kol. * cena
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač z udarnim kladivom	h	32,00		
Odvodnjavanje - cevni prepusti dobava in izvedba - plastični - plastični Ø 40 cm	m	26,00		
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - betonsko iztočno čelo - Ø 50 cm	kos	3,00		
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - betonsko iztočno čelo - Ø 60 cm	kos	1,00		
Odvodnjavanje - kanalete - dobava in izvedba - klasične	m	10,00		
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - betonski vtočni jašek s pokrovom	kos	4,00		
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - betonsko vtočno čelo - Ø 50 cm	kos	1,00		
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	469,00		
Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitev droga z obbetoniranjem	kos	4,00		
Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - postavitev droga z obbetoniranjem	kos	1,00		
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	4,00		
Ročno vzdrževanje - delavec	h	32,00		
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 3.-4. kategorije	m3	28,00		
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 5. kategorije	m3	20,00		
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z rovokopačem - hribina 5. kategorije	m3	20,00		
Vzdrževanje in obnova vozišč - dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	4.773,00		
Vzdrževanje in obnova vozišč - dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast II	m3	100,00		
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	3,20		
Vzdrževanje in obnova vozišč - stabilizacija vozišč - asfaltiranje, preplastitve	m2	400,00		
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	19,55		
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	73,35		
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	4,20		
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	2,90		
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	11,05		
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - enostransko	km	1,50		

skupaj brez ddv	
ddv 9,5%	
Vse skupaj	

Datum izpisa: 1. 7. 2024