PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**Kobilarna Lipica d.o.o.**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Lipica 5, 6210 Sežana**
INVESTITOR 2		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
INVESTITOR 3		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☐	NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☑	NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
	☐	REKONSTRUKCIJA
	☐	SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
	☐	ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
	☐	LEGALIZACIJA
	☐	MANJŠA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
številka projekta		**537-2023**
datum izdelave		**NOVEMBER 2023**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**APORIA d.o.o.**
naslov		**Kraška ulica 2, 6210 Sežana**
odgovorna oseba projektanta		**Tilen Štolfa, u.d.i.g.**
podpis odgovorne osebe projektanta		aporia APORIA d.o.o., Kraška ulica 2, 6210 Sežana
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		**Maša Vodopivec, Dottore Magistrale in Architettura, IT.**
identifikacijska številka		**PA ZAPS 2054**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		**APORIA d.o.o.**
naslov		**Kraška ulica 2, 6210 Sežana**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		**Maša Vodopivec, Dottore Magistrale in Architettura, IT.**
identifikacijska številka		**PA ZAPS 2054**
podpis vodje projektiranja		MAŠA VODOPIVEC DOTTORE MAGISTRALE IN ARCHITETTURA, ITALIJA POOBLAŠČENA ARHITEKTKA PA ZAPS 2054

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU**
kratek opis gradnje	**Investitor želi obstoječi senik razširiti za potrebe dodatnega skladiščenja sena. Predmet projektne dokumentacije je prizidava obstoječemu seniku na južnem delu objekta. Maksimalne dimenzije prizidave na stiku s tlemi so 16,50m x 27,40m etažnosti P.**
navedba objektov in njihovih značilnosti	
glavni objekt, če je določen	**Senik**
klasifikacija objekta po CC-SI	**12713 Stavbe za skladiščenje pridelka**
pripadajoči objekti	
naštej	
objekt z vplivi na okolje	**NE**
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela	
PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	**Zakon o Kobilarni Lipica (ZKL-1), (Uradni list RS, št. 6/18); Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011 - Odl. US, 90/2012 in 111/2013; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1); Uredba o načrtu prostorskih ureditev za območje KOBILARNE LIPICA – 1. del – Uradni list RS, št. 76/2008**
EUP	**C-1**
namenska raba	**konjerejski del z zaprtim režimom**
URBANISTIČNI KAZALCI	
Samo za stavbe v DGD.	
a) površine pod stavbami	
b) površine pod pripadajočimi pomožnimi objekti, ki so stavbe	
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	
e) površine raščenega dela	
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)	
zazidana površina	
bruto tlorisna površina vseh stavb	
faktor prekritih površin (FPP)	
faktor raščenih površin (FRP)	
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)	
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)	
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)	
faktor zazidanosti (FZ)	
faktor izrabe (FI)	
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora	

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA	
izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno	
SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI	
DIREKTORAT ZA PROSTOR IN GRADITEV MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR	**SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**
VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA	
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG	**KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG**
VARSTVO NARAVE	**NARAVOVARSTVENO MNENJE**
VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE	
ELEKTRIKA	**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**
METEORNE VODE	**MNENJE**
PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO	
ELEKTRIKA	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
METEORNE VODE	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DRUGA MNENJA	

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta (stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

STAVBA 1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta	**PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU**
kratek opis objekta	**Investitor želi obstoječi senik razširiti za potrebe dodatnega skladiščenja sena. Predmet projektne dokumentacije je prizidava obstoječemu seniku na južnem delu objekta. Maksimalne dimenzije prizidave na stiku s tlemi so 16,50m x 27,40m etažnosti P.**

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**12713 Stavbe za skladiščenje pridelka**

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del	klasifikacija po CC-SI		delež %
del 1	**12713 Stavbe za skladiščenje pridelka**		**100%**
del 2			
del 3			
del 4			
del 5			

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoči objekt	**glavni objekt**
vrsta gradnje	**novogradnja - prizidava**
zahtevnost objekta	**manj zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**prilagodljiv objekt**

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	**Obstoječi objekt je pravokotne oblike, dimenzij na stiku s tlemi 27,40m x 45,50m, prizidava objektu je na stiku s tlemi maksimalnih dimenzij 27,40m x 16,50m. Celoten obejkt je maksimalnih dimenzij na stiku s tlemi 27,40m x 62,00m. Dimenzije najbolj izpostavljenih delov objekta znašajo 28,30m x 62,35m.**
najvišja višinska kota (n. v.)	**402,1 m**
višinska kota pritličja (n. v.)	**394,4 m**
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	**394,4 m**
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	**7,7 m**

POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	**1698,8 m2**

uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	**1644,2 m2**
bruto tlorisna površina	**1698,8 m2**
bruto prostornina	**3452,3 m3**

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)	**/**
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	**/**
etažnost	**P**
fasada	**Kombinacija betonskih prefabrikatov, klasične demit fasade bele**
oblika strehe	**simetrična dvokapna streha**
naklon (v stopinjah)	**6,88 (12%)**
število parkirnih mest v stavbi	**/**
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavb	**/**
drug podatek, zahtevan v PA	**/**

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	**uporaba evrokodov**
požarna varnost v stavbah	**TSG požarna varnost v stavbah**
nizkonapetostne električne inštalacije	**TSG nizkonapetostne električne inštalacije**
zaščita pred delovanjem strele	**TSG zaščita pred delovanjem strele**
učinkovita raba energije	**TSG učinkovita raba energije**
zaščita pred hrupom v stavbah	**TSG zaščita pred hrupom v stavbah**
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m^2 **2522,0 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
2458 - BAZOVICA	**1899/123**	**1246,0 m2**	**1246,0 m2**
2458 - BAZOVICA	**1899/124 - del**	**4715,0 m2**	**890,0 m2**
2458 - BAZOVICA	**1899/126 - del**	**3147,0 m2**	**386,0 m2**
po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek			**2522,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek			**0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek			**0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

2458 - BAZOVICA	**1899/21**	**6,3 m**
2458 - BAZOVICA	**1899/110**	**33,9 m**
2458 - BAZOVICA	**1899/121**	**7,4 m**
2458 - BAZOVICA	**1899/122**	**9,6 m**

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	**- zunanje površine objekta ostanejo nespremenjene in sicer dostopne gramozne poti ter zelene površine na vzhodnem delu objekta.**

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	**- utjene zunanje površine so obstoječe in se s to projektno dokumentacijo ne spreminjajo**

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela	**- površine so obstoječe in se s to projektno dokumentacijo ne spreminjajo**

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve	**/**

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)			
katastrska občina	**2458 - BAZOVICA**		
parc. št.	**1899/123, 1899/124 - del in 1899/126 - del**		
po potrebi dodati vrstice			
velikost gradbene parcele m^2	**2522**		
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL			
katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
2458 - BAZOVICA	**1899/123**	**1246,0 m2**	**1246,0 m2**
2458 - BAZOVICA	**1899/124 - del**	**4715,0 m2**	**890,0 m2**
2458 - BAZOVICA	**1899/126 - del**	**3147,0 m2**	**386,0 m2**
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**2522,0 m2**
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI			
katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**0,0 m2**
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC			
katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**0,0 m2**

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

OSKRBA S PITNO VODO			
predvidena komunalna oskrba	**priključevanje ni predvideno**		
kapaciteta, prerez, širina, m	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ELEKTRIKA			
predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek**		
kapaciteta, prerez, širina,	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
PLIN			
predvidena komunalna oskrba	**priključevanje ni predvideno**		

kapaciteta, prerez, širina,	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
TOPLOVOD			
predvidena komunalna oskrba	**priključevanje ni predvideno**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO			
predvidena komunalna oskrba	**priključevanje ni predvideno**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE FEKALNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba	**priključevanje ni predvideno**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE METEORNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba	**ponikovalnica**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
	1 x ponikovalnica	**2458 - BAZOVICA**	**1899/126**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**2458 - BAZOVICA**		
parc. št.	**1899/123, 1899/124, 1899/126**		
po potrebi dodati vrstice			
KOMUNIKCACIJSKI VODI			
predvidena komunalna oskrba	**priključevanje ni predvideno**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE			
predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
min. širine 6,00m		**2458 - BAZOVICA**	**1899/17 in 2208/1**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**2458 - BAZOVICA**		
parc. št.	**1899/65, 1899/51, 1899/66, 1899/70, 1899/78, 1899/126, 2208/2, 1899/16, 1899/21, 1899/124 in 1899/123**		
po potrebi dodati vrstice			
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.		k. o. mesta odvzema	parc. št. mesta odvzema
	Komunalni odpadki v objektu ne bodo nastajali		
po potrebi dodati vrstice			
DRUGO (NAVEDI)	**/**		

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda	
vrsta infrastrukture	
katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih	
katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča	
katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

1 TEHNIČNO POROČILO

1.1 Splošni podatki

Predmet izdelave projektne dokumentacije je:

PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU

Kraj:	Lipica
Občina:	Sežana
Namembnost:	12713 – Stavbe za skladiščenje pridelka
Gradbena parcela:	1899/123, 1899/124 – del in 1899/126 - del, vse k.o. Bazovica
Dostop:	Priključek na javno pot je obstoječ in sicer na JP 374071 na severu ter JP 374072 na jugu
Etažnost:	P
Streha:	Simetrična dvokapnica naklona 6,88°

Zaradi potreb po dodatnem prostoru za spravilo sena želi investitor obstoječemu seniku prizidati del objekta dimenzij 27,40m x 16,50m. Višinski gabarit prizidave ostaja enak obstoječemu objektu.

1.2 Splošni opis posega

Obstoječi objekt se nahaja na posestvu Kobilarne Lipica in sicer na parceli št. 1899/123, 1899/124 in 1899/126 k.o. Bazovica. Predmet projektne dokumentacije je prizidava objektu na južnem delu, ki sega na parcelo št. 1899/124, k.o. Bazovica.

1.3 Program in funkcionalna zasnova

S prizidavo objektu ohranja namembnost objekta - 12713 – Stavbe za skladiščenje pridelka – Senik, etažnosti P.

Objekt bo na stiku s tlemi dimenzij 27,40 m x 62,00 m in maksimalnih dimenzij najbolj izpostavljenih delov objekta 28,30 m x 62,35 m. Maksimalna višina objekta je cca. 7,73 m.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

Objekt predstavlja dozidavo pokritega senika kot dopolnitev obstoječih površin in je namenjen notranjim uporabnikom za delo s konji, ki so namenjene izključno interni uporabi. Prizidava objektu tako dopolni vsebino za delo s konji v Kobilarni Lipica.

KONSTRUKCIJA IN OBDELAVE

Konstrukcijska zasnova objekta temelji na prizidavi iz AB nosilne konstrukcije. Objekt je zasnovan kot montažna AB skeletna konstrukcija, ki jo tvorijo montažni elementi.

- Predvidena je izvedba čašastih točkovnih temeljev (čaša h = 90 cm, peta h = 50 cm), ki so med seboj povezani s pasovnimi temelji.
- Talna plošča je predvidena debeline 20 cm.
- Strešna konstrukcija v naklonu 6,88° sestoji iz betonske konstrukcije ter kritine opečnate barve s podkonstrukcijo.
- Med nosilno AB konstrukcijo se proti vzhodu izvede stena iz opečnatih zidakov debeline 25 cm z AB vezmi. Vse stene bodo ometane z apnenim ometom.
- Vertikalne in horizontalne AB vezi v stenah so velikosti 25 x 25 cm, horizontalne vezi se nahajajo na višini 4 m.
- Objekt ni ogrevan.
- Na J in JZ delu oboda objekta bo nameščena panelna ograja višine 2,40 m.

Konstrukcija je natančneje opredeljena v načrtu s področja gradbeništva št. B85/2023, ki ga je izdelal dr. Branko Bandelj u.d.i.a.

ODMIKI OD PARCELNIH MEJ SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ:

- parc. št. 1899/21, k.o. Bazovica: 6,25 m
- parc. št. 1899/110, k.o. Bazovica: 33,89 m
- parc. št. 1899/121, k.o. Bazovica: 7,35m
- parc. št. 1899/122, k.o. Bazovica: 9,57m

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

SEZNAM PROSTOROV:

Št. pr.	Prostor	m2
01	Shranjevalni prostor 1	74,28
02	Shranjevalni prostor 2	1134,17
03	Shranjevalni prostor 3	435,75
SKUPAJ		**1644,20 m²**

KOMUNALNI PRIKLJUČKI

Objekt je priključen na električno in cestno omrežje, meteorna kanalizacija prizidave bo urejena v okviru priključka na novo ponikovalnico na investitorjevi parceli.

Priključek na javno pot je obstoječ in sicer na JP 374071 na severu ter JP 374072 na jugu. Za potrebe parkirišč se koristijo obstoječe parkirne površine urejene znotraj posestva Kobilarne Lipica. Objekt ne potrebuje cestnega priključka, ker gre za dejavnost, ki je vezana izključno na konjerejo in je objekt namenjen izključno spravilu sena.

1.6 Komunalna oskrba

VODOVODNO OMREŽJE

Objekt se ne priključuje na vodovodno omrežje. Na področju poteka obstoječi vodovod na katerega ni posega.

ELEKTRO OMREŽJE

Objekt je priključen na javno NN elektro omrežje prek obstoječega elektro priključka na parc. št. 1899/123, 1899/124 in 1899/126 k. o. Bazovica. Priključek in priključna moč se s to projektno dokumentacijo ne spreminja. Priključna moč objekta se ohrani.

METEORNA KANALIZACIJA

Meteorne vode so urejene v okviru gradbene parcele in se priključujejo na novo ponikovalnico na investitorjevi parc. št. 1899/123 in 1899/126, k.o. Bazovica. Padavinske vode se preko žleba ob vhodu v objekt vodijo v peskolove, nato pa v novo ponikovalnico za potrebe objekta.

Na ponikovalnico se stekajo strešne površine 450 m2 kar predstavlja dotok =11,97 l/sek.

Upoštevana je intenziteta ponikanja 1.00 l/sek/m2. Potrebna površina ponikanja ene ponikovalnice je 11,97 m2, ki jo dosežemo z zasutjem ponikovalnice globine 3m v radiju 2.50 m z drenažnim materialom od roba ponikovalnice. Predvidena skupna površina ponikanja je 19,62 m2 kar zadostuje za pokrivanje normativnih potreb.

FEKALNA KANALIZACIJA

Fekalne odpadne vode v objektu ne bodo nastajale.


TK OMREŽJE:

Na področju poteka obstoječe TK omrežje na katerega ni posega.

CESTNI PRIKLJUČEK

Priključek na javno pot je obstoječ in sicer na JP 374071 na severu ter JP 374072 na jugu. Za potrebe parkirišč se koristijo obstoječe parkirne površine urejene znotraj posestva Kobilarne Lipica. Objekt ne potrebuje cestnega priključka, ker gre za dejavnost, ki je vezana izključno na konjerejo in je objekt namenjen izključno spravilu sena.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)



ODPADKI:

V objektu bodo nastajali odpadki z značilnostmi gospodinjskih odpadkov (komunalni in podobni odpadki). Odpadki se bodo zbirali na parceli objekta in sicer v tipskih posodah, ki bodo locirane na vzhodni strani zemljišča, ob dostopu na zemljiško parcelo. Embalaža se bo sortirala posebej in odvažala na območja kjer je organizirano

1.7 Zunanja ureditev

Po končanih delih se za vse posege zelenice splanira, humizira in zaseje z avtohtono vrsto trave. Vse površine se počisti. Gramozne površine se splanira.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

1.8 Izkaz o energijskih lastnostih stavbe

Predmet projekta je prizidava objekt s klasifikacijo CC-SI 12713 Stavbe za skladiščenje pridelka. Izkaz o energijskih lastnostih stavbe ni bil izveden, saj gre za nestanovanjsko kmetijsko stavbo.

1.9. Izpolnjevanje bistvenih zahtev

1. MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST

Pri izdelavi vplivnega območja v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo nepremičnin v okolici nameravane gradnje je upoštevano, da nameravana gradnja:
- ne bo povzročila porušitve celotnega objekta ali dela objekta v okolici nameravane gradnje,
- ne bo na objektih v okolici nameravane gradnje povzročila deformacij, večjih od dopustne ravni,
- ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje ali na njihovi napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije,
- ne bo na objektih v okolici nameravane gradnje povzročila škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

2. VARNOST PRED POŽAROM

Pri izdelavi vplivnega območja v zvezi z varnostjo pred požarom nepremičnin v okolici nameravane gradnje je upoštevano, da bo:
- nosilna konstrukcija objektov v okolici nameravane gradnje določen čas ohranila svojo nosilno sposobnost,
- omejeno širjenje požara na objekte v okolici nameravane gradnje,
- omogočeno osebam v objektih v okolici nameravane gradnje, da objekt zapustijo in da bo omogočena varnost reševalnih ekip.

3. HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA TER ZAŠČITA OKOLJA

Pri izdelavi vplivnega območja v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin v okolici nameravane gradnje ter varovanjem okolice je upoštevano, da:
- ne bodo uhajali strupeni plini,
- v zrak ne bodo uhajali nevarni delci ali plini,

- ne bo emisij nevarnega sevanja,
- ne bo onesnaževanja ali zastrupitve vode in tal,
- ne bo napačnega odstranjevanja odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov,
- ne bo prisotna vlaga v objektih v okolici nameravane gradnje ali na površini znotraj njih.

VODA IN TLA - V okviru prizidave objekta bodo nastajale strešne vode, ki se vodijo v obstoječa ponikanja. Potencialni vir onesnaženja vod in tal v času gradnje predstavlja možnosti izlitja olj ali maziv gradbene mehanizacije, vendar je verjetnost takega onesnaženja minimalna. V primeru razlitja olja naj investitor onesnaženo plast zemlje izkoplje in jo shrani v zaprto posodo do predaje pooblaščenemu podjetju za ravnanje s tovrstnimi odpadki in od podjetja pridobi potrdilo o predaji odpadka (potrjen evidenčni list).
Ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev obravnavani poseg v prostor ne bo imel vplivov na podtalnico.

ZRAK - Gradbena dela bodo imela posreden vpliv na onesnaževanje zraka predvsem preko izpušnih plinov gradbene mehanizacije. Prašenje je potrebno omiliti z močenjem z vodo.
Prekomerne emisije škodljivih snovi v ozračje zaradi predvidenega posega ne bo.

ODPADKI - Med gradnjo bodo nastajali gradbeni odpadki za katere bo investitor v dogovoru z izvajalcem gradbenih del poskrbel za ustrezen odvoz. Ostanke od embalaže bo dal med komunalne odpadke. V okviru novogradnje objekta je odvoz le-teh na predmetnem območju urejen.
Vsi vplivi bodo ob upoštevanju ukrepov znotraj predpisanih mejnih vrednosti, zato je vplivno območje v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito znotraj gradbene parcele.

V zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito oziroma zaščito okolice so upoštevani tudi drugi pričakovani vplivi na okolico, kot so pričakovana osenčenja sosednjih nepremičnin, pri nameravanih gradnjah.

Glede na predlagan poseg ocenjujemo, da se zaradi prizidave objekta razmere osončenja sosednjih objektov ne bodo spremenile: vsi sosednji objekti bodo osončeni enako kot v obstoječem stanju, skladno z veljavno zakonodajo.

4. VARNOST PRI UPORABI

Pri izdelavi vplivnega območja v zvezi z varnostjo pri uporabi nepremičnin v okolici nameravane prizidave objekta je upoštevano, da pri uporabi in obratovanju ne bo prihajalo do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod kot so zdrs, padec, trčenje, opekline, udar električnega toka oziroma poškodbe zaradi eksplozije.

5. ZAŠČITA PRED HRUPOM

Pri izdelavi vplivnega območja v zvezi z zaščito pred hrupom nepremičnin v okolici nameravane prizidave objekta je upoštevano, da bo hrup, ki ga zaznavajo osebe v objektih v okolici nameravane novogradnje objekta ali ljudje v okolici nameravane gradnje, zmanjšan na raven, ki ne bo ogrožala njihovega zdravja in jim bo omogočala zadovoljive razmere za delo. Prav tako bo raven hrupa zmanjšana iz vidika zagotavljanja bivalnega okolja konjev.

Vpliv hrupa je znotraj predpisanih mejnih vrednosti, zato je vplivno območje v zvezi z zaščito pred hrupom med obratovanjem znotraj gradbene parcele.

6. VARČEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE

Pri izdelavi vplivnega območja v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote nepremičnin v okolici nameravane prizidave objekta je upoštevano, da le-ta ne bo vplival na povečanje količine energije, potrebne pri uporabi objektov.

POVZETEK PRIČAKOVANIH VPLIVOV OBJEKTA NA OKOLICO

Ocenjujemo, da pričakovani vplivi prizidave objekta na okolico ne bodo imeli negativnega vpliva na okolje in so torej s stališča varstva okolja sprejemljivi in so znotraj gradbene parcele.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

1.10 Tehnične lastnosti predvidene gradnje

1. Poseg v obstoječo konstrukcijo objekta

Na stiku nove konstrukcije s staro se obstoječo streho v pasu 1m odstrani in izvede lesen stik med objektoma. Kritina predvidene strehe nadomesti odstranjen pas obstoječe strehe. Na mestu stika se vzdolžne letve zgosti na razmak 30 cm. Višina predvidene strehe se prilagodi višini obstoječe strehe.

2. Zemeljska dela

Temeljna tla naj pred izdelavo temeljev pregleda geomehanik. Pri izvedbi temeljenja je potrebno paziti na lokalno in globalno stabilnost terena Obvezen je geomehanski nadzor v fazi izvedbe temeljev. Temeljenje je predvideno na točkovnih čašastih temeljih, ki so med seboj povezani s pasovnimi temelji. Pod talno ploščo je izvedena folija na zgoščeni nevezani nosilni plasti, na kateri mora biti dinamični deformacijski modul E_{vd} > 70 MPa.

3. Betonska in armiranobetonska dela

Na mestu stikovanja obstoječega senika s prizidanim se izvede pasovne temelje v dolžini 1 m, prereza 50 x 90 cm. S tem se obstoječa stavba statično poveže z novo.

4. Zidarska dela

Vzhodna stena bo izvedena iz betonskih zidakov debelin 25 cm in ometana z apnenim ometom. Ob AB stebrih in na sredini polj so predvidene AB vezi velikosti 25 x 25 cm.

5. Kanalizacija

Odvodnjavanje prizidane stavbe je predvideno preko vertikal v peskolove in naprej v ponikovalnico, locirano na investitorjevi parceli, jugozahodno od predvidene stavbe.

6. Finalne obdelave

Strešna kritina stavbe je predvidena iz vlaknocementnih plošč. Zaključni sloj zidu bo apneni omet, zaključni tlak na talni plošči je predviden Tal M kvarc. Po obodu južne in zahodne plati bo potekala panelna ograja višine 2,50 m.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

1.9 Sestave konstrukcijskih sklopov

T1 - Talna plošča

- Tal M kvarc
- AB plošča - 20 cm
- Gefitas folija
- Pesek 0/4 mm – 4-5 cm
- Tampon 0/3 mm - 30 cm
- Raščen teren

Z1 - Zunanji zid

- Omet na zunanji strani
- Betonska opeka - 25 cm


S1 - Streha

- Vlaknocementne plošče
- Kontra letve 5x8 cm/60 cm
- Vzdolžne letve 5x8 cm/100 cm (zračni sloj)
- Tyvek folija
- Montažna konstrukcija strehe


APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

1.10 Sheme prefabriciranih AB elementov:

i/ Prednapeti dvokapni strešni nosilec razpona 27,40 m, naklon strešnega dela 10% npr.



ii/ Strešna plošča z dvemi rebri razpona 7,50m (merjeno od osi nosilca do osi nosilca), višine nosilcev, reber 30cm, širina 230 cm.



APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)


2	RISBE

Lokacijske grafike

1. Komunalna oskrba M 1:250
2. Ureditev gradbišča in zakoličba M 1:250

Načrt arhitekture

1. Tloris temeljev M 1:50
2. Tloris pritličja M 1:50
3. Tloris strehe M 1:50
4. Prerez AA in BB M 1:50
5. Severna in južna fasada M 1:50
6. Vzhodna in zahodna fasada M 1:50
7. Shema montažnih elementov nosilne konstrukcije M 1:100
8. Detajl ponikovalnice padavinske vode M 1:25
9. Revizijski jašek DN800 M 1:25
10. Detajl postavitve PVC cevi – obbetonirana M 1:25
11. Detajl stika nove strehe z obstoječo M 1:25



KOMUNALNI VODI		OBSTOJECI	PREDVIDENI
KANAL.	padavinska		
	strešne vode		
	komunalna		
	komunalna - hišni priključki		
VODOVOD			
PLINOVOD			
PTT	KATV		
	kabel		
	v bloku		
ELEKTRIKA	javna razsvetljava		
	nizka napetost		
	visoka napetost		

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

- PARCELNA MEJA
- GRADBENA PARCELA 2522 m 2 = OBMOČJE GRADBIŠČA
- OBSTOJEČI OBJEKT ... zazidana površina obstoječega objekta: 1246,70 m²
- PRIZIDAVA OBJEKTU ... zazidana površina prizidave objektu: 452,10 m²
- NAJBOLJ IZPOSTAVLJENI DELI OBJEKTOV
- DIMENZIJE OBJEKTA — DIMENZIJE OBJEKTA NA STIKU S TLEMI
- NAJBOLJ IZPOSTAVLJENI DELI — DIMENZIJE NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH DELOV OBJEKTA
- ODMIKI OD PARCELNIH MEJ — ODMIKI NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH DELOV OBJEKTA OD PARCELNIH MEJ

PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU


KOMUNALNA OSKRBA

M 1:250

aporia

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 31 346 406 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

Objekt /lokacija: PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU		Investitor /naročnik: Kobilarna Lipica d.o.o. Lipica 5 6210 Sežana	
Vsebina risbe: KOMUNALNA OSKRBA			
Številka projekta:	537-2023	Številka načrta:	537-2023-A
Vrsta dokumentacije:	PZI		
Vrsta načrta:	1-NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	1:250		
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., G-3576 ,Veronika Fojkar, m.i.a.	Št.risbe:	1.
Datum izdelave PZI:	NOVEMBER 2023		



KOORDINATE ZAKOLIČBE:

A: X = 412935.14
Y = 58854.12

B: X = 412936.96
Y = 58861.39

C: X = 412938.78
Y = 58868.67

D: X = 412964.88
Y = 58862.15

E: X = 412963.06
Y = 58854.87

F: X = 412961.24
Y = 58847.60

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU


- PARCELNA MEJA
- GRADBENA PARCELA 2522 m 2 = OBMOČJE GRADBIŠČA
- OBSTOJEČI OBJEKT ... zazidana površina obstoječega objekta: 1246,70 m²
- PRIZIDAVA OBJEKTU ... zazidana površina prizidave objekta: 452,10 m²
- NAJBOLJ IZPOSTAVLJENI DELI OBJEKTOV
- GRADBENA JAMA
- TRANSPORTNA POTI, VHOD/IZHOD
- NPV — NEZAPOSLENIM VSTOP PREPOVEDAN
- ① GRADBIŠČNA TABLA
- ② OPOZORILNA TABLA
- ③ GRADBIŠČNA ELEKTROOMARICA
- ④ PISARNE VODSTVA GRADBIŠČA, PRVA POMOČ, GASILNI APARAT
- ⑤ SKLADIŠČNI PROSTOR
- ⑥ WC KABINA
- ⑦ DEPONIJA MATERIALA

PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU

UREDITEV GRADBIŠČA IN ZAKOLIČBA
M 1:250

poria
APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 31 346 406 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

Objekt /lokacija: PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU		Investitor /naročnik: Kobilarna Lipica d.o.o. Lipica 5 6210 Sežana	
Vsebina risbe: UREDITEV GRADBIŠČA			
Številka projekta:	537-2023	Številka načrta:	537-2023-A
Vrsta dokumentacije:	PZI		
Vrsta načrta:	1-NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	1:250		
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., G-3576 ,Veronika Fojkar, m.i.a.	Št.risbe:	2.
Datum izdelave PZI:	NOVEMBER 2023		



BETONSKA OPEKA

ARMIRANI BETON

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU

TLORIS TEMELJEV


M 1:50

aporia

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 31 346 406 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

Objekt /lokacija: PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU	Investitor /naročnik: Kobilarna Lipica d.o.o. Lipica 5 6210 Sežana
Vsebina risbe: TLORIS TEMELJEV	

Številka projekta:	537-2023	Številka načrta:	537-2023-A
Vrsta dokumentacije:	PZI		
Vrsta načrta:	1-NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	1:50		
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., G-3576 ,Veronika Fojkar, m.i.a.	Št.risbe:	1.
Datum izdelave PZI:	NOVEMBER 2023		



BETONSKA OPEKA

ARMIRANI BETON

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, ŠVIK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU

TLORIS PRITLIČJA

M 1:50


aporia

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 31 346 406 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

Objekt /lokacija: PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU	Investitor /naročnik: Kobilarna Lipica d.o.o. Lipica 5 6210 Sežana

Vsebina risbe:
TLORIS PRITLIČJA

Številka projekta:	537-2023	Številka načrta:	537-2023-A
Vrsta dokumentacije:	PZI		
Vrsta načrta:	1-NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	1:50		
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., G-3576 ,Veronika Fojkar, m.i.a.	Št.risbe:	2.
Datum izdelave PZI:	NOVEMBER 2023		



BETONSKA OPEKA

ARMIRANI BETON

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU

TLORIS STREHE

M 1:50

aporia


APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 31 346 406 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

Objekt /lokacija:	Investitor /naročnik:
PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU	Kobilarna Lipica d.o.o. Lipica 5 6210 Sežana


Vsebina risbe:
TLORIS STREHE

Številka projekta:	537-2023	Številka načrta:	537-2023-A
Vrsta dokumentacije:	PZI		
Vrsta načrta:	1-NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	1:50		
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., G-3576 ,Veronika Fojkar, m.i.a.	Št.risbe:	3.
Datum izdelave PZI:	NOVEMBER 2023		

PREREZ AA



PRIZIDAVA



BETONSKA OPEKA

ARMIRANI BETON

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU

PREREZI

M 1:50

aporia


APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 31 346 406 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

Objekt /lokacija: PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU	Investitor /naročnik: Kobilarna Lipica d.o.o. Lipica 5 6210 Sežana

Vsebina risbe: PREREZI


Številka projekta:	537-2023	Številka načrta:	537-2023-A
Vrsta dokumentacije:	PZI		
Vrsta načrta:	1-NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	1:50		
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., G-3576 ,Veronika Fojkar, m.i.a.	Št.risbe:	4.
Datum izdelave PZI:	NOVEMBER 2023		

SEVERNA FASADA



PRIZIDAVA

JUŽNA FASADA



BETONSKA OPEKA

ARMIRANI BETON

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU


SEVERNA IN JUŽNA FASADA
M 1:50

poria

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 31 346 406 E: info@aporia.si W: www.aporia.si


Objekt /lokacija: PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU		Investitor /naročnik: Kobilarna Lipica d.o.o. Lipica 5 6210 Sežana	
Vsebina risbe: FASADE			
Številka projekta:	537-2023	Številka načrta:	537-2023-A
Vrsta dokumentacije:	PZI		
Vrsta načrta:	1-NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	1:50		
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., G-3576 ,Veronika Fojkar, m.i.a.	Št.risbe:	5.
Datum izdelave PZI:	NOVEMBER 2023		

ZAHODNA FASADA



PRIZIDAVA

VZHODNA FASADA



BETONSKA OPEKA

ARMIRANI BETON

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE ODLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU

VZHODNA IN ZAHODNA FASADA


M 1:50

APOPRIA, inženiring storitve in projektiranje, d.o.o. M: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 31 346 406 E: info@apopria.si W: www.apopria.si

Objekt /lokacija: PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU	Investitor /naročnik: Kobilarna Lipica d.o.o. Lipica 5 6210 Sežana


Vsebina risbe: FASADE

Številka projekta:	537-2023	Številka načrta:	537-2023-A
Vrsta dokumentacije:	PZI		
Vrsta načrta:	1-NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	1:50		
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., G-3576 , Veronika Fajkar, m.i.a.		
Datum izdelave PZI:	NOVEMBER 2023	Št.risbe:	6.




TLORIS PRITLIČJA

PREREZ AA



PREREZ BB



Montažni elementi nosilne konstrukcije

S1 - AB steber 50x50 cm - **x6**

S2 - AB trapezni nosilci deb. 20 cm - **x3**

S3 - AB nosilec/venec - **x2**

S4 - TT plošče streha - **x24**

BETONSKA OPEKA

ARMIRANI BETON

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU

SHEMA MONTAŽNIH ELEMENTOV NOSILNE KONSTRUKCIJE M 1:100

aporia

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 31 346 406 E: info@aporia.si W: www.aporia.si


Objekt /lokacija: PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU	Investitor /naročnik: Kobilarna Lipica d.o.o. Lipica 5 6210 Sežana

Vsebina risbe:
PREREZI

Številka projekta:	537-2023	Številka načrta:	537-2023-A
Vrsta dokumentacije:	PZI		
Vrsta načrta:	1-NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	1:100		
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., G-3576 ,Veronika Fojkar, m.i.a.	Št.risbe:	7.
Datum izdelave PZI:	NOVEMBER 2023		

DETAJL PONIKOVALNICE PADAVINSKE VODE

M 1:25




APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
W: www.aporia.si


Objekt /lokacija:
PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU

Vsebina risbe:	Merilo:	Številka načrta:	Številka lista:
DETAJL PONIKOVALNICE PADAVINSKE VODE	1:25	537-2023	8.

REVIZIJSKI JAŠEK Ø80 NA KANALU Ø40,30,25,20




BETON C25/30	0.37 m3
BETON C12/15	0.05 m3
CEM. OMET 1:2	0.95 m2
NEAR. CEV Ø 80	-
OPAŽ	3.34 m2
ARMATURA	-
IZPOD. ZEMLJA	0.71 m3/m



APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
W: www.aporia.si

Objekt /lokacija:
PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU

Vsebina risbe:	Merilo:	Številka načrta:	Številka lista:
REVIZIJSKI JAŠEK DN800	1:25	537-2023	9.



1/ NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA V ODVISNOSTI OD NAZIVNE VELIKOSTI CEVI		
PREMER CEVI ("OD")	ŠIRINA IZKOPA (m)	ŠIRINA IZKOPA (m)
	a >60°	a < 60°
do 225 mm	OD+ 0.40 m	OD+ 0.40 m
od 225 do 350 mm	OD+ 0.50 m	OD+ 0.40 m
od 350 do 700 mm	OD+ 0.70 m	OD+ 0.40 m

2/ NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA V ODVISNOSTI OD GLOBINE JARKA	
GLOBINA JARKA (m)	NAJMANŠA ŠIRINA JARKA (m)
do 1.00 m	ni podana
od 1.00 do 1.75 m	0.80 m
od 1.75 do 4.00 m	0.90 m
nad 4.00 m	1.00 m

OD ... zunanji premer v metrih
Najmanjša širina jarka je vedno največja vrednost iz preglednic 1 in 2.(SIST EN 1610)

PREMER CEVI	h (m)	LEŽIŠČE C12/15 (m3/m)	OBBETONIRANJE C16/20 (m3/m)
200 mm	0.10	0.07	0.08
250 mm	0.10	0.13	0.13
300 mm	0.10	0.16	0.14
400 mm	0.10	0.22	0.17

NAKLONSKI KOT a	VRSTA ZEMLJINE	KAKOVOSTNI RAZRED
60	VEZLJIVA IN NEVEZLJIVA ZRNATA ZEMLJINA	3
70	MEHKA KAMNINA	4
80	TRDA KAMNINA	5

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
W: www.aporia.si


Objekt /lokacija:
PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU

Vsebina risbe:
DETAJL POSTAVITVE PVC CEVI - OBBETONIRANA

Merilo:
1:25

Številka načrta:
537-2023

Številka lista:
10.



APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
W: www.aporia.si

Objekt /lokacija:
PRIZIDAVA OBSTOJEČEMU SENIKU

Vsebina risbe:	Merilo:	Številka načrta:	Številka lista:
DETAJL STIKA NOVE STREHE Z OBSTOJEČO	1:25	537-2023	11.