studioČebela d.o.o.
Oblakova 30 3000 Celje

STROKOVNO PODROČJE
NAČRTA
1 –NAČRT ARHITEKTURE

INVESTITOR:
ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE.
Ljubljanska cesta 97, 3000 CELJE

NAZIV GRADNJE:

UNIVERZALNA UPORABNOST IN DOSTOPNOST OBJEKTA

VRSTA DOKUMENTACIJE
PZI

ŠT. PROJEKTA:
211-1/24

VRSTA GRADNJE:
VZDRŽEVALNA DELA,
MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PROJEKTANT:
Studio ČEBELA d.o.o.
Oblakova 30, 3000 Celje

ŠTEVILKA NAČRTA:
211-1/24

KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA:
Celje, maj 2024

izvod št.:
1 2 3 A

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

INVESTITOR		
naziv		**ŠOLA ZA HORTUKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE**
naslov		**Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje**
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**UNIVERZALNA UPORABNOST IN DOSTOPNOST OBJEKTA**
kratek opis gradnje		**V obstoječem šolskem kompleksu se izvedejo posamezni posegi za zagotovitev univerzalne uporabnosti in dostopnosti objekta in sicer:** **- izvedba dvigala na severnem delu vzhodnega dela kompleksa šole,** **- ureditev sanitarij za invalide v 1. nadstropju vzhodnega dela,** **- izvedba nadstreška (čakalnica za invalide) ob parkirnem prostoru za invalide pri glavnem vhodu šole,** **ZUNANJA UREDITEV:** **- ureditev ploščadi (novo tlakovanje) pred glavnim vhodom z označbo parkirnega prostora za invalide,** **- ureditev tlakovane poti ob vzhodni in severni strani šole,** **- izvedba osvetlitve peš poti od vhodov v šolo do avtobusne postaje,** **OPREMA:** **- izvedba zložljive klančine pri glavnem vhodu,** **- izvedba premične klančine v osrednjem delu kot povezava osrednjega pritličnega hodnika z rastlinjakom,** **- izvedba klančine za dostop v rastlinjak pri severnem vhodu**
VRSTE GRADNJE *označiti vse ustrezne vrste gradnje*	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☑	**vzdrževalna dela**
	☑	**manjša rekonstrukcija**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		**PZI**
številka projekta		**211-1/24**
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		**1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
naziv načrta		**1 - NAČRT ARHITEKTURE**
številka načrta		**211-1/24**
datum izdelave		**maj 2024**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		**Studio Čebela d.o.o.**
naslov		**Oblakova 30, 3000 Celje**
odgovorna oseba projektanta načrta		**Nina Čebela u.d.i.k.a.**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		**Marijan Čebela u.d.i.a.**
identifikacijska številka		**ZAPS PA 0058**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		

2.	KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE

1.	Naslovna stran	PRILOGA 1C
2.	Kazalo vsebine načrta	
3.	Kazalo vsebine projekta	
4.	Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji	OBRAZEC 1B
5.	Tehnično poročilo	
6.	Fotografije obstoječega objekta	
7.	Popis gradbeno obrtnih del	
8.	Grafični del	

3.	KAZALO VSEBINE PROJEKTA

1	**Načrt arhitekture, št. 211-1/24, Studio ČEBELA d.o.o., Celje**
2	**Načrt gradbenih konstrukcij, št. 23/24, Ivan Ramšak s.p., Velenje**
3	**Načrt s področja elektrotehnike, št. 6143/24, Elektrosignal d.o.o., Celje**
4	**Načrt s področja strojništva, št. 01/5-2024, S.I.M. d.o.o., Žalec**
8	**Načrt s področja geodezije, št. GAMA-GN-015-2024, GAMA, Juže Trunk s.p.**

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Marija Čebela u.d.i.a., ZAPS pa 0058**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**1 - načrt s področja arhitekture**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Ivan Ramšak u.d.i.g., IZS G-0011**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**2 - načrt s področja gradbeništva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Gorazd Gorenšek u.d.i.el., IZS E-1206**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**3 - načrt s področja elektrotehnike**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Teo Reberšek u.d.i.s., IZS S-1801**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**4 - načrt s področja strojništva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Jože Trunk u.d.i.geod., IZS Geo-0290**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**8 - načrt s področja geodezije**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba	**Samo Marinc u.d.i.geol., IZS RG-0058**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**12 - Geološko - geomehansko poročilo**

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.
Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

5. TEHNIČNO POROČILO

1. SPLOŠNO

Na osnovi zahtev investitorja je izdelana projektna dokumentacija za UNIVERZALNO UPORABNOST IN DOSTOPNOST OBJEKTA ŠOLE ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, na naslovu Ljubljanska cesta 97, 3000 CELJE, za ureditev posameznih sklopov.

2. LOKACIJA

Obravnavani objekt je lociran na parceli št. 1566/4 k.o. Medlog (1076). Predvideni zunanji posegi so na vzhodni in severni strani obstoječega kompleksa šole in znotraj samega objekta, na parcelah št. 1566/4, 1566/2, 1566/8, 1562/2, 1567/2 in 1560 k.o. Medlog (1076).

3. ZASNOVA POSEGOV

Predvidena ureditev univerzalne uporabe in neoviranje dostopnosti objekta je razdeljena po sklopih:

A - izvedba **dvigala** na severnem delu vzhodnega dela objekta,
B - ureditev **sanitarij za invalide** v 1. nadstropju vzhodnega dela,
C - izvedba **nadstreška** (čakalnica za invalide) ob parkirnem prostoru za invalide pri glavnem vhodu šole,

ZUNANJA UREDITEV:

D - ureditev **ploščadi** (novo tlakovanje) pred glavnim vhodom z označbo parkirnega prostora za invalide,
E - ureditev tlakovane **poti** (novo tlakovanje) ob vzhodni in severni strani šole,
F - izvedba **osvetlitve** pešpoti od vhodov v šolo do avtobusne postaje,

OPREMA:

G – izvedba **klančin za neoviran dostop**

- zložljiva klančina pri glavnem vhodu,
- (snemljiva) klančina v osrednjem delu - povezava osrednjega pritličnega hodnika z rastlinjakom,
- klančina za dostop v rastlinjak pri severnem vhodu


H – **klopi, miza in koši za odpadke** pri prostorih za invalide

4. OPIS POSEGOV

Kompleks šole ima več etaž in nima urejenega oz. omogočenega neoviranega dostopa funkcionalno oviranim sebam do vseh prostorov v šoli. Zahodni del objekta ima 4 etaže, vzhodni del pa 3 etaže, s tem, da je že pritličje dvignjeno od kote tal pred vhodom. Osrednji del, ki povezuje V in Z del kompleksa, ima le pritlično etažo, a je za nekaj stopnic višje kot zahodni del šole. Za potrebe neoviranega dostopa vzhodnega dela šole se izvede **dvigalo** na severni strani vzhodnega dela šole s predprostorom in postajami v vseh treh etažah. V pritličju se izvede klančina za neoviran dostop v objekt. Obstoječa zunanja ureditev na območju novega dvigala se prilagodi.

Za neoviran dostop v objekt in za neovirano povezavo med deli objekta se izvedeta **klančina** pri glavnem vhodu in **premična klančina** pri povezavi pritličnega hodnika z rastlinjakom. Neoviran dostop v zahodni del šole se bo omogočil z dvigalom v sklopu nove telovadnice (ni zajeto v tem projektu).

V 1. nadstropju vzhodnega kraka se obstoječa kopalnica preuredita v **sanitarije za invalide**. Odstrani se obstoječa kopalna kad in ostala sanitarna oprema, talna in stenska keramika ter estrih. Izvede se nov estrih, talna in stenska keramika ter nova sanitarna oprema - konzolni umivalnik, nagibno ogedalo, WC školjša z obojestranskim držalom za roke, obešalnik, alarmna naprava za dvosmerno sporazumevanje.




SLIKA 1: Tloris 1. nadstropja vzhodni del šole – označba lokacije UREDITEV SANITARIJ ZA INVALIDE

ZUNANJA UREDITEV

Dostopne poti ob šoli, ob fasadi in vhodna ploščad pred vhodom v šolo so tlakovane in starejše izvedbe. Tlakovci so se skozi čas razmaknili, zaradi korenin in neprimerne utrjenosti terena so se nekatere plošče posedle, nekatere dvignile, kar predstavlja oviro gibalno oviranim ter slepim in slabovidnim osebam. Otežen prehod po ploščadi še dodatno povzročajo velike luže, ki nastajajo ob najmanjšem deževju, saj odvodnjavanje s ploščadi ni urejeno. Zato se **ploščad in poti na novo tlakujejo in uredi novo odvodnjavanje, označi se parkirišče za invalide in obnovi nadstrešek (čakalnica za invalide).** Izvede se tudi **osvetlitev** dostopnih poti.

OPREMA

Pri glavnem vhodu in na prehodu med hodnikom in rastlinjakom se namesti **klančina za neoviran dostop.**



SLIKA 4: Tlorisni prikaz južnega povezovalnega dela šole z označbo **lokacij namestitve klančin za neovirano dostopnost v posamezne dele objekta**

5. TEHNIČNE ZANČILNOSTI PREDVIDENIH UREDITEV

A. DVIGALO - VZHODNI DEL OBJEKTA

Na podlagi Uredbe o razvrščanju objektov (Ur.l.RS, št. 96/22) spadta prizidava zunanjega dvigala, ki ne povezuje več kot treh etaž in je zunanji rob dvigala oddaljen od sosednjega objekta drugega lastnika več kot 4 m in izvedba zunanje dostopne klančine, med manjše rekonstrukcije, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje. Za dvigalo in klančino je s strani pooblaščenega strokovnjaka izdelan PZI načrt arhitekture in načrt s področja gradbeništva s statičnim izračunom. Dvigalo je od sosednjega objekta drugega lastnika oddaljeno več kot 4 m. Za prizidavo dvigala in klančino je pridobljeno soglasje občine.

Na severni strani vzhodnega kraka objekta se izvede dvigalo s predprostorom in dostopno klančino na parcelah št. 1566/4 in 1566/8 k.o. Medlog (1076).

Skupna tlorisna velikost dvigalnega jaška s predprostorom je 5,84 x 2,12 m, višina 10,16 m nad koto pritličja, s postajami v vseh treh etažah. Predprostor pred dvigalom, ki se izvede v podaljšku obstoječih stopniščnih podestov, se po obodu zastekli. V pritličju se izvede klančina dolžine 5,75 cm za neoviran dostop z zunanjega terena, opremljena z obojestranskim držalom in 15 cm robom proti zdrsu vozička s klančine, z naklonom max 8 %. Na dnu klančine je odvodna rešetka na rego za odvod meteorne vode s klančine, z odvodom v obstoječ bližnji peskolov pri obstoječem objektu.

Obstoječa zunanja ureditev na območju novega dvigala se prilagodi. Povezovalna pot na severni strani se prestavi. Zasaditev na območju nove klančine se odstrani. Ob severni fasadi je obstoječ jašek fekalne kanalizacije, ki se ohrani.

Nov vhod in dvigalo bosta z omejenim dostopom, v uporabo le oseba z omejitvami gibanja, za dostavo in podobno.

ODSTRANITVE IN RUŠITVE:
Za izvedbo dvigala se izvedejo nekatere rušitve in odstranitve:
- odstranitev obstoječih zunanjih betonskih stopnic pred severnim vhodom (3 x višine 15/29 cm, skupne širine 260 cm s stranskim opornim zidcem,
- odstranitev a.b. nadstreška pred vhodom dimenzije 150/260/20 cm,
- v pritličju odstranitev obstoječih zunanjih vrat in razširitev odprtine,
- v 1. in 2. nadstropju odstranitev obstoječega okna dimenzije 61/124 cm in radiatorja na mestu posega in izvedba odprtine za izvedbo povezave do predprostora dvigala.
- v 1. in 2. nadstropju odstranitev obstoječih vrat dimenzije 89/194 cm med stopniščem in hodnikom šole.
- Obstoječa greznica se higiensko očisti in zasuje.

POVRŠINE PROSTOROV

PRITLIČJE – NOVI PROSTORI

PR. #	OPIS PROSTORA	OBDELAVA TLAKA	POVRŠINA	ENOTA
P.01	PREDPROSTOR DVIGALA	PVC	4,60	m²
P.02	DVIGALNI JAŠEK	PVC	2,40	m²
	PRITLIČJE NOVO SKUPAJ		**7,00**	**m²**

1. NADSTROPJE – NOVI PROSTORI

PR. #	OPIS PROSTORA	OBDELAVA TLAKA	POVRŠINA	ENOTA
N1.01	PREDPROSTOR DVIGALA	PVC	4,60	m²
	1. NADSTROPJE NOVO SKUPAJ		**4,60**	**m²**

2. NADSTROPJE – NOVI PROSTORI

PR. #	OPIS PROSTORA	OBDELAVA TLAKA	POVRŠINA	ENOTA
N2.01	PREDPROSTOR DVIGALA	PVC	4,60	m²
	2. NADSTROPJE NOVO SKUPAJ		**4,60**	**m²**

KONSTRUKCIJA IN OBDELAVE

BETONSKA KONSTRUKCIJA
Temeljenje dvigala in komunikacijskih predprostorov se izvede na temeljni plošči debeline 40 cm. Obodne stene jaška dvigala so armiranobetonske debeline 20 cm. Tudi medetažne plošče so armiranobetonske, deb. 18 cm.
Konstrukcija zunanjega nadstreška nad vhodom je a.b. plošča, konzolno vpeta v a.b. konstrukcijo po sistemu isokorb.

Nad razširitvami prehodov med predprostorom dvigala in obstoječim objektom se v vseh etažah izvede a.b. preklada dim. 50 cm (se prilagodi dejanski dim. stene) / 30 cm, dolžine 160 (30 cm naleganje obojestransko).

SESTAVA TLAKOV IN OBDELAVE POVRŠIN
V predprostoru dvigala se v vseh etažah izvede PVC talna obloga na estrihu, zvočni in toplotni izolaciji. Vred vhodnimi vrati se izvede vgradni predpražnik.

FASADA
Fasada jaška dvigala se izvedejo s kontaktno fasado v beli barvi na fasadni mrežici po sistemu na EPS toplotni izolaciji debeline 12 cm. Na zunanji steni jaška pod nivojem terena se izvede bitumenska hidroizolacija in XPS toplotna izolacija debeline 10 cm z zaščito - čepasta folija.

Podzidek – cokl nad terenom je izveden do kote pritličja in je hidroizoliran ter obdan z XPS, mrežico in kulirplastom v svetlo sivi barvi (barva približek betona).

STREHA
Streha dvigalnega jaška s predprostorom se izvede kot ravna streha v min. naklonu 2%, s strešno folijo iz umetnih mas (FPO) na toplotni izolaciji debeline 15 cm. Streha nadstreška nad vhodom je ravna streha v min. naklonu 2% z dvoslojno bitumensko kritino na osnovnem premazu ter z zaključnim slojem iz varilnih trakov s posipom.

NOTRANJE STENE IN STROPOVI
Stene in stropovi novih prostorov se brusijo, kitajo, brusijo in pleskajo.

OKNA IN VRATA
Okna, vrata in fasadne zasteklitve se izvedejo v izvedbi iz sistemskih Alu profilov s troslojno zasteklitvijo. Okna so v območju medetažne konstrukcije kontinuirano povezana z alu razširitvenimi profili v enaki barvi kot so okvirji oken (antracit siva). Vhodna vrata imajo na notranji strani vodoravni ročaj na višini 70 cm od gotovega tlaka in so opremljena s samozapiralom.
Obstoječa vrata med stopniščem in hodnikom šole se preozka, zato se jih odstrani in nadomesti z novimi, širšimi in višjimi, z izvedbo novih preklad.

OGRAJA NA KLANČINI
Ograja iz nerjavečega jekla (RF) na klančini, Držalo iz RF cevi ø40 mm na višini 70 cm od tlaka, z zaključno RF kroglo ø50mm, pritrjeno na steber preko konzole držala iz ploščatega RF Jekla 60/30/5 mm. Držalo iz RF cevi ø40 mm na višini 100 cm od tlaka, z zaključno RF kroglo ø50 mm, pritrjeno na steber preko pokončne palice ø10, dolžine 60 mm. Stebri iz RF cevi ø40 mm dolžine 90 cm, z zaključno RF zaplato. Upoštevati nagib AB rampe. Sidrano v AB ploščo klančine, izvedemo s pomočjo sidrne tehnike Hilti, ali enakovredne.

SESTAVI KONSTRUKCIJ

HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE

T1 – Nov tlak v pritličju	**cm**	**T2 – nov tlak v 1. in 2. nadstropju**	**cm**
PVC tlak na izr. podlagi	1,0	PVC tlak na izr. podlagi	1,0
estrih	7,0	estrih	7,0
toplotna izolacija	12,0	zvočna izolacija	4,0
a.b. plošča	20,0	a.b. plošča	18,0
utrjeno nasutje	70,0	brušeno, kitano, brušeno, beljeno	0,5
a.b. temeljna plošča	40,0		
hidroizolacija			
podložni beton	1,0		
utrjeno nasutje	10,0		
	50,0		

ST1 – Streha	cm	ST2 – Streha nad vhodom	cm
pran prodec frakcije 16-32	5,0	zaključni hidroizolacijski sloj – varilni trak s posipom	
filc	0,5	spodnji hidroizolacijski sloj	
hidroizolacija PVC (sikaplan ali enakovredno)	0,2	osnovni premaz	
filc	0,5	a.b. plošča v naklonu min 2%	18,0
toplotna izolacija	15,0		
parna zapora, (navarjena na osn. bit. premaz)			
naklonski beton (min. 2% naklona, min. 5 cm debeline)	5,0		
a.b. plošča	20,0		
spuščen strop iz MK na podkonstrukciji (80 cm)	1,25		

TZ – Zunanji a.b. tlak	cm		
a.b. zun. plošča – metličena površina	20,0		
utrjeno tamponsko nasutje	30-75		
a.b. temeljna plošča	30,0		
podložni beton	10,0		

VERTIKALNE KONSTRUKCIJE – ZUNANJE STENE

F1 – Fasada	cm	Fc – Fasada cokel	cm
kontaktna fasada, fasadni omet na mrežici	1,0	kulirni fasadni omet na mrežici	0,5
		XPS toplotna izolacija	10,0
toplotna izolacija iz kamene volne	12,0	bitumenska hidroizolacija	1,0
a.b. stena	20,0	a.b. stena	20,0

INŠTALACIJE

Pred kakršnimkoli posegom v tla je potrebno določiti mikrolokacije obstoječih komunalnih vodov, jih po potrebi zaščititi ali prestaviti.

Inštalacijsko se dvigalo in predprostor dvigala naveže na obstoječe komunalne vode:
- elektro inštalacije – dovod elektrike za potrebe dvigala in osvetlitev predprostora ter dvigalnega jaška,
- strojne inštalacije – v 1. in 2. nadstropju je na mestu preboja obstoječe stene za izvedbo dvigalnega predprostora obstoječ radiator, ki se ga odstrani in namesti novega na sosednjo steno stopnišča.

- Obstoječa greznica, ki ni več v funkciji, in je locirana na mestu nove klančine, se higiensko očisti in zasuje.

- Drenaža se napelje oz. naveže na obstoječ drenažni sistem ali v obstoječe peskolove oz. prilagoditi na terenu.

POŽARNA VARNOST

Tik pod stropom dvigalnega jaška se za oddimljanje dvigalnega jaška izvede odprtina na prosto, na vzhodni fasadi dvigala, velikosti min. 0,16 m 2, oz. 40/40 cm. Vrata dvigala in vrata jaška so iz negorljivih materialov. V primeru požara dvigalo ni v uporabi. V vsakem nadstropju se pri dvigalu namesti gasilni aparat.

S predvidenimi posegi se obstoječa požarna varnost objekta ne spremeni. Celoten kompleks šole je en enoten sektor. Obstoječa vrata, ki so se odstranila in se je pred njimi izvedel predprostor dvigala z izhodom na prosto, niso veljala kot požarni izhod. Tudi po novi ureditvi tu ne bo požarni izhod. V bližini dvigala se v vsakem nadstropju namesti ročni gasilni aparat ABC – 6 kg.

B. UREDITEV SANITARIJ ZA INVALIDE – VZHODNI KRAK – 1. NADSTROPJE

V 1. nadstropju vzhodnega kraka kompleksa šole (parcela št. 1566/4 k.o. Medlog (1076)) se obstoječa kopalnica preuredi v **sanitarije za invalide** z novo sanitarno opremo primerno za invalide - konzolen umivalnik, nagibno ogedalo, WC školjša z obojestranskim držalom za roke, alarmna naprava za dvosmerno sporazumevanje.

ODSTRANITVE IN RUŠITVE:

- odstrantev obstoječe sanitarne opreme - kopalna kad, WC školjka, umivalnik, grelec za vode,
- odstranitev talne in stenske keramike do stropa 268 cm,
- odstranitev obstoječega estriha,
- odstranitev obstoječih vrat dim. 70/200 cm.

POVRŠINE PROSTOROV

1. NADSTROPJE – VZHODNI DEL – SANITARIJE ZA INVALIDE

PR. #	OPIS PROSTORA	OBDELAVA TLAKA	POVRŠINA	ENOTA
P.01	SANITARIJE ZA INVALIDE	KERAMIKA	4,13	m²
	SKUPAJ		**4,13**	**m²**

KONSTRUKCIJA, OBDELAVE IN OPREMA

Izvede se nov estrih, talna protizdrsna karamika in stenska keramika do novega sekundarnega stropa ter nova sanitarna oprema:
Viseča wc školjka za invalide višina 45 cm, od zunanje stene osno odmaknjena 45 cm. Potrebna je dodatna ojačitev vpetja školjke v steno. V bližini wc školjke se namesti alarmna naprava za dvosmerno sporazumevanje, povezana z varnostnim osebjem. Obojestransko ob wc školjki se izvede stensko oz. sklopno držalo na višini 75 cm od gotovega tlaka.
Izvede se konzolni umivalnik 50/60 cm na višini od 750 do 850 cm, z neoviranim prostorom pod umivalnikom, s plosko izvedbo sifona, na višini zg. roba = 80 cm nad gotovim tlakom. Nad umivalnikom se vgradi nagibno ogledalo dimenzij 60/120 cm s spodnjim robom na višini največ 90 cm od tal.
Ostala oprema: obešalnik na višini od 105 cm do 140 cm, podajalnik za brisačke na višini do 140 cm, milnik, koš za sanitarne odpadke (2x).

SESTAVA TLAKOV IN OBDELAVE POVRŠIN

NOTRANJE STENE IN STROPOVI

V sanitarnem prostoru se izvede nov tlak z izvedbo novega estriha, talne protizdrsne keramike in stenske keramike do stropa ter spuščen rastrski strop na višini 250 cm.

OKNA IN VRATA

Obstoječe okno se ohrani. Obstoječa vrata se odstranijo ter nadomestijo z novimi. V ta namen je potrebno izvesti novo odprtino velikosti 100/215 cm. Vgradijo se nova vrata z zidarsko mero 100/215 cm. Vrata se dodatno opremijo z vodoravnim ročajem na notranji strani na višini 70 cm od gotovega tlaka in samozapiralom.

SESTAVI KONSTRUKCIJ

HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE

T1 – keramika	**cm**		
keramika – talna protizdrsna	1,0		
lepilo + izravnava	0,5		
vodotesni sloj			
armiran cementni estrih	5,5		
PET folija			
toplotna izolacija (prilagoditi višino)	prilag.		
obstoječa a.b. plošča	20,0		

Stik med stensko keramiko in talno keramiko je potrebno izvesti vodotesno z vgradnjo vodotesnega robnega traku in z nanosom vodotesne mase pred polaganjem keramike. Talna zaokrožnica v barvi in strukturi talne keramike.

INŠTALACIJE

V obstoječem prostoru so že inštalacije, ki se prenovijo glede na novo ureditev sanitarij:
- elektrika – razsvetljava, moč, na novo se izvede alarmna naprava za dvosmerno sporazumevanje,
- strojne inštalacija – vodovod, kanalizacija, ogrevanje, boljer za toplo vodo, prezračevanje.

V primeru, da je fekalna vertikalna kanalizacija stara (svinčene cevi), se tudi ta zamenja od pritličja do drugega nadstropja.

Inštalacije so obdelane v posebnih načrtih.

POŽARNA VARNOST

S predvidenimi izvedenimi posegi v sanitarijah se obstoječa požarna varnost objekta ne spreminja.

C. NADSTREŠEK – ČAKALNICA ZA INVALIDE

Ob vzhodni fasadi južnega kraka (parcela št. 1566/2 k.o. Medlog (1076)) je obstoječ nadstrešek (čakalnica za invalide), ki s svojo konstrukcijo ovira dostop gibalno oviranih oseb pod nadstrešek, zato se nadstrešek odstrani in se ga v istih gabaritih nadomesti z novim.

OPIS
Obstoječa kovinska nadstrešnica, tlorisne velikosti 8,5 x 1,9 m, se odstrani in se jo nadomesti z novo nadstrešnico (čakalnica za invalide) enakih tlorisnih dimenzij.

KONSTRUKCIJA IN OBDELAVE
Nadstrešnica je temeljena na temeljni plošči deb. 40 cm. Globina temeljenja se prilagodi globini temeljev obstoječega objekta.
Konstrukcija je jeklena iz dveh primarnih jeklenih okvirjev (stebri iz HOP profilov 100/160/5 ter prečna nosilca HOP 100/200/5). Sekundarna jeklena konstrukcija je po obodu strehe iz HOP profilov 100/200/5 ter vmes leseno ostrešje v naklonu 2%. Streha je ravna z minimalnim naklonom 2%. Kritina PVC. Iztok iz strehe po verigi v odprt peskolovni jašek napolnjen z mačjimi glavami in iztokom z navezavo v novo meteorno kanalizacijo na ploščadi.

TLAK – betonski tlakovci v sklopu zunanje ureditve (sklop E – ureditev tlakovanih poti).

Čakalnica za invalide pod nadstreškom se opremi s tremi klopmi z naslonom in rokonaslonom za invalide.

SESTAVI KONSTRUKCIJ

HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE

ST1n – Streha	**cm**	**TZn – Zunanji tlak**	**cm**
PVC kritina (kot npr. Sika)		betonski tlakovci	6,0
filc		peščena podlaga	5,0
vodoodporne OSB plošče	2,0	a.b. temeljna plošča	40,0
lesena konstrukcija v naklonu 8/10	10,0	(globino temeljenja prilagoditi globini	
strop iz letev sib. macesna 4/3	3,0	temeljev obs. objekta)	
črna paroprop. folija Tyvek		podložni beton	10,0
sek. konstrukcija HOP 100/200/5	20,0	utrjeno tamponsko nasutje	45,00
prim. konstrukcija HOP 100/200/5	20,0		

INŠTALACIJE

- V stropu nadstreška se izvede razsvetljava.
- Odvod meteorne vode je preko peskolovov v navezavi na novo meteorno kanalizacijo ploščadi v novo ponikovalnico.

Pred kakršnimkoli posegom v tla je potrebno določiti mikrolokacije obstoječih komunalnih vodov, jih po potrebi zaščititi ali prestaviti.

D. UREDITEV VHODNE PLOŠČADI

Vhodna ploščad pred šolo (parcela št. 1566/2 in 1566/8 k.o. Medlog (1076)) je tlakovana in starejše izvedbe, tlakovci so se, zaradi korenin bližnjih večjih obstoječih dreves in neprimerne utrjenosti terena, posedli ali dvignil, kar predstavlja oviro gibalno oviranim ter slepim in slabovidnim osebam. Otežen prehod po ploščadi še dodatno povzročajo velike luže, ki nastajajo ob najmanjšem deževju, saj odvodnjavanje s ploščadi ni urejeno.

OBDELAVA
Ploščad se na novo tlakuje z betonskimi tlakovci (tip 1) po izboru upravljalca objekta. Proti zelenici se izvede cestni robnik širine 15 cm in višine 12 cm, proti pešpoti pa se izvede pogreznjen robnik širine 10 cm.
Obstoječe parkirišče je le širine 2,5 m, na novem tlaku se nariše v primerni širini 3,5 m.

ODVODNJAVANJE
Da se prepreči zastajanje vode na ploščadi, ki bi ovirala dostop, se na novo izvede odvodnjavanje ploščadi preko treh cestnih požiralnikov, na katere se naveže tudi metorna voda iz peskolovov pod nadstreškom (čakalnica za invalide), s skupnim iztokom v novo ponikovalnico. Ponikovalnica se izvede kot perforirana BC Ø1500 cm z mačjimi glavami, globine cca -3,00 oz. do terena ponikanja (peščeni prod) v skladu z Geološkim – geomehanskim poročilom o sestavi in nosilnosti tal, št. 39-8/2023, Geo Svet, Samo Marinc s.p., Celje. Lokacija ponikovalnice se prilagodi na licu mesta glede na potek parcelne meje, obstoječi objekt (orodnica) in obstoječa drevesa.
Po potrebi se lahko v ponikovalnico navežejo tudi obstoječi iztoki meteorne vode iz objekta orodnice in iz ploščadi na njeni zahodni strani, kjer se na obstoječi kanaleti zamenja dotrajana Alu pokrovna rešetka z litoželezno. Višina pokrova obstoječega meteornega jaška na ploščadi se prilagodi na novo koto terena in naveže na novo ponikovalnico.

Pred kakršnimkoli posegom v tla je potrebno določiti mikrolokacije obstoječih komunalnih vodov, jih po potrebi zaščititi ali prestaviti.

E. UREDITEV TLAKOVANIH POTI

Dostopne poti ob šoli in ob fasadi (parcela št. 1566/2, 1566/8, 1566/4, 1562/2 in 1560 k.o. Medlog (1076)) so starejše izvedbe, tlakovane z betonskimi pranimi ploščami 50/50 cm brez robnikov po severni strani šole. Plošče so se skozi čas razmaknile, zaradi korenin in neprimerne utrjenosti terena so se nekatere plošče posedle, nekatere dvignile, kar predstavlja oviro gibalno oviranim ter slepim in slabovidnim osebam.

OBDELAVA
Poti se na novo uredi z betonskimi tlakovci (tip 2) po izboru upravljalca objekta, na peščeni posteljici 5 cm in obrobi s pogreznjenim vrtnim robnikom širine 6 cm.

V območju novega dvigala se obstoječa pot prestavi tako mimo dvigala, s tem da se na novo utrdi podlaga, tlakuje in obrobi z ravnimi pogreznjenim vrtnim robnikom širine 6 cm. Pas ob fasadi dvigala se obdela s prodniki (3 - 5 cm), kot je že ob obstoječih fasadah.

Tlakovana površina, kjer se klančina od dvigala naveže na obstoječo pot, se razširi, na novo utrdi podlaga in tlakuje z betonskimi tlakovci in obrobi z ravnim pogreznjenim vrtnim robnikom širine 6 cm. Postavita se dve klopi in koš za odpadke.

Na novo se tlakuje tudi obstoječ kotiček za invalide v podaljšku vhodne ploščadi in obrobi s pogreznjenim vrtnim robnikom širine 6 cm. Postavijo se tri nove klopi z naslonom in rokonaslonom in koš za odpadke.

Tlakovanje poti se izvede v naklonu na stran, da je omogočanje odtekanje meteorne vode s poti in preko pogreznjenih robnikov ponikanje lokalno v podtalje.

Kjer ni prodnatega pasu ob fasadi, so obstoječi pasovi z betonskimi pranimi ploščami 50/50 cm, ki se odstranijo. Pas ob fasadi se na novo tlakuje in obrobi s pogreznjenim robnikom širine 3 cm. Tlakovanje se izvede v naklonu stran od objekta.

Pred kakršnimkoli posegom v tla je potrebno določiti mikrolokacije obstoječih komunalnih vodov, jih po potrebi zaščititi ali prestaviti.

F. OSVETLITEV PEŠPOTI

Od vhoda v šolo vodi frekventna pešpot do avtobusne postaje, ki pa ni osvetljena. Tako je oteženo varno gibanje v kratkih zimskih dnevih, ko je hitro tema, še večja pa je to ovira za slepe in slabovidne.

Obstoječa pot se osvetli od vhoda v šolo do avtobusne postaje. Osvetli se tudi vhodna ploščad. Posegi za osvetlitev bodo na parcelah št. (parcela št. 1566/2, 1566/8, 1567/2, 1562/2 k.o. Medlog (1076)). Namestijo se vrtne svetilke višine 100 cm (obdelano v načrtu elektroinštalacij). Pri izvedbi električne napeljave in vgradnje svetilk ob poti in ploščadi je dela treba izvajati posebaj previdno v območju dreves in večjih grmov, da se ne poškodujejo debelejše korenine. Gradbena dela (izkopi) za osvetlitev poti so zajeti v sklopu popisov v načrtu električnih inštalacij.

Pred kakršnimkoli posegom v tla je potrebno določiti mikrolokacije obstoječih komunalnih vodov, jih po potrebi zaščititi ali prestaviti.

G. OPREMA

1. KLANČINA PRI GLAVNEM VHODU

Za neoviran dostop v objekt se pri glavnem vhodu v šolo (parcela št. 1566/2 k.o. Medlog (1076)) izvede klančina pritrjena na steno, ki se s pomočjo hidravlike na električni pogon dvigne in zloži proti steni. Tako se lahko klančina enostavno pospravi in omogoči širši prehod proti vhodu v šolo. Klančina je ALU izvedbe s protizdrsno pohodno površino, svetle širine min 90 cm, na obeh straneh s 15 cm robom proti zdrsu vozička s klančine, 8 % naklon.

Pred kakršnimkoli posegom v tla je potrebno določiti mikrolokacije obstoječih komunalnih vodov, jih po potrebi zaščititi ali prestaviti.

2. KLANČINA V OSREDNJEM DELU PRITLIČJA V RASTLINJAK

V osrednjem delu šole, se v veznem hodniku do rastlinjaka izvede premična klančina za neoviran dostop v rastlinjak (parcela št. 1566/8 k.o. Medlog (1076)).
Klančina je ALU izvedbe s protizdrsno pohodno površino, svetle širine min 90 cm, na obeh straneh s 15 cm robom proti zdrsu vozička s klančine. Z zagotovitvijo 8 % naklona klančine, je klančina daljša od povezovalnega hodnika in sega mimo vrat v rastlinjak. Zato je potrebno ob zaprtju drsnih vrat rastlinjaka klančino odmakniti. (V primeru izvedbe krajše klančine, uporaba le te ne bo varna in je ob invalidni osebi obvezno potrebna spremljevalna oseba ter napis, da je uporaba klančine na lastno odgovornost.)

3. KLANČINA ZA DOSTOP V RASTLINJAK PRI SEVERNEM VHODU

Na severni strani rastlinjaka (parcela št. 1566/8 k.o. Medlog (1076)) je oviran dostop v rastlinjak z eno stopnico. Izvede se alu klančina v celotni širini vratne odprtine, širine 200x125 cm, ALU izvedbe s protizdrsno pohodno površino, v naklonu 8 %.

4. OPREMA KOTIČKOV ZA INVALIDE

- Čakalnica za invalide pod nadstreškom se opremi z dvema klopema z naslonom in rokonaslonom za invalide.
- V kotiček za invalide v podaljšku vhodne ploščadi se postavi tri klopi z naslonom in rokonaslonom ter koš za odpadke.
- V kotiček za invalide pri dvigali se postavita dve klopi z naslonom in rokonaslonom ter koš za odpadke.

6.	FOTOGRAFIJE OBSTOJEČEGA OBJEKTA IN OKOLICE

VZHODNI KRAK ŠOLE – dostop s severa – UMESTITEV DVIGALA







ČAKALNICA ZA INVALIDE – konstrukcija obstoječega nadstreška ovira pri dostopu gibalno oviranih oseb pod nadstrešek - obstoječ nadstrešek se nadomesti z novim




VHODNA PLOŠČAD se na novo tlakuje – zaradi pogreznjenega tlaka je otežen dostop gibalno oviranih oseb, nastajajo tudi luže



PARKIRIŠČE ZA INVALIDE SE ZARIŠE V ŠIRINI 3,5 m (obstoječe je 2,5 m)



OBSTOJEČA POT od vhoda v šolo do avtobusne postaje ni osvetljena, je dotrajana, plošče so pogreznjene, kar predstavlja oviro gibalno oviranim osebam – pot se na novo tlakuje in osvetli







NAMESTITEV NOVE ALU PREMIČNE KLANČINE PRIMERNEGA NAKLONA IZ OSREDNJEGA DELA PROTI RASTLINJAKU





NAMESTITEV NOVE ALU KLANČINE PRED GLAVNIM VHODOM PRIMERNEGA NAKLONA IN ZLOŽLJIVA PROTI STENI




8.	GRAFIČNI DEL

0.0	Geodetski posnetek obstoječega stanja – vzhodni del	M 1:750
0.1	Geodetski posnetek obstoječega stanja – severni del	M 1:750
	ZUNANJA UREDITEV (D, E, F, G, H)	
ZU-1	Situacija zunanje ureditve in lokacije posegov	M 1:250
A - DVIGALO		
	OBSTOJEČE Z RUŠITVAMI / ODSTRANITVAMI	
A-1.1	Tloris pritličja	M 1:50
A-1.2	Tloris 1. nadstropje	M 1:50
A-1.3	Tloris 2. nadstropje	M 1:50
	PREDVIDENO	
A-2.1	Tloris temeljev	M 1:50
A-2.2	Tloris pritličja	M 1:50
A-2.3	Tloris 1. nadstropje	M 1:50
A-2.4	Tloris 2. nadstropje	M 1:50
A-2.5	Tloris strehe	M 1:50
A-2.6	Tloris AB plošče nad pritličjem	M 1: 50
A-2.7	Tloris AB plošče nad 1. nadstropjem	M 1: 50
A-3.1	Prerez A-A	M 1: 50
A-3.2	Prerez B-B, fasada V, Z	M 1: 50
A-3.3	Fasada S	M 1: 50
A-4.1	Sheme oken in vrat	M 1: 50
A-4.2	Sheme oken in vrat	M 1: 50
A-4.3	Sheme oken in vrat	M 1: 50
B - SANITARIJE ZA INVALIDE – 1. nadstropje, V krak		
B-1.1	Tloris sanitarij za invalide 1.nad. V krak – obstoječe, predvideno	M 1:50
C - NADSTREŠEK – ČAKALNICA ZA INVALIDE		
C-1.1	Tloris, prerez 1-1, prerez A-A, pogled	M 1:50
C-1.2	Tloris temeljev, ostrešja, strehe	M 1:50
G - KLANČINE		
G-1.1	Klančina pri vhodu v šolo	M 1:50
G-1.2	Klančina – vezni hodnik - rastlinjak	M 1:50

SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in izvedeno stanje!
- Izdelavo ponudb za izvedbo je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (tehnično poročilo, opisi, risbe in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v načrtu in/ali projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.
- Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrdita projektant in investitor.
- Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu in investitorju v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.
- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrdita odg. proj. gradbenih konstrukcij in vodja projekta.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline pločevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v načrtu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI načrtu gradbenih konstrukcij).
- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade, vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.
- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi odg. proj. arhitekture. Pred izvedbo je potrebna izvedba vzorca.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro inštalacije) je potrebno nemudoma sporočiti projektantu. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij in strojnih inštalacij.
Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del. Zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali izključno načrt arhitekture, ni dovoljeno!
- Vsi padci z ravnih površin morajo biti vsaj pod 2 % naklonom.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
- Pred izvedbo talne temeljne plošče se tamponsko nasutje obvezno pregleda in uskladi s strani geomehanika (izvesti preizkus tlačnosti).
- Pred kakršnimkoli posegom v tla je potrebno določiti mikrolokacije obstoječih komunalnih vodov, jih po potrebi zaščititi ali prestaviti.



NAČRT GEODEZIJE

parcela: **1562/2, 1566/2, 1566/4, K.O. 1076 MEDLOG**

vrsta gradnje: **NOVOGRADNJA-PRIZIDAVA**

številka načrta: **GAMA-GN-015-2024** merilo: **1:250** list: **2/2**

datum izdelave: **13.05.2024** datum teren: **09.05.2024**

ime, priimek, ID št. pooblaščenega inženirja:

JOŽE TRUNK univ.dipl.inž.geod., IZS Geo 0290

JOŽE TRUNK
univ.dipl.inž.geod.
IZS Geo0290

podpis pooblaščenega inženirja:

S

LEGENDA

- ZASTAVA
- POLIGONSKA TOČKA ETRS
- LISTNATO DREVO
- TRAVA
- IGLASTO DREVO
- KANALIZACIJSKI JAŠEK-KVADRATNI
- KANALIZACIJSKI JAŠEK-OKROGLI
- OKROGLI JAŠEK
- KVADRATNI JAŠEK
- JAŠEK-PESKOLOV
- POŽIRALNIK METEORNE VODE
- MEJNIK
- TELEFONSKI JAŠEK
- PROMETNI ZNAK - OKROGLI
- POŽIRALNIK-CESTNI POD ROBNIKOM
- SVETILKA NA DROGU

- OGRAJA
- ZIDANA OGRAJA
- TLAK
- OBJEKT
- STREHA
- ASFALT
- LINIJSKI_POŽIRALNIK
- STOPNICE
- ŽLEB
- TEMELJ
- VODOVOD
- EL.VOD N.N.
- ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
- KANALIZACIJA
- PLINOVOD
- ŽELEZNICA

1561
1562/2
1566/8

NAČRT GEODEZIJE

parcela: **1562/2, 1566/2, 1566/4, K.O. 1076 MEDLOG**

vrsta gradnje: **NOVOGRADNJA-PRIZIDAVA**

številka načrta: **GAMA-GN-015-2024** merilo: **1:250** list: **1/2**

datum izdelave: **13.05.2024** datum teren: **09.05.2024**

ime, priimek, ID št. pooblaščenega inženirja:

JOŽE TRUNK univ.dipl.inž.geod., IZS Geo 0290

JOŽE TRUNK
univ.dipl.inž.geod.
IZS Geo0290

podpis pooblaščenega inženirja:

VRTNA LUČ viš. 100 cm
med stebri pergole

VRTNA LUČ (viš. 100 cm)

KLANČINA
šir. 200/125 cm, 8%

OBST.POT SE NA NOVO TLAKUJE
S POGREZNJENIMI ROBNIKI šir.5 cm

RAZŠIRITEV PLOŠČADI
(KOTIČEK ZA INVALIDE)
DVE KLOPI, KOŠ ZA ODPADKE

OBST. DREVO IN DRUGA
ZASADITEV NA OBMOČJU
KLANČINE SE ODSTRANIJO

NOVA KLANČINA

DVIGALO S PREDPROSTOROM
IN KLANČINO

PRESTAVITEV POTEKA POTI
ZARADI DVIGALA

OBST.POT SE NA NOVO TLAKUJE
S POGREZNJENIMI ROBNIKI šir.6 cm

OBSTOJEČ KOTIČEK ZA INVALIDE
- NOVO TLAKUJE
- NOVA OPREMA (klopi, miza)

OBSTOJEČA KANALETA -
ZAMENJAVA REŠETKE Z LTŽ REŠETKO

PRILAGODITEV POKROVA OBST.JAŠKA
NA NOVO VIŠINO TLAKA - NAVEZANA NA PoN

SANITARIJE
ZA INVALIDE
(1. nadstropje)

PONIKOVALNICA BC 1500
do globine -3,00 m relativno

RAZŠIRITEV POTI
IN NOVO TLAKOVANJE
šir. 150 cm

VRTNA LUČ (viš. 100 cm)

PARKIRIŠČE SE NA NOVO TLAKUJE
proti zelenici cestni robniki šir.15 cm, viš.12 cm
proti pešpoti pogrezjneni robniki šir.10 cm
novo odvodnavanje preko cestnih požiralnikov
navezava na novo ponikovalnico

OBST. DREVO (PLATANA)

POPLOČENA POVRŠINA OB OBJEKTU
SE NA NOVO TLAKUJE
S POGREZNJENIM ROBNIKOM šir.3 cm

KLANČINA ZA INVALIDE

OBST.PARKIRIŠČE ZA INVALIDE (2,5 m)
SE OZNAČI V šir. 3,5 m
+ VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

OBNOVLJEN NADSTREŠEK
(ČAKALNICA ZA INVALIDE)
klopi, stojalo za kolesa

NOVO ODVODNJAVANJE
PARKIRIŠČA IN IZ NADSTREŠKA
V PONIKOVALNICO

PVC ø250, i=0,5%, L=11,30m

PVC ø250, i=0,5%, L=14,40m

PVC ø250, i=1%, L=9,00m

PVC ø250, i=1%, L=9,20m

PVC ø160, i=1%, L=5,80m

1562/2 1562/3 1560 1567/2 1566/8 1566/4 1566/2 1566/5

ŠOLA ŠOLA RASTLINJAK ORODNICA

zps1155 zps1156

PoN Po1 Po2 Po3 MJ PJ1 PJ2

OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI

- VODOVOD
- EL.VOD N.N.
- ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
- KANALIZACIJA
- PLINOVOD
- 240.63 VIŠINSKE KOTE OBSTOJEČEGA TERENA

OPOMBA:
- Pred vsemi posegi je potrebno preveriti mikrolokacije obstoječih komunalnih vodov in se jim prilagoditi.
- Posege v bližini obstoječe zasaditve je potrebno izvajati izjemno previdno, da se ne poškodujejo korenine.
- Vse merje je potrebno preveriti na licu mesta.

LEGENDA


- MEJA PARCELE
- OBSTOJEČI OBJEKT
- OBSTOJEČA POVRŠINA S PRODNIKI
- OBSTOJEČA ZELENICA
- A - DVIGALO S PREDPROSTOROM IN KLANČINO
- B - SANITARIJE ZA INVALIDE (1. nadstropje)
- C - OBNOVLJEN NADSTREŠEK (ČAKALNICA ZA INVALIDE)
- D - PLOŠČAD - tlakovci tip 1 (484 m2)
- ploščad obrobljena s cestnim robnikom šir.15 cm, viš.12 cm (obstoječ cestni robnik se odstrani)
- ploščad proti pešpoti obrobljena s pogrezjnjenim robnikom šir.10 cm (obstoječ pogrezjnjen robnik se odstrani)
- E - PEŠPOT - tlakovci tip 2 (370 m2) obrobljena s pogrezjnjenim vrtnim ravnim robnikom šir. 6 cm (obst.pogrezjnjen robnik se odstrani)
- E - POPLOČENA POVRŠINA OB OBJEKTU - tlakovci tip 2 (46 m2) obrobljena s pogrezjnjenim vrtnim ravnim robnikom šir. 3 cm
- H - KLOP, MIZA, KOŠ ZA ODPADKE
- F - VRTNA LUČ višina 100 cm ob parkirišču, pešpoti in pod pergolo do avtobusne postaje
- 240.63
- G - KLANČINA ZA NEOVIRAN DOSTOP
- PoN PONIKOVALNICA BC 1500 do globine -3,00 m oz.do terena ponikanja (peščeni prod)
- Po1-3 CESTNI POŽIRALNIK

Po1	Po2	Po3	MJ	PoN - ponikovalnica	PJ1, PJ2
BC ø600	BC ø600	BC ø600	BC ø600	BC ø1500	BC ø400
KP prilag.nakl.terena	KP prilag.nakl.terena	KP prilag.nakl.terena	KP prilag.nakl.terena	KP prilag.terenu	KP kot.terena
KV1 = KP-0,60	KV=KP-0,70	KV=KP-0,80	KV1=KP-1,31	KV=KP-1,35	KI =KP-0,54
KV2 = KP-0,60	KI =KP-0,71	KI =KP-0,81	KV2= iz obst.jaška	KD =KP-3,00	
KI =KP-0,61	KD =KP-1,11	KD =KP-1,21	KD =KP-1,27	oz.do terena ponikanja (peščeni prod)	
KD =KP-1,00			KI =KP-1,28		

NAZIV GRADNJE: UNIVERZALNA UPORABNOST IN DOSTOPNOST OBJEKTA	studioČebela d.o.o. Oblakova 30 3000 Celje	
NAROČNIK, INVESTITOR: ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, Ljubljanska cesta 97, 3000 CELJE	ŠTEVILKA PROJEKTA IN NAČRTA: 211-1/24	VRSTA PROJ.DOKUM.: PZI
VSEBINA LISTA: SITUACIJA ZUNANJE UREDITVE IN LOKACIJE POSEGOV		MERILO: 1:250
VODJA PROJEKTIRANJA: M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	NAČRT: ARHITEKTURA
POOBLAŠČENI ARHITEKT: M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058		DATUM: maj 2024
SODELAVEC: N.ČEBELA u.d.i.k.a. ZAPS PKA 1471		ŠTEVILKA RISBE: ZU-1

© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA STUDIO ČEBELA d.o.o., Celje. Kopiranje te dokumentacije ni dovoljeno, če ni posebej odobreno.

OPOMBE:
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in izvedeno stanje!
- Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.



LEGENDA:


rušitev / odstranitev - opečna stena

obstoječa konstrukcija

NAZIV GRADNJE **UNIVERZALNA UPORABNOST IN DOSTOPNOST OBJEKTA**		studioČebela d.o.o.
NAROČNIK, INVESTITOR **ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, Ljubljanska cesta 97, 3000 CELJE**	ŠTEVILKA NAČRTA 211-1/24	VRSTA PROJ.DOKUM. PZI
VSEBINA LISTA OBSTOJEČE STANJE Z RUŠITVAMI TLORIS PRITLIČJA	NAČRT ARHITEKTURA	MERILO 1:50
VODJA PROJEKTIRANJA M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	DATUM maj 2024
POOBLAŠČENI ARHITEKT M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	ŠTEVILKA RISBE A-1.1

© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA STUDIO ČEBELA d.o.o., Celje. Kopiranje te dokumentacije ni dovoljeno, če ni posebej odobreno.

OPOMBE:
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in izvedeno stanje!
- Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.



0 1m 3m

LEGENDA:

rušitev / odstranitev - opečna stena

obstoječa konstrukcija

NAZIV GRADNJE
UNIVERZALNA UPORABNOST IN DOSTOPNOST OBJEKTA

studioČebela d.o.o.

NAROČNIK, INVESTITOR
ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, Ljubljanska cesta 97, 3000 CELJE

ŠTEVILKA NAČRTA: 211-1/24

VRSTA PROJ.DOKUM.: PZI

VSEBINA LISTA: OBSTOJEČE STANJE Z RUŠITVAMI TLORIS 1. NADSTROPJA

NAČRT: ARHITEKTURA

MERILO: 1:50

VODJA PROJEKTIRANJA: M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058

PODPIS

DATUM: maj 2024


POOBLAŠČENI ARHITEKT: M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058

PODPIS

ŠTEVILKA RISBE: A-1.2

© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA STUDIO ČEBELA d.o.o., Celje. Kopiranje te dokumentacije ni dovoljeno, če ni posebej odobreno.

OPOMBE:
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in izvedeno stanje!
- Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.



0 1m 3m


LEGENDA:

rušitev / odstranitev - opečna stena

obstoječa konstrukcija

NAZIV GRADNJE **UNIVERZALNA UPORABNOST IN DOSTOPNOST OBJEKTA**	studioČebela d.o.o.	
NAROČNIK, INVESTITOR **ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, Ljubljanska cesta 97, 3000 CELJE**	ŠTEVILKA NAČRTA 211-1/24	VRSTA PROJ.DOKUM. PZI
VSEBINA LISTA OBSTOJEČE STANJE Z RUŠITVAMI TLORIS 2. NAD.	NAČRT ARHITEKTURA	MERILO 1:50
VODJA PROJEKTIRANJA M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	DATUM maj 2024
POOBLAŠČENI ARHITEKT M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	ŠTEVILKA RISBE A-1.3

© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA STUDIO ČEBELA d.o.o., Celje. Kopiranje te dokumentacije ni dovoljeno, če ni posebej odobreno.



SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in izvedeno stanje!
- Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.
- Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.
- Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.
- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in vodja projekta.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline pločevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradenih konstrukcij).
- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.
- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi odg. proj. arh. Pred izvedbo je potrebna izvedba vzorca.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije...) je potrebno nemudoma sporočiti projektantu. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij in strojnih instalacij.

Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).

- Vsi padci z ravnih površin morajo biti vsaj pod 2% naklonom.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
- Pred izvedbo talne temeljne plošče se tamponsko nasutje pregleda in uskladi s strani geomehanika (izveden preiskus tlačnosti)


0 1m 3m

LEGENDA:

obstoječa konstrukcija

NAZIV GRADNJE **UNIVERZALNA UPORABNOST IN DOSTOPNOST OBJEKTA**		studioČebela d.o.o.
NAROČNIK, INVESTITOR **ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, Ljubljanska cesta 97, 3000 CELJE**	ŠTEVILKA NAČRTA 211-1/24	VRSTA PROJ.DOKUM. PZI
VSEBINA LISTA TLORIS TEMELJEV	NAČRT ARHITEKTURA	MERILO 1:50
VODJA PROJEKTIRANJA M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	DATUM maj 2024
POOBLAŠČENI ARHITEKT M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	ŠTEVILKA RISBE A-2.1

© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA STUDIO ČEBELA d.o.o., Celje. Kopiranje te dokumentacije ni dovoljeno, če ni posebej odobreno.



SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in izvedeno stanje!
- Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.
- Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.
- Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.
- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in vodja projekta.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline pločevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradenih konstrukcij).
- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.
- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi odg. proj. arh. Pred izvedbo je potrebna izvedba vzorca.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije...) je potrebno nemudoma sporočiti projektantu. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij in strojnih instalacij.

Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).

- Vsi padci z ravnih površin morajo biti vsaj pod 2% naklonom.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
- Pred izvedbo talne temeljne plošče se tamponsko nasutje pregleda in uskladi s strani geomehanika (izveden preiskus tlačnosti)


0 1m 3m

LEGENDA:

- AB beton
- opečni modularni votlak
- obstoječa konstrukcija

NAZIV GRADNJE **UNIVERZALNA UPORABNOST IN DOSTOPNOST OBJEKTA**		studioČebela d.o.o.
NAROČNIK, INVESTITOR **ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, Ljubljanska cesta 97, 3000 CELJE**	ŠTEVILKA NAČRTA 211-1/24	VRSTA PROJ.DOKUM. PZI
VSEBINA LISTA TLORIS PRITLIČJA	NAČRT ARHITEKTURA	MERILO 1:50
VODJA PROJEKTIRANJA M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	DATUM maj 2024
POOBLAŠČENI ARHITEKT M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	ŠTEVILKA RISBE A-2.2

© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA STUDIO ČEBELA d.o.o., Celje. Kopiranje te dokumentacije ni dovoljeno, če ni posebej odobreno.



SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in izvedeno stanje!
- Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.
- Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.
- Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.
- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in vodja projekta.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline pločevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradenih konstrukcij).
- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.
- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi odg. proj. arh. Pred izvedbo je potrebna izvedba vzorca.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije...) je potrebno nemudoma sporočiti projektantu. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij in strojnih instalacij.

Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).

- Vsi padci z ravnih površin morajo biti vsaj pod 2% naklonom.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
- Pred izvedbo talne temeljne plošče se tamponsko nasutje pregleda in uskladi s strani geomehanika (izveden preiskus tlačnosti)

0 1m 3m

LEGENDA:

- AB beton
- opečni modularni votlak
- obstoječa konstrukcija

NAZIV GRADNJE
UNIVERZALNA UPORABNOST IN DOSTOPNOST OBJEKTA

studioČebela d.o.o.

NAROČNIK, INVESTITOR
ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, Ljubljanska cesta 97, 3000 CELJE

ŠTEVILKA NAČRTA: 211-1/24

VRSTA PROJ.DOKUM.: PZI

VSEBINA LISTA: TLORIS 1. NADSTROPJA

NAČRT: ARHITEKTURA

MERILO: 1:50

VODJA PROJEKTIRANJA: M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058

PODPIS


DATUM: maj 2024

POOBLAŠČENI ARHITEKT: M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058

PODPIS

ŠTEVILKA RISBE: A-2.3

© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA STUDIO ČEBELA d.o.o., Celje. Kopiranje te dokumentacije ni dovoljeno, če ni posebej odobreno.



SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in izvedeno stanje!
- Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.
- Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.
- Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.
- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in vodja projekta.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline pločevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradenih konstrukcij).
- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.
- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi odg. proj. arh. Pred izvedbo je potrebna izvedba vzorca.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije...) je potrebno nemudoma sporočiti projektantu. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij in strojnih instalacij.

Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).


- Vsi padci z ravnih površin morajo biti vsaj pod 2% naklonom.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
- Pred izvedbo talne temeljne plošče se tamponsko nasutje pregleda in uskladi s strani geomehanika (izveden preiskus tlačnosti)

LEGENDA:

- AB beton
- opečni modularni votlak
- obstoječa konstrukcija

NAZIV GRADNJE **UNIVERZALNA UPORABNOST IN DOSTOPNOST OBJEKTA**	studioČebela d.o.o.	
NAROČNIK, INVESTITOR **ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, Ljubljanska cesta 97, 3000 CELJE**	ŠTEVILKA NAČRTA 211-1/24	VRSTA PROJ.DOKUM. PZI
VSEBINA LISTA TLORIS 2. NADSTROPJA	NAČRT ARHITEKTURA	MERILO 1:50
VODJA PROJEKTIRANJA M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	DATUM maj 2024
POOBLAŠČENI ARHITEKT M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	ŠTEVILKA RISBE A-2.4

© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA STUDIO ČEBELA d.o.o., Celje. Kopiranje te dokumentacije ni dovoljeno, če ni posebej odobreno.



SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA


- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in izvedeno stanje!
- Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.
- Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.
- Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.
- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in vodja projekta.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline pločevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradenih konstrukcij).
- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.
- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi odg. proj. arh. Pred izvedbo je potrebna izvedba vzorca.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije...) je potrebno nemudoma sporočiti projektantu. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij in strojnih instalacij.

Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).

- Vsi padci z ravnih površin morajo biti vsaj pod 2% naklonom.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
- Pred izvedbo talne temeljne plošče se tamponsko nasutje pregleda in uskladi s strani geomehanika (izveden preiskus tlačnosti)

NAZIV GRADNJE **UNIVERZALNA UPORABNOST IN DOSTOPNOST OBJEKTA**	studioČebela d.o.o.	
NAROČNIK, INVESTITOR **ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, Ljubljanska cesta 97, 3000 CELJE**	ŠTEVILKA NAČRTA 211-1/24	VRSTA PROJ.DOKUM. PZI
VSEBINA LISTA TLORIS STREHE	NAČRT ARHITEKTURA	MERILO 1:50
VODJA PROJEKTIRANJA M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	DATUM maj 2024
POOBLAŠČENI ARHITEKT M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	ŠTEVILKA RISBE A-2.5

© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA STUDIO ČEBELA d.o.o., Celje. Kopiranje te dokumentacije ni dovoljeno, če ni posebej odobreno.



SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in izvedeno stanje!
- Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.
- Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.
- Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.
- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in vodja projekta.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline pločevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradenih konstrukcij).
- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.
- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi odg. proj. arh. Pred izvedbo je potrebna izvedba vzorca.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije...) je potrebno nemudoma sporočiti projektantu. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij in strojnih instalacij.

Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).

- Vsi padci z ravnih površin morajo biti vsaj pod 2% naklonom.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
- Pred izvedbo talne temeljne plošče se tamponsko nasutje pregleda in uskladi s strani geomehanika (izveden preiskus tlačnosti)

0 1m 3m


LEGENDA:

AB plošča

obstoječa konstrukcija

NAZIV GRADNJE **UNIVERZALNA UPORABNOST IN DOSTOPNOST OBJEKTA**		studioČebela d.o.o.
NAROČNIK, INVESTITOR **ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, Ljubljanska cesta 97, 3000 CELJE**	ŠTEVILKA NAČRTA 211-1/24	VRSTA PROJ.DOKUM. PZI
VSEBINA LISTA TLORIS. A.B. PLOŠČ. NAD PRIT.	NAČRT ARHITEKTURA	MERILO 1:50
VODJA PROJEKTIRANJA M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	DATUM maj 2024
POOBLAŠČENI ARHITEKT M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	ŠTEVILKA RISBE A-2.6

© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA STUDIO ČEBELA d.o.o., Celje. Kopiranje te dokumentacije ni dovoljeno, če ni posebej odobreno.



SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in izvedeno stanje!
- Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.
- Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.
- Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.
- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in vodja projekta.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline pločevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradenih konstrukcij).
- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.
- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi odg. proj. arh. Pred izvedbo je potrebna izvedba vzorca.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije...) je potrebno nemudoma sporočiti projektantu. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij in strojnih instalacij.

Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).

- Vsi padci z ravnih površin morajo biti vsaj pod 2% naklonom.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
- Pred izvedbo talne temeljne plošče se tamponsko nasutje pregleda in uskladi s strani geomehanika (izveden preiskus tlačnosti)

0 1m 3m


LEGENDA:

AB plošča

obstoječa konstrukcija

NAZIV GRADNJE **UNIVERZALNA UPORABNOST IN DOSTOPNOST OBJEKTA**	studioČebela d.o.o.	
NAROČNIK, INVESTITOR **ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, Ljubljanska cesta 97, 3000 CELJE**	ŠTEVILKA NAČRTA 211-1/24	VRSTA PROJ.DOKUM. PZI
VSEBINA LISTA TLORIS: A.B. PLOŠČA NAD 1. N.	NAČRT ARHITEKTURA	MERILO 1:50
VODJA PROJEKTIRANJA M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	DATUM maj 2024
POOBLAŠČENI ARHITEKT M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	ŠTEVILKA RISBE A-2.7

© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA STUDIO ČEBELA d.o.o., Celje. Kopiranje te dokumentacije ni dovoljeno, če ni posebej odobreno.



SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA


- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in izvedeno stanje!
- Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.
- Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.
- Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.
- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in vodja projekta.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline pločevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradenih konstrukcij).
- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.
- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi odg. proj. arh. Pred izvedbo je potrebna izvedba vzorca.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije...) je potrebno nemudoma sporočiti projektantu. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij in strojnih instalacij.
Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).
- Vsi padci z ravnih površin morajo biti vsaj pod 2% naklonom.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
- Pred izvedbo talne temeljne plošče se tamponsko nasutje pregleda in uskladi s strani geomehanika (izveden preiskus tlačnosti)

LEGENDA:


- AB beton
- podložni beton
- obstoječa konstrukcija

NAZIV GRADNJE: **UNIVERZALNA UPORABNOST IN DOSTOPNOST OBJEKTA**		studioČebela d.o.o.
NAROČNIK, INVESTITOR: **ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, Ljubljanska cesta 97, 3000 CELJE**	ŠTEVILKA NAČRTA: 211-1/24	VRSTA PROJ.DOKUM.: PZI
VSEBINA LISTA: PREREZ A-A	NAČRT: ARHITEKTURA	MERILO: 1:50
VODJA PROJEKTIRANJA: M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	DATUM: maj 2024
POOBLAŠČENI ARHITEKT: M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	ŠTEVILKA RISBE: A-3.1


© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA STUDIO ČEBELA d.o.o., Celje. Kopiranje te dokumentacije ni dovoljeno, če ni posebej odobreno.



FASADA VZHOD



FASADA ZAHOD



PREREZ B-B

SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in izvedeno stanje!
- Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.
- Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.
- Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.
- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in vodja projekta.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline pločevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradenih konstrukcij).
- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.
- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi odg. proj. arh. Pred izvedbo je potrebna izvedba vzorca.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije...) je potrebno nemudoma sporočiti projektantu. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij in strojnih instalacij.

Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).

- Vsi padci z ravnih površin morajo biti vsaj pod 2% naklonom.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
- Pred izvedbo talne temeljne plošče se tamponsko nasutje pregleda in uskladi s strani geomehanika (izveden preiskus tlačnosti)

0 1m 3m


LEGENDA:

- AB beton
- podložni beton
- obstoječa konstrukcija

0 1m 3m

NAZIV GRADNJE **UNIVERZALNA UPORABNOST IN DOSTOPNOST OBJEKTA**		studioČebela d.o.o.
NAROČNIK, INVESTITOR **ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, Ljubljanska cesta 97, 3000 CELJE**	ŠTEVILKA NAČRTA 211-1/24	VRSTA PROJ.DOKUM. PZI
VSEBINA LISTA FASADA V, Z, PREREZ B-B	NAČRT ARHITEKTURA	MERILO 1:50
VODJA PROJEKTIRANJA M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	DATUM maj 2024
POOBLAŠČENI ARHITEKT M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	ŠTEVILKA RISBE A-3.2

© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA STUDIO ČEBELA d.o.o., Celje. Kopiranje te dokumentacije ni dovoljeno, če ni posebej odobreno.



DVIGALO 1

SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in izvedeno stanje!
- Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.
- Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.
- Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.
- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in vodja projekta.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline pločevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradenih konstrukcij).
- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.
- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi odg. proj. arh. Pred izvedbo je potrebna izvedba vzorca.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije...) je potrebno nemudoma sporočiti projektantu. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij in strojnih instalacij.

Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).

- Vsi padci z ravnih površin morajo biti vsaj pod 2% naklonom.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
- Pred izvedbo talne temeljne plošče se tamponsko nasutje pregleda in uskladi s strani geomehanika (izveden preiskus tlačnosti)

0 1m 3m


NAZIV GRADNJE **UNIVERZALNA UPORABNOST IN DOSTOPNOST OBJEKTA**		studioČebela d.o.o.
NAROČNIK, INVESTITOR **ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, Ljubljanska cesta 97, 3000 CELJE**	ŠTEVILKA NAČRTA 211-1/24	VRSTA PROJ.DOKUM. PZI
VSEBINA LISTA FASADA SEVER	NAČRT ARHITEKTURA	MERILO 1:50
VODJA PROJEKTIRANJA M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	DATUM maj 2024
POOBLAŠČENI ARHITEKT M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	ŠTEVILKA RISBE A-3.3

© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA STUDIO ČEBELA d.o.o., Celje. Kopiranje te dokumentacije ni dovoljeno, če ni posebej odobreno.

SHEME OKEN IN VRAT

SHEME SO V MERILU 1:50 A-4.1

shema POGLED NA OKNO OD ZUNAJ




šifra	št. kosov	zid. mera, d. zidu	okvir, obdelava	krilo, obdelava	zasteklitev	opombe
V-01	1 (desna)	150/265 cm vp=0cm (od gotovega tlaka) spodaj purenit 20cm Svet. višina etaže 270cm	Alu okvir iz odpornega aluminija s prekinjenim toplotnim mostom v barvi RAL7016 (antracit siva). Med etažami je izveden slepi okenski razširitveni profil - maska ter odkapna alu pločevina v enakem materialu in barvi kot okenski okvir (RAL7016).	Alu vratno krilo enake obdelave kot okvir in v barvi RAL7016. V vratno krilo je vgrajena zasteklitev z varnostnim steklom	troslojno termopan izolacijsko steklo. Kaljeno, lepljeno varnostno steklo, debeline vsaj 10mm na označnih mestih (parapet O-01, O-02, O-03 in O-04, vratno krilo V-01 in fiksna zasteklitev ob vratih V-01)	okovje visoke kakovosti, vsi kovinski deli so brušen rf Tipska Al kljuka, enostavne oblike, ki jo potrdi projektant Vrata V-01 so opremljena s cilindričnimi tečaji, samozapiralom, obojestransko inox vertikalni drog (za odpiranje) dolžine 100cm ter cilindrično ključavnico s sistemskim ključem. vsa okna in vgradnja mora ustrezati pasivni gradnji. Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant VSE MERE OBVEZNO PREVERITI NA MESTU!
0-02	1	150/265 cm vp=0cm (od gotovega tlaka) Svet. višina etaže 270cm				
O-04	1	150/260 cm vp=0cm (od gotovega tlaka)				

SHEME OKEN IN VRAT

SHEME SO V MERILU 1:50 A-4.2

shema POGLED NA OKNO OD ZUNAJ




OZN	št. kosov	zid. mera, d. zidu	okvir, obdelava	krilo, obdelava	zasteklitev	opombe
0-01	2	185/265 cm vp=0cm (od gotovega tlaka) Svet. višina etaže 270cm	Alu okvir iz odpornega aluminija s prekinjenim toplotnim mostom v barvi RAL7016 (antracit siva). Med etažami je izveden slepi okenski razširitveni profil - maska ter odkapna alu pločevina v enakem materialu in barvi kot okenski okvir (RAL7016).		troslojno termopan izolacijsko steklo. Kaljeno, lepljeno varnostno steklo, debeline vsaj 10mm na označnih mestih (parapet O-01, O-02, O-03 in O-04, vratno krilo V-01 in fiksna zasteklitev ob vratih V-01)	okovje visoke kakovosti, vsi kovinski deli so brušen rf Tipska Al kljuka, enostavne oblike, ki jo potrdi projektant vsa okna in vgradnja mora ustrezati pasivni gradnji. Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant VSE MERE OBVEZNO PREVERITI NA MESTU!
0-03	1	185/260 cm vp=0cm (od gotovega tlaka)				

SHEME OKEN IN VRAT

SHEME SO V MERILU 1:50 A-4.3

OZN	V2sr, V3



S	V2sr - 1 kos	V3 - 2 kos
D		2 kos
L	1 kos	

OPIS


V2sr - 100/215 cm

ENOKRILNA NOTRANJA VRATA, vzhodni (upravni) krak, 1. nadstropje, sanitarije za invalide.
Okvir: Lesen okvir v enakem izgledu kot obloga vratnega krila.
Vratno krilo: Spodrezano, polnilo z masivnim robom in oblogo iz laminata (kot Fundermax), v svetlosivi barvi kot RAL 7047. V vratnem krilu je v spodnjem delu vgrajena Alu. prezračevalna rešetka velikosti pribl. 15/45 cm. Okovje: nerjaveče izvedbe.
Barvo, material in obliko uskladiti z obstoječimi vrati sanitarij v 1. nadstropju vzhodnega (upravnega) kraka.
Oprema: Vrata opremljena s samozapiralom in z obojestransko inox kljuko, ključavnico. Vodoravni ročaj vrat na notranji strani na višini 70cm od gotovega tlaka


V3 - 100/215 cm

ENOKRILNA NOTRANJA VRATA, vzhodni (upravni) krak, 1. in 2. nadstropje med stopniščem in hodnikom šole.
Okvir: Lesen okvir v enakem izgledu kot obloga vratnega krila.
Vratno krilo: Polnilo z masivnim robom in oblogo iz laminata (kot Fundermax), v svetlosivi barvi kot RAL 7047. Barvo, material in obliko uskladiti z obstoječimi vrati sanitarij v 1. nadstropju vzhodnega (upravnega) kraka.
Okovje: nerjaveče izvedbe.
Oprema: Vrata opremljena z obojestransko inox kljuko ter ključavnico (brez samozapirala).

1.NAD. KOPALNICA OBSTOJEČE STANJE




1.NAD. KOPALNICA NOVO STANJE



SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in izvedeno stanje!
- Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.
- Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.
- Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije...) je potrebno nemudoma sporočiti projektantu. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij in strojnih instalacij.

Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).



LEGENDA:


rušitev / odstranitev

obstoječa opečna konstrukcija

NAZIV GRADNJE **UNIVERZALNA UPORABNOST IN DOSTOPNOST OBJEKTA**		studioČebela d.o.o.
NAROČNIK, INVESTITOR **ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, Ljubljanska cesta 97, 3000 CELJE**	ŠTEVILKA NAČRTA 211-1/24	VRSTA PROJ.DOKUM. PZI
VSEBINA LISTA TLORIS - SANITAR. ZA INVALIDE - 1.NADSTROPJE, V KRAK	NAČRT ARHITEKTURA	MERILO 1:50
VODJA PROJEKTIRANJA M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	DATUM maj 2024
POOBLAŠČENI ARHITEKT M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	ŠTEVILKA RISBE B-1.1

© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA STUDIO ČEBELA d.o.o., Celje. Kopiranje te dokumentacije ni dovoljeno, če ni posebej odobreno.

POGLED




- PVC kritina
- filc
- vodoodporne OSB plošče
- sek. konstrukcija jekleni profil

(vmes prečni profili in podkonstrukcija lesene stropne obloge)


- lesena stropna obloga iz letev sibirskega macesna 4/3cm na podkonstrukciji
- prim. konstrukcija

(vsa konstrukcija se definira v načrtu gradb. konstrukcij)

PREREZ A-A



PREREZ 1-1



- PVC kritina
- filc
- vodoodporne OSB plošče
- sek. konstrukcija jekleni profil

(vmes prečni profili in podkonstrukcija lesene stropne obloge)

- lesena stropna obloga iz letev sibirskega macesna 4/3cm na podkonstrukciji
- prim. konstrukcija

(vsa konstrukcija se definira v načrtu gradb. konstrukcij)

TLORIS PRITLIČJA

0 1m 3m


LEGENDA:

obstoječa konstrukcija


NAZIV GRADNJE **UNIVERZALNA UPORABNOST IN DOSTOPNOST OBJEKTA**		studioČebela d.o.o.
NAROČNIK, INVESTITOR **ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, Ljubljanska cesta 97, 3000 CELJE**	ŠTEVILKA NAČRTA 211-1/24	VRSTA PROJ.DOKUM. PZI
VSEBINA LISTA NADSTREŠNICA: TLORIS, PREREZ 1-1 IN A-A, POGLED	NAČRT ARHITEKTURA	MERILO 1:50
VODJA PROJEKTIRANJA M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	DATUM maj 2024
POOBLAŠČENI ARHITEKT M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	ŠTEVILKA RISBE C-1.1

© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA STUDIO ČEBELA d.o.o., Celje. Kopiranje te dokumentacije ni dovoljeno, če ni posebej odobreno.


TLORIS TEMELJEV



TLORIS OSTREŠJA



TLORIS STREHE



SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in izvedeno stanje!
- Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.
- Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.
- Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.
- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in vodja projekta.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline pločevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradenih konstrukcij).
- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.
- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi odg. proj. arh. Pred izvedbo je potrebna izvedba vzorca.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije...) je potrebno nemudoma sporočiti projektantu. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij in strojnih instalacij.

Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).

- Vsi padci z ravnih površin morajo biti vsaj pod 2% naklonom.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
- Pred izvedbo talne temeljne plošče se tamponsko nasutje pregleda in uskladi s strani geomehanika (izveden preiskus tlačnosti)

0 1m 3m


LEGENDA:

obstoječa konstrukcija


NAZIV GRADNJE **UNIVERZALNA UPORABNOST IN DOSTOPNOST OBJEKTA**	studioČebela d.o.o.	
NAROČNIK, INVESTITOR **ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, Ljubljanska cesta 97, 3000 CELJE**	ŠTEVILKA NAČRTA 211-1/24	VRSTA PROJ.DOKUM. PZI
VSEBINA LISTA NADSTREŠNICA: TLORIS TEMELJEV, OSTREŠJA IN STREHE	NAČRT ARHITEKTURA	MERILO 1:50
VODJA PROJEKTIRANJA M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	DATUM maj 2024
POOBLAŠČENI ARHITEKT M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	ŠTEVILKA RISBE C-1.2

© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA STUDIO ČEBELA d.o.o., Celje. Kopiranje te dokumentacije ni dovoljeno, če ni posebej odobreno.

TLORIS



PREREZ 1-1



OPOMBE:
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in izvedeno stanje!
- Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.

0 1m 3m


LEGENDA:

obstoječa konstrukcija


NAZIV GRADNJE **UNIVERZALNA UPORABNOST IN DOSTOPNOST OBJEKTA**	studioČebela d.o.o.	
NAROČNIK, INVESTITOR **ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, Ljubljanska cesta 97, 3000 CELJE**	ŠTEVILKA NAČRTA 211-1/24	VRSTA PROJ.DOKUM. PZI
VSEBINA LISTA KLANČINA PRI VHODU V ŠOLO	NAČRT ARHITEKTURA	MERILO 1:50
VODJA PROJEKTIRANJA M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	DATUM maj 2024
POOBLAŠČENI ARHITEKT M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058	PODPIS	ŠTEVILKA RISBE G-1.1

© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA STUDIO ČEBELA d.o.o., Celje. Kopiranje te dokumentacije ni dovoljeno, če ni posebej odobreno.

TLORIS



PREREZ 1-1



OPOMBE:
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in izvedeno stanje!
- Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.

0 1m 3m

LEGENDA:

obstoječa konstrukcija

NAZIV GRADNJE
UNIVERZALNA UPORABNOST IN DOSTOPNOST OBJEKTA

studioČebela doo.

NAROČNIK, INVESTITOR
ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, Ljubljanska cesta 97, 3000 CELJE

ŠTEVILKA NAČRTA: 211-1/24

VRSTA PROJ.DOKUM.: PZI

VSEBINA LISTA: KLANČINA VEZNI HODNIK - RASTLINJAK

NAČRT: ARHITEKTURA

MERILO: 1:50

VODJA PROJEKTIRANJA: M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058

PODPIS

DATUM: maj 2024

POOBLAŠČENI ARHITEKT: M.ČEBELA u.d.i.a. ZAPS PA 0058

PODPIS

ŠTEVILKA RISBE: G-1.2

© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA STUDIO ČEBELA d.o.o., Celje. Kopiranje te dokumentacije ni dovoljeno, če ni posebej odobreno.