

VZHODNA FASADA (dvoriščna - arkadna)

OPOMBE:

- Parapeti so navedeni od končnega tlaka!
- Sestave tlakov in konstrukcij so navedene v načrtu prerezov!
- Vse mere obvezno kontrolirati in uskladiti na mestu!
- Okna se vgradnja na obstoječe mesto vgradnje.
- V kolikor se načrtne projektanta na mesto sanacije pokažejo za neizvedljive glede na dejansko stanje na gradbišču, izvajalec predlaga najboljšo rešitev, potrdijo pa jo nadzor, projektant in naročnik!
- Menjava obstoječih dotrajanih oken za nova lesena ljubljanska okna. Prilagodi se delitev oz. članitev oken in okovja po navodilih ZVKDS. Namestijo se nove lesene notranje police, zunanje police se ohranijo v primeru, da so dotrajane se izdelajo nove iz cinkotila.
- Lesenim vratom se po potrebi nastavi okovje, zagotovi se ustrezno tesnenje.
- Zamenja se kritina - gladki bobrovec.

LEGENDA

nove spremembe, ki smo jih naredili z energetsko sanacijo

VZHODNA FASADA (dvoriščna - arkadna)
M= 1:100

ESPLANADA
1000 LJUBLJANA, Kavčičeva ulica 66, SLOVENIJA
T 08 20 50 599
E info@esplanada.si / I www.esplanada.si

Investitor / naročnik:	**Občina Laško** Mestna ulica 2, 3270 Laško
Objekt:	**OBČINA LAŠKO ENERGETSKA SANACIJA - energetska sanacija**
Vsebina:	TEHNIČNI PRIKAZI
Prikaz:	VZHODNA FASADA

Vodja projekta:	Jože Cugelj, u.d.i.a. ZAPS 1516 PAT	Podpis:	
Pooblaščeni arhitekt:	Jože Cugelj, u.d.i.a. ZAPS 1516 PAT	Podpis:	
Projektant:	Mateja Štepec, u.d.i.a.	Podpis:	

Št. pr.:	**09/2024**	Faza:	**PZI**	Merilo:	**1 : 100**	Datum:	**avg. 2024**	Št. risbe:	**11**