

Klet je vkopana z vseh strani, razen z zahodne strani kjer je le delno vkopana. Zidovi so kamniti in debeli, problemov z vlago v kletnih prostorih ni. Odkopavanje okoli objekta, izvedba hidroizolacije, toplotne izolacije in drenaže - iz ekonomskega vidika posegi niso upravičeni. Izoliranje objekta z notranje strani glede na izkušnje, uporabo in želje uporabnikov ni potrebno. V kleti se menjavajo obstoječa lesena okna (glej shemo oken), okna se vgradijo na isto mesto, rešetke na zunanji strani objekta se ohrani. Obstoječa vrata so lesena, masivna, lepo ohranjena - po potrebi se jim nastavi okovje in zagotovi ustrezno tesnenje.

OPOMBE:

- Parapeti so navedeni od končnega tlaka!
- Sestave tlakov in konstrukcij so navedene v načrtu prerezov!
- Vse mere obvezno kontrolirati in uskladiti na mestu!
- Okna se vgradijo na obstoječe mesto vgradnje.
- V kolikor se rešitve projektanta na mestu sanacije pokažejo za neizvedljive glede na dejansko stanje na gradbišču, izvajalec predlaga najboljšo rešitev, potrdijo pa jo nadzor, projektant in naročnik!
- Menjava obstoječih dotrajanih oken za nova lesena (glej shemo oken). Prilagodi se delitev oz. členitev oken in okovje po navodilih ZVKDS. Namestijo se nove lesene notranje police, zunanje police se ohranijo v primeru, da so dotrajane se izdelajo nove iz cinkotita.
- Okenske rešetke na zunanji strani objekta se ohrani in po potrebi očisti in obnovi.
- Lesenim vratom se po potrebi nastavi okovje, zagotovi se ustrezno tesnenje.

LEGENDA

- kamen
- armiranbeton
- opeka
- predelne stene
- vse spremembe, ki smo jih narodili z energetsko sanacijo
- nova toplotna izolacija

TLORIS KLETI
M= 1:100

ESPLANADA
1000 LJUBLJANA, Kavčičeva ulica 66, SLOVENIJA
T 08 20 50 589
E info@esplanada.si / I www.esplanada.si

Investitor / naročnik:	**Občina Laško** Mestna ulica 2, 3270 Laško
Objekt:	**OBČINA LAŠKO ENERGETSKA SANACIJA - energetska sanacija**
Vsebina:	TEHNIČNI PRIKAZI
Prikaz:	TLORIS KLETI

Vodja projekta:	Jože Cugelj, u.d.i.a. ZAPS 1516 PA*	Podpis:	
Pooblaščeni arhitekt:	Jože Cugelj, u.d.i.a. ZAPS 1516 PA*	Podpis:	
Projektant:	Mateja Štepec, u.d.i.a.	Podpis:	
Št. pr.: **09/2024**	Faza: **PZI**	Merilo: **1 : 100**	Datum: **avg. 2024**	Št. risbe: **01**