DETAJL 1, prečni prerez okna (v arkadnem hodniku)

M 1:1

OPOMBE:

- Vse mere obvezno kontrolirati in uskladiti na mestu!
- V kolikor se rešitve projektanta na mestu sanacije pokažejo za neizvedljive glede na dejansko stanje na gradbišču, izvajalec predlaga najboljšo rešitev, potrdijo pa jo nadzor, projektant in naročnik!
- Ostane prvotno mesto vgradnje okna.
- Vgradijo se nova lesena okna iz kvalitetnih lesenih (smreka) profilov debeline 68 mm s prekinjenim toplotnim mostom z dvoslojno termopan zasteklitvijo z izolacijskmi steklom (4/16/4). Okna morajo imeti leseni odkap, opremljena naj bodo s kvalitetnim okovjem, tesnili, ustreznimi zaključki in prilagoditvami.
- Obliko, delitev in odpiranje oken se prilagodi, da se čimbolj približa prvotnim oknom (glej shemo oken).
- Za nova okna izbrani izvajalec predloži delavniško risbo, katero potrdi nadzor (ZVKDS), projektant in investitor.



DETAJL 1, PREČNI PREREZ OKNA (v arkadnem hodniku)
M= 1:1

ESPLANADA
1000 LJUBLJANA, Kavčičeva ulica 66, SLOVENIJA
T 08 20 50 589
E info@esplanada.si / I www.esplanada.si

Investitor / naročnik:	Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Objekt:	OBČINA LAŠKO ENERGETSKA SANACIJA - energetska sanacija
Vsebina:	TEHNIČNI PRIKAZI
Prikaz:	DETAJL 1, PREČNI PREREZ OKNA (v arkadnem hodniku)
Vodja projekta:	Jože Cugelj, u.d.i.a. ZAPS 1516 PA* — Podpis:
Pooblaščeni arhitekt:	Jože Cugelj, u.d.i.a. ZAPS 1516 PA* — Podpis:
Projektant:	Mateja Štepec, u.d.i.a. — Podpis:
Št. pr.: 09/2024	Faza: PZI — Merilo: 1 : 1 — Datum: avg. 2024 — Št. risbe: D1

ESPLANADA
1000 LJUBLJANA, Kavčičeva ulica 66, SLOVENIJA
T 08 20 50 589
E info@esplanada.si / I www.esplanada.si