sheme oken in vrat

Splošno:

LESENA OKNA IN VRATA

Objekt se je skozi zgodovino že obnavljal, prvotna okna so bila v sklopu preteklih obnov že zamenjena in posodobljena. Z novo zasnovo členitve in določitve odpiranja oken se bomo poizkušali približati prvotnim oknom, kljub temu da bomo okna posodobili z uporabo sodobnih izolacijskih stekel in ostalih materialov.

Po mizarskem pregledu stavbnega pohištva in posvetovanju z ZVKDS se je izkazalo, da se okna na objektu lahko v celoti zamenja za nova.

Obstoječa PVC okna, ki se nahajajo v zaprtem arkadnem hodniku v 1. nadstropju in ostala lesena okna je potrebno zamenjati z novimi lesenimi okni. Tudi obliko, delitev in odpiranje oken je potrebno prilagoditi, da se približamo prvotnim oknom. V primeru zahtevanjega prezračevanja posameznih prostorv (kotlovnica) se na okenski okvir namestijo rešetke.

Obstoječa okna se odstrani, nato se izdela, dobavi in montira nova okna iz kvalitetnih lesenih (smreka) profilov debeline 68 mm s prekinjenim toplotnim mostom. Dvoslojna termopan zasteklitev z izolacijskmi steklom (4/16/4) ter vmesnim plinom argonom naj bo toplotne prehodnosti max Uw=1,3W/m2K (priporočljivo - npr. Ug=0,9W/m2K, Uw=1,1W/m2K). Stekla naj bodo brez efekta refleksa. Okna morajo imeti leseni odkap, opremljena naj bodo s kvalitetnim okovjem, tesnili, ustreznimi zaključki in prilagoditvami. Okenska kljuka naj bo Alt-Wien z vidnim vijačenjem (št. artikla - 102 202 676), dobavljiva pri Schachermayer-u v Trzinu. Delitev oz. členitev oken se izvede tako, da se na zunanjo in notranjo stran zasteklitve pritrdijo (na okvir in steklo) prečne in vzdolžne prečke debeline 1-2 cm (določi/potrdi ZVKDS pri izdelavi delavniškega načrta). Pri izdelavi delavniškega načrta barvo oken določi po RAL-u ZVKDS.

Obstoječa notranja senčila se ohrani, kjer jih ni se dodajo (v arkadnem hodniku v 1. nadstropju niso potrebna), dotrajana pa se zamenja za nova. Obstoječe pločevinaste police na