zunanji fasadni strani se ohranijo po potrebi zamenjajo z novimi iz cinkotita, nove notranje police naj bodo lesene in se prilagodijo glede na dodano toplotno izolacijo. V primeru poškodb fasade pri demotaži in montaži (zunanje špalete) se ta sanira v prvotno stanje. Uporabiti je potrebno apnene omete s polnilom sorodnim obstoječemu ter doseči finalno obdelavo enako prvotni (fini zariban omet). Vsi uporabljeni materiali morajo biti visoko parapropustni. Uporaba akrilnih materialov (emulzij, opleskov…) ni dopustna. Ravno tako se stene na notranji strani objekta po montaži in demontaži oken (notranje špalete), kjer je to potrebno spravi v prvotno stanje.

Izbrani izvajalec mora za okna, ki se menjajo izdelati delavniško risbo z upoštevanjem vseh rešitev projektanta v merilu 1:10 s prečnimi in vzdolžnimi prerezi. Poleg delavniškega načrta je potrebno izdelati izrise vseh detajlov v merilu 1:1 (npr. sredinska pripira, okenske zaključne letvice, odkapni rob, profilacije, stik zgornjega in spodnjega dela okna, prerez in okrasne letvice), upoštevati predlog kljuke in nasadil za nova okna (Alt- Wien, Schachermayer). Predlagano rešitev delaviškega načrta in ostale dokumentacije potrdi ZVKDS OE Celje.

Obstoječa vrata so iz masivnega hrastovega lesa z vrezljanimi vzorci in dobro ohranjena. Tem se po potrebi nastavi okovje in zagotovi tesnenje.

Nadzor nad deli bo izvajal predstavnik ZVKDS, OE Celje.

OPOMBA: Vse mere obvezno preveriti na objektu!
V kolikor se rešitve projektanta na mestu sanacije pokažejo za neizvedljive glede na dejansko stanje na gradbišču, izvajalec predlaga najboljšo rešitev, potrdijo pa jo nadzor, projektant in naročnik!

**op.:**

 - odpisanje stransko

 - odpiranje na ventus

F - fiksana zasteklitev