Odpiranje oken se določi z uporabnikom, projektant pa jo potrdi. Nova okna se vgrajuje na zunanji rob okenske zidane odprtine.

Potrebno je izvesti razširitvene okvirje oz. profile, kjer je to potrebno zaradi prekinitve toplotnih mostov z dodajanjem toplotne izolacije. Okoli vseh špalet se z zunanje strani doda TI z visoko izolativnostjo debeline 2-3 cm. Špalete se ustrezno obdela.

Obstoječa ALU vrata se zamenjajo za nova ALU vrata. Izdelava, dobava, demontaža in montaža vrat izdelanih iz kvalitetnih ALU profilov (barva RAL 7016) s prekinjenim toplotnim mostom. Toplotna prehodnost ALU vrat Uw max = 1,3 W/m²K. Vrata morajo biti opremljena s kvalitetnim okovjem, tesnili, vsemi zaključki in prilagoditvami.

Požarna vrata (EI30-C) morajo biti opremljena z evakuacijsko kljuko EN 179, odpirati se morajo navzven (opredeljeno v shemah oken in vrat).

OPOMBA:
Vse mere obvezno preveriti na objektu!
Vse vzorce barv in materjalov pred izvedbo pregleda in potrdi projektant.
V kolikor se rešitve projektanta na mestu sanacije pokažejo za neizvedljive glede na dejansko stanje na gradbišču, izvajalec predlaga najboljšo rešitev, potrdijo pa jo nadzor, projektant in naročnik!