Investitor:
ZAVOD ZA KULTURO BLED
Cesta svobode, 4260 Bled

Objekt:
MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje

Popis del
R E K A P I T U L A CI J A

oktober 2024

Šifra	Opis dela	Znesek
1.	ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV	0,00
2.	KANALIZACIJA	0,00
	SKUPAJ BREZ DDV:	0,00

z.1 REKAPITULACIJA - ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV

z.1.1	Preddela	0,00
z.1.2	Zemeljska dela	0,00
z.1.3	Zgornji ustroj	0,00
z.1.4	Robni elementi	0,00
z.1.5	Naprave za odvodnjavanje	0,00
z.1.6	Elementi zunanje ureditve	0,00
z.1.7	Nepredvidena dela	0,00
z.1.8	Tuje storitve	0,00
	SKUPAJ	0,00

šifra	Opis del	enota	količina	cena / enoto	cena
	Pred pričetkom del je potrebno izvesti zakoličbo vseh obstoječih komunalnih vodov in preveriti lokacije obstoječih revizijskih jaškov. V kolikor dejansko stanje odstopa od podlag za projektne rešitve, je potrebno o tem obvestiti projektanta, ki na podlagi projektantskega nadzora prilagodi rešitev.				
z.1.1	**Preddela**				
	Rušenja vseh obstoječih objektov so opredeljna v okviru projekta arhitekture. Vse postavke vključujejo odvoz odstranjenega materiala na deponijo oziroma k pooblaščenemu zbiralcu surovin in plačilo vseh potrebnih pristojbin za odlaganje odvečnega materiala - razen, če je navedeno drugače.				
z.1.1.1	**Geodetska dela**				
z.1.1.1.1	Zakoličba elementov zunanje in prometne ureditve. To so vsi uvozi, pešpoti in ostali elementi zunanje ureditve izven ceste. (Ocena)	točk	20,00		0,00
z.1.1.1.2	Zakoličba vseh komunalnih vodov na območju urejanja.	kpl	1,00		0,00
z.1.1.2	**Čiščenje terena**				
z.1.1.2.1	Zarezovanje obstoječega asfaltnega vozišča debeline do 10 cm.	m1	20,50		0,00
z.1.1.2.2	Predhodna obdelava stika z bitumenski trakom s posipom za zatesnitev stika stari-nov asfalt.	m1	20,50		0,00
z.1.1.2.3	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm. Vključno z robnimi elementi.	m2	27,00		0,00
z.1.1.2.4	Demontaža obstoječe vertikalne prometne signalizacije ter rušitev temelja in jeklenega stebrička. Elementi, ki se lahko ponovno uporabijo, se odpeljejo na odlagališče h koncesionarju občine Bled.	kos	1,00		0,00

šifra	Opis del	enota	količina	cena / enoto	cena
z.1.1.2.5	Kompletna prestavitev obstoječe svetilke javne razsvetljave. Vključno z rušitvijo temelja in zasutjem jame in vsemi potrebnimi prevezavami elektro inštalacij. Po navodilih upravljavca voda.	kos	1,00		0,00
z.1.1	**Preddela - skupaj**				**0,00**
z.1.2	**Zemeljska dela** V popisih ZU so zajeta zemeljska dela izven gradbene jame (priprava terena, izkopi ali nasipi do predvidene kote ustrojev tlaka ....). V ločenih popisih GO del je zajeto: - izkop gradbene jame - zasutje gradbene jame				
z.1.2.1	**Izkopi**				
z.1.2.1.1	Površinski odkop plodne zemlje (humusa) v debelini 20 cm z odrivom materiala na gradbiščno oz. začasno deponijo. Humus se lahko ponovno vgradi v območju zelenih površin.	m3	65,00		0,00
z.1.2.1.2	Široki izkop lahke zemljine III. kat., v raščenem stanju, z odrivom na gradbiščno deponijo.	m3	143,00		0,00
z.1.2.1.3	Odvoz lahke zemljine III. kat., v raščenem stanju, na trajno deponijo in strošek deponije.	m3	113,00		0,00
z.1.2.2	**Planum temeljnih tal**				
z.1.2.2.1	Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja za pohodne površine, točnosti +- 3,0 cm. Nagib planuma min 4%.	m2	150,00		0,00
z.1.2.2.2	Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja za povozne površine, točnosti +- 3,0 cm. Nagib planuma min 4%.	m2	250,00		0,00
z.1.2.2.4	Nabava, dobava in polaganje geotekstila - filtrskega sloja (npr. Polyfelt TS50 ali enakovredno), 200 g/m2, na splaniran in uvaljan planum spodnjega ustroja oziroma terena, polaganje s preklopom min. 10 cm.	m2	350,00		0,00
z.1.2.3	**Nasipi in posteljice**				
z.1.2.3.1	Nabava, dobava materiala in izdelava kamnite posteljice iz kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala 0/100 v debelini plasti 30 do 40 cm, povozne in pohodne površine na terenu. Utrjevanje do predvidene trdnosti Ev2=60 MPa za pohodne oziroma Ev2=80 MPa za povozne površine, točnosti +- 3,0 cm. Nagib planuma min 4%. Potrebo po vgradnji na licu mesta poda geomehanik.	m3	52,10		0,00

šifra	Opis del	enota	količina	cena / enoto	cena
z.1.2.3.2	Vgradnja nasipa iz zemljine III. kategorije. Uporabi se lahko zemljina z gradbiščne deponije, če jo potrdi geomehanik.	m3	30,00		0,00
z.1.2.4	**Zelenice, brežine in drevesa**				
z.1.2.4.1	Nabava, dobava, sejanje in razstiranje substrata za zelenico v debelini 10 cm, razstiranje na sloj drenažnega filca debeline 1 cm, vključno s slojem za zadrževanje vode debeline 5 cm in ločilnim slojem. Vključno s humuziranjem brežin in ročnim valjanjem. (ZU-5)	m3	3,25		0,00
z.1.2.4.2	Nabava, dobava, sejanje in razstiranje zemljine za zelenico v debelini 15 cm, vključno s humuziranjem brežin in ročnim valjanjem. (ZU-7)	m3	4,60		0,00
z.1.2.4.3	Nabava, dobava in razstiranje peščene zemljine za zelenico v debelini 20 cm. (ZU-7)	m3	6,10		0,00
z.1.2.4.4	Dobava, sejanje in izdelava povozne travnate površine v debelini 20 cm v sestavi: 70 % peščeni gruščni material - magnezijev karbonat in 30 % vrtne zemlje (humus + šota). Grušč je dimenzij 8/16/32 mm. Vgradnja na uvaljan TD, ki je zajet v postavki z.1.3.1.1. (ZU-3)	m3	12,65		0,00
z.1.2	**Zemeljska dela - skupaj**				**0,00**
z.1.3	**Zgornji ustroj**				
z.1.3.1	**Nosilne nevezane plasti**				
z.1.3.1.1	Nabava, dobava materiala in izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca TD 0/32 v deb. 25 do 30 cm za potrebe pohodnih in povoznih površin. Utrjevanje do predvidene trdnosti Ev2min= 100 Mpa za povozne površine in Ev2min= 80 Mpa za pohodne površine.	m3	100,00		0,00
z.1.3.2	**Vezane nosilne plasti** **Pri izvajanju betonskih del je potrebno upoštevati ELABORAT BETONA, ki ga pripravi izvajalec gradbenih del in je vključen v stroške izdelave betonskega vozišča. Izvajalec mora v stroške izdelave betonskega vozišča zajeti tudi statični izračun in armaturni načrt vozišča.**				
z.1.3.2.1	Izdelava asfaltne nosilne vezane plasti AC base 22, B50/70, A4, debeline 6 cm. (ZU-A)	m2	27,00		0,00
z.1.3.2.2	Nabava, dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 XC 0, AB konstrukcije prereza 0,08-0,012 m3/m2. Podložni beton pod klopjo.	m3	0,90		0,00

šifra	Opis del	enota	količina	cena / enoto	cena
z.1.3.2.3	Nabava, dobava in vgradnja zunanjega terazzo tlaka debeline 3 cm. Izvedba mokro na mokro, na koncu še enkrat brušeno in premazano za zaprtje por, izvedba z ustrezno nosilnostjo, brušeno protizdrsno R12. Vgradnja na podložni beton C16/20 debeline 12 cm, armatura zgoraj Q283 B500A, preklopi 40 cm. Betonske površine ustrezno dilatirati na manjše zaključene enote, v razmerju stranic max. 3:1 oz. do velikosti max. 20 m². Armatura prekinjena po poljih, polja mozničena prečno z mozniki Φ20 L=30 cm / e=40, mozniki zaščiteni z drsno plastično PE zaščito (Otto Brentzel). Mozničene prostorske dilatacije na 20 m. V ceni je potrebno upoštevati vso potrebno armaturo, vključno z mozniki, enojnimi ali dvojnimi košaricami... Upošteva se količina armature v vrednosti 100 kg/m³. V ceni je zajeto vse delo in ves potreben material za izvedbo in tesnenje navideznih ter prostorskih dilatacij, delovnih opažev, delovnih stikov... (ZU-1)	m2	68,20		0,00
z.1.3.2.4	Nabava, dobava in vgradnja zunanjega tlaka debeline 20 cm iz litega betona specifikacije C30/37, XC4, XF4, XD3, Dmax16, S4. Agregat savski prodec, odporen na soli, zmrzlinsko odporen, odporen na kisline. Zgornja obdelava: zalita, nato štokana protizdrsno R12. Armatura spodaj: Q283 B500A, preklopi 50 cm, zaščitna plast 3,0 cm. Armatura zgoraj; Q283 B500A, preklopi 40 cm, zaščitna plast 3,5 cm. Robne ojačitve: +/-2fi12, B500B in robne zanke fi8/15 cm B500B. Betonske površine ustrezno dilatirati na manjše zaključene enote, v razmerju stranic max. 3:1 oz. do velikosti max. 20 m². Armatura prekinjena po poljih, polja mozničena prečno z mozniki Φ20 L=30 cm / e=40, mozniki zaščiteni z drsno plastično PE zaščito (Otto Brentzel). Mozničene prostorske dilatacije na 20 m. V ceni je potrebno upoštevati vso potrebno armaturo, vključno z mozniki, enojnimi ali dvojnimi košaricami... Upošteva se količina armature v vrednosti 100 kg/m³. Vgradnja na podložni beton C16/20, debeline 8 cm. V ceni je zajeto vse delo in ves potreben material za izvedbo in tesnenje navideznih ter prostorskih dilatacij, delovnih opažev, delovnih stikov... (ZU-2)	m2	21,60		0,00
z.1.3.3	**Obrabne zaporne plasti**				
z.1.3.3.1	Izdelava asfaltne obrabnozaporne plasti AC surf 11, B50/70, A4, debeline 3 cm. (ZU-A)	m2	27,00		0,00
z.1.3.3.2	Dodatek za izvedbo asfaltne mulde širine 50 cm.	m1	18,00		0,00
z.1.3.4	**Tlakovane obrabne plasti**				

šifra	Opis del	enota	količina	cena / enoto	cena
z.1.3.4.1	Nabava, dobava in vgradnja betonskih pranih plošč debeline 5 cm, kot npr. Tlakovci Podlesnik KLASIK, dim. 50x50x5cm, po izboru arhitekture. Fuge - kompaktna, fleksibilna vodopropustna fugirna masa kot npr. Fuga-T kompakt oz. enakovredno. Polaganje na malto Mapestone TFB 60 debeline 5 cm. Vključno s podložnim betonom C16/20, debeline 10 cm, armatura zgoraj Q283 B500A, preklopi 40 cm. (ZU-6)	m2	9,40		0,00
z.1.3.4.2	Nabava, dobava in vgradnja betonskih pranih plošč debeline 5 cm, kot npr. Tlakovci Podlesnik KLASIK, dim. 50x50x5cm, po izboru arhitekture. Fuge - kompaktna, fleksibilna vodopropustna fugirna masa kot npr. Fuga-T kompakt oz. enakovredno. Polaganje na malto Mapestone TFB 60 debeline 5 cm. Vključno z ločilnim sloje drenažna folija, kot npr. Geoproma typar pro ali enakovredno. (ZU-6a)	m2	2,80		0,00
z.1.3.5	**Obrabne nevezane plasti**				
z.1.3.5.1	Nabava, dobava materiala in izdelava nevezane plasti peska frakcije 0/12 mm v deb. 2 cm. (ZU-4)	m3	2,50		0,00
z.1.3	**Zgornji ustroj- vozišča konstrukcija - skupaj**				**0,00**
z.1.4	**Robni elementi- robniki**				
z.1.4.1	Nabava, dobava in vgradnja utopljenih robnikov iz litega cementnega betona s prerezom 8/20/100 cm, vgradnja v bet. temelj C16/20.	kos	45,00		0,00
z.1.4.2	Nabava, dobava in vgradnja robnikov iz klesanega granita s prerezom 25/28 cm, vgradnja v bet. temelj C16/20.	m1	22,20		0,00
z.1.4.3	Nabava, dobava in vgradnja prefabriciranih jeklenih nerjavečih robnikov L oblike, višine 100 mm debeline do 5 mm, kot npr. kovinski robniki EKOKULT ali enakovredno, vgradnja v bet. temelj C16/20. Glej detajl.	m1	10,50		0,00
z.1.4	**Robni elementi- robniki**				**0,00**
z.1.5	**Naprave za odvodnjavanje**				
z.2.5.1	Nabava, dobava materiala in izdelava cestnega požiralnika premera 40 cm, globine 150 cm. Izvedba z LTŽ reštko. Izdelava vezne kanalizacije do obstoječe ali novoizgrajene meteorne kanalizacije je del popisa kanalizacije. Glej detajl.	kos	2,00		0,00

šifra	Opis del	enota	količina	cena / enoto	cena
z.2.5.2	Nabava, dobava in vgradnja kanalete DN100 z dvojno rego, širine 13,5 cm in višine 15 cm, kot npr. ACO MULTILINE V100, typ 0.0 ter dobava in vgradnja nastavka z dvojno rego SlotTop Double iz nerjaveče pločevine, asimetrična rega višine H105, svetla širina: 2x8 mm, obremenitve C250. Vključno z revizijskimi kosi oz. zbiralniki. Vgradnja po detajlu.				
	kanaleta jug (1 revizijski kos)	m1	21,50		0,00
	kanaleta vzhod (1 revizijski kos)	m1	3,00		0,00
z.1.5	**Naprave za odvodnjavanje - skupaj**				**0,00**
z.1.6	**Elementi zunanje ureditve**				
z.1.6.1	Izdelava, dobava in montaža betonskih prefabriciranih klopi širine 80 cm, višine 50 cm po načrtu in shemi projektanta. Klopi se izdelajo iz betona C30/37, XC 4, XF 1, cement siv, agregat bel ali drobljena rečna frakcija, armaturnih palic, vgradnja v opaž. Vidni robovi zaokroženi min. r=2cm. Vidna površina zidu se brusi do ustrezne globine. Vse nepravilnosti, luknje in zračne pore ustrezno popraviti z barvno usklajeno maso odporno na zunanje vplive (C4, XF3). Izvedba do izgleda kot npr. terazzo. Po brušenju se zid premaže protigrafitnim in hidrofobnim premazom. Montaža na prej postavljen temelj-zajeto pri betonskih delih. V ceni upoštevati vse komplet za izvedbo gotovega izdelka.	m1	14,30		0,00
z.1.6.2	Izdelava, dobava in montaža lesenih sedišč širine 40 cm in višine 5 cm. Sedišče sestavljeno iz lesenih letvic 4x2,5 cm in podkonstrukcije, pritrditev v betonsko klop. Les po izboru projektanta. Leseni deli so impregnirani. Upoštevati vsa pritrdilna sredstva.	m1	7,30		0,00
z.1.6.3	Izdelava, dobava in montaža zunanje lesene ograje ob dostopni klančini. Les po izboru projektanta. Premaz lesa z mat lakom. Višina ograje 110 cm. Ograja je sestavljena iz vertikalnih lesenih desk na katere so pritrjene prečne letve. Stebrički so z letvami povezani preko distančnega profila dim. 5x4 cm. Pritrditev na beton. Upoštevati vsa vezna in pritrdilna sredstva.	m1	13,10		0,00
z.1.6	**Elementi zunanje ureditve- skupaj**				**0,00**
z.1.7	**Nepredvidena dela**				
z.1.7.1	Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5,0 % od vrednosti del.				0,00
z.1.7	**Nepredvidena dela - skupaj**				**0,00**
z.1.8	**Tuje storitve**				

šifra	Opis del	enota	količina	cena / enoto	cena
z.1.8.1	Projektantski nadzor	ur	5,00		0,00
z.1.8.2	Geotehnični nadzor	ur	2,00		0,00
z.1.8.3	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del.	kos	1,00		0,00
z.1.8	**Tuje storitve - skupaj**				**0,00**
z.1	**UTRJENE POVRŠINE - SKUPAJ**				**0,00**

k.1	**KANALIZACIJA**	
	REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA	
k.1.1	Preddela	0,00
k.1.2	Zemeljska dela	0,00
k.1.3	Kanalizacija	0,00
k.1.4	Ostalo	0,00
	SKUPAJ	0,00

KANALIZACIJA

Šifra	Opis dela	Količina	Enota	Cena na enoto	Znesek
1.	**PREDDELA**				
1.1	*GEODETSKA DELA*				
1.1.1	Zakoličba kanalizacije po točkah.	16,0	točk		0,00
1.1	**GEODETSKA DELA - SKUPAJ**				**0,00**
1.	**PREDDELA - SKUPAJ**				**0,00**
2.	**ZEMELJSKA DELA**				
2.1	*IZKOPI, ZASIPI*				
2.1.1	Površinski izkop plodne zemlje (humusa) v debelini 20 cm z odrivom materiala na gradbiščno oz. začasno deponijo, izven območja gradbene jame objekta. Humusna zemljina se ponovno vgradi v območju zelene ureditve.	14,0	m3		0,00
2.1.2	Široki izkop zemljine III. Kategorije - 70° naklon brežin in odvoz materiala na gradbeno deponijo. Globina izkopa do 1,5 m za kanalizacijo.	46,9	m3		0,00
2.1.3	Ročni izkop jarka v terenu III. kategorije. Z odmetavanjem ob robu izkopa. Ocena 5% celotnega izkopa.	2,3	m3		0,00
2.1.4	Odvoz viška materiala na trajno deponijo ter plačilom takse deponiranja.	12,3	m3		0,00
2.1.5	Izdelava zasipa kanalizacije z izkopanim začasno deponiranim zemeljskim materialom. Zasip se utrjuje do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.	36,9	m3		0,00
2.1	**IZKOPI - SKUPAJ**				**0,00**

Šifra	Opis dela	Količina	Enota	Cena na enoto	Znesek
2.2	*PLANUM DNA JARKA*				
2.2.1	Planiranje in valjanje dna jarka do 80 Mpa.	42,6	m2		0,00
2.2	**PLANUM TEMELJNIH TAL - SKUPAJ**				**0,00**
2.3	*OBBETONIRANJE KANALIZACIJE*				
2.3.1	Nabava, dobava in izdelava obbetoniranja kanalizacijskih PVC cevi. Beton trdote C16/20.	12,4	m3		0,00
2.3	**OBBETONIRANJE KANALIZACIJE - SKUPAJ**				**0,00**
2	**ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ**				**0,00**
3.	**KANALIZACIJA**				
3.1	*JAŠKI, ZBIRALNIKI, PONIKOVALNICE*				
	Opomba: Vsi jaški, peskolovi se izvedejo skladno z detajli in tako, da noben armirano-betonski venec okvirja pokrova ni viden v zunanji ureditvi. Viden naj bo samo LTŽ pokrov!				
3.1.1	Nabava, dobava in vgradnja peskolova iz betonskih cevi fi 40 cm do 1,0 m s poglobitvijo 0,4 m na kanalu iz PVC cevi in LTŽ pokrovom z zaklepom, fi 600 mm, nosilnosti 125 kN (zelene površine). Izvedba po detajlu.	3,00	kos		0,00
3.1.2	Nabava, dobava in vgradnja peskolova iz betonskih cevi fi 60 cm do 1,5 m s poglobitvijo 0,4 m na kanalu iz PVC cevi in LTŽ pokrovom z zaklepom, fi 600 mm, nosilnosti 250 kN. Izvedba po detajlu.	2,00	kos		0,00

Šifra	Opis dela	Količina	Enota	Cena na enoto	Znesek
3.1.3	Nabava, dobava in vgradnja polietilenskih (PE-HD) revizijskih jaškov notranjega premera DN 800 mm do višine 1,00 m s škatlasto ojačanim konusom DN 625, z enim integriranim iztokom in z enim do tremi integriranimi priključki za PE, PP ali PVC cevi do DN 400 in priključevanjem brez dodatne spojke oz. za priključitev gladkih PVC cevi na iztoku z obojko priključne cevi, na vtoku z vstopnim tesnilom in z možnostjo priključitve hišnih priključkov na obodu jaška z vstopnimi tesnili do DN 400 in možnostjo nadgradnje ali krajšanja konusa jaška za 250 mm. Jašek mora biti narejen po standardu SIST EN 13598, z betonskim vencem za kanalski pokrov, s kanalskim pokrovom LTŽ, 400kn, z zaklepom in protihrupnim vložkom (PAM ali enakovredno), betoniranjem pete jaška s pustim betonom C 16/20. Kompletno z dodatnim izkopom, podlago in utrjenim gramoznim zasutjem ob jašku. (RJ1)	1,00	kos		0,00
3.1.4	Nabava, dobava in vgradnja tipskega lovilca olj NS 1 l/sek, kot npr. 2PR GRAVITACIJSKI LOVILEC OLJ TIP 150 PRETOK NG 1 L/S volumen usedalnika 100 l, premera 600 mm na kanalu iz PVC cevi in LTŽ pokrovom, nosilnosti 400 kN. Lovilec olj mora biti skladen s standardom SIST EN 858-1, SIST EN 858-2 in pravilnikom o Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja Uradni list RS 47/05. Izvedba po detajlu.	1,00	kos		0,00
3.1.5	Nabava, dobava in vgradnja protipovratne zaklopke zaprtega tipa DN160 kot. Npr. HL Hutterer & Lechner GmbH HL715.1, ki se vgradi v RJ1 na kanalu O. Vključno z vsemi potrebnimi izkopi in zasipi ter montažo.	1,00	kos		0,00
3.1.6	Nabava, dobava in vgradnja ponikovalnice iz betonskih cevi DN100 cm, skupne globine do 4,0 m in LTŽ pokrovom, DN600 mm, nosilnosti 400 kN. Izvedba po detajlu. V ceni so všteti vsi potrebni izkopi in zasipi in izvedba nalivalnega preizkusa. (kanal M1)	2,00	kos		0,00
3.1.7	Nabava, dobava in vgradnja ponikovalnice iz betonskih cevi DN100 cm, skupne globine do 4,0 m in LTŽ pokrovom, DN600 mm, nosilnosti 125 kN. Izvedba po detajlu. V ceni so všteti vsi potrebni izkopi in zasipi in izvedba nalivalnega preizkusa. (kanal M2)	2,00	kos		0,00
3.1	**JAŠKI, ZBIRALNIKI, PONIKOVALNICE - SKUPAJ**				**0,00**

Šifra	Opis dela	Količina	Enota	Cena na enoto	Znesek
3.2	*CEVI, IZTOKI*				
3.2.1	Nabava, dobava in polaganje zunanjih PVC kanalizacijskih cevi vključno s fazonskimi kosi, polno obbetoniranih z betonom C16/20 (beton zajet v postavki 2.3.1), stiki tesnjeni z gumi tesnili.				
	PVC 110	13,50	m1		0,00
	PVC 160	57,5	m1		0,00
3.2	**CEVI, IZTOKI - SKUPAJ**				**0,00**
3.	**KANALIZACIJA - SKUPAJ**				**0,00**
4.	**OSTALO**				
4.1	Pregled in čiščenje kanala po končanih delih.	71,00	m1		0,00
4.2	Tlačni preizkus vodotesnosti položenih PVC, PP in NL kanalizacijskih cevi po standardu SIST EN 1610.	71,00	m1		0,00
4.3	Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5,0 % od vrednosti del.				0,00
4.4	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del.	1,00	kos		0,00
4.	**OSTALO - SKUPAJ**				**0,00**
	KANALIZACIJA SKUPAJ				**0,00**