POPIS DEL ZA VZDR.DEL UREDITVE OMILITVENIH UKREPOV NA POTOKU TOPLICA

REKAPITULACIJA:

I.	*PREDDELA*	
II.	*ZEMELJSKA DELA*	
III.	*TUJE STORITVE*	
	SKUPAJ:	
	22% DDV	
	SKUPAJ Z DDV:	

POPIS DEL ZA VZDR.DEL UREDITVE OMILITVENIH UKREPOV NA POTOKU TOPLICA

št.	opis dela	enota	količina	cena/enoto	cena
I.	**PREDDELA**				
I.1	***GEODETSKA DELA***				
1	Obnovitev in zavarovanje zakoličbe struge potoka Toplica	km	0.28		
2	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov odsek P8-P14	kos	7.00		
3	Geodetska dela pri gradnji objekta (podajanje in kontrola višin, potrebnih smeri)	kos	1.00		
I.2	***PRIPRAVLJALNA DELA***				
1	Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej	kos	5.00		
2	Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej	kos	1.00		
3	Priprava in organizacija gradbišča z vsemi, objekti, deponijami, instalacijami in orodji, z zagotovitvijo in higiensko tehničnih pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča	kos	1.00		
4	Odstranjevanje gradbišča z demontažo in odvozom gradbiščnih naprav in objektov	kos	1.00		
5	Izdelava dostopne poti z gramozno tamponskim materialom in odstranitev poti ter vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje V ceni je upoštevana gradnja in odstranitev cev.prepusta iz AB cevi fi 120cm, l=3.00m z vsemi deli. - začasni cevni prepust	kom	1.00		
	- tamponski material 200.0 m x 3.500 m x 0.20 m = 136.00 m3	m^3	136.00		
6	Prestavitev obstoječe peš poti in utrditev z tamponskim drobljencem deb.0/32 mm, debeline 20cm, med prerezi P11-P13 44.0 m x 2.00 m x 0.20 m = 9.60 m3	m^3	9.60		
I.	***PREDDELA SKUPAJ:***				

št.	opis dela	enota	količina	cena/enoto	cena
II.	**ZEMELJSKA DELA**				
II.1	***IZKOPI***				
1	Strojni izkop zemljine III. kat. z ometom na tovornjak in odvozom na ustrezno deponijo na razdaljo do 30km Po izkazu mas : 775.75m3	m^3	775.75		
II.2	***PLANUM TAL***				
1	Strojno formiranje in planiranje brežin v predvidenih naklonih Po izkazu mas: 1621.36m2	m^2	1621.36		
II.4	***BREŽINE IN ZELENICE***				
1	Humuziranje brežin z valjanjem in posip s travnim semenom. Po izkazu mas: 1621.36m2	m^2	1621.36		
II.5	***RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA***				
1	Razprostiranje odvečne zemljine	m^3	775.75		
II.	***ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:***				
III.	**TUJE STORITVE**				
1	Projektantski nadzor	ur	4.00		
2	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del	kos	1.00		
III.	***TUJE STORITVE SKUPAJ***				