OBSTOJEČE STANJE
PROFIL–2: BECUJ
MERILO 1:1000/100

169.00



OZNAKE PROFILOV	razdalja	STACIONAŽE	KOTE DNA	KOTE LEVEGA BREGA	KOTE DESNEGA BREGA	GLADINA Q10	GLADINA Q100	GLADINA Q500
		0.7						
P36b	18.28	13.40	171.45	172.75	172.57	172.75	172.97	173.04
P37b	21.72	31.68	171.80	172.69	172.95	173.01	173.22	173.29
P38b	20.00	53.40	171.85	174.85	172.36	173.05	173.27	173.35
P39b	12.07	73.40	171.94	174.61	173.40	173.22	173.46	173.54
P40b	17.77	85.47	172.31	173.86	173.76	173.51	173.74	173.89
		92.17						
		93.37						
		0.8						
P41b	16.83	3.24	171.95	172.88	174.12	173.63	174.03	174.18
P42b	16.22	20.07	172.13	173.53	172.69	173.70	174.11	174.26
P43b	17.11	36.29	172.54	173.31	174.37	173.81	174.16	174.31
P44b	5.75	53.40	172.94	173.83	173.89	173.82	174.16	174.31
		56.30	173.08					
P45b	20.54	59.15	173.13	174.24	173.71	173.85	174.18	174.33
		59.81	173.14					
P46b	14.31	79.69	173.23	174.29	174.30	173.98	174.26	174.40
P47b	29.08	94.00	173.37	174.59	174.29	174.17	174.42	174.55
		0.9						
P48b	17.79	23.08	173.96	175.15	174.97	174.65	174.85	174.94
P49b	25.95	40.87	174.35	175.21	175.10	175.13	175.30	175.35
P50b	28.20	66.82	174.73	175.25	175.83	175.39	175.52	175.57
P51b	13.83	95.02	175.05	175.49	176.10	175.61	175.70	175.74
		1.0						
P52b	17.18	8.85	175.20	175.79	176.18	175.72	175.80	175.84
		12.57	175.21					
		19.82	175.29					
P53b	27.90	26.03	175.30	176.01	176.36	175.84	175.92	175.96
P54b	8.11	53.93	175.59	176.49	176.56	176.17	176.23	176.26
P55b	14.98	62.04	175.70	176.63	176.80	176.26	176.32	176.35
P56b	26.18	77.02	175.91	176.50	176.86	176.42	176.48	176.52
		1.1						
P57b	23.95	3.20	175.98	176.65	177.52	176.66	176.75	176.79
P58b	23.66	27.15	176.11	176.77	177.30	176.91	177.03	177.09
P59b	25.28	50.81	176.22	176.90	177.35	177.07	177.19	177.26
P60b	26.53	76.09	176.38	177.11	177.59	177.19	177.30	177.37
		1.2						
P61b	21.34	2.62	176.56	177.12	177.55	177.28	177.38	177.44
P62b	28.80	23.96	176.79	177.27	177.78	177.40	177.48	177.53
P63b	18.16	52.76	177.33	177.57	178.31	177.74	177.79	178.83
P64b	36.78	70.92	177.57	177.99	178.81	178.09	178.13	178.16
		92.92	177.93					
		96.23	177.97					
		1.3						
P65b	10.47	7.70	178.16	179.61	178.91	179.04	179.21	179.29
P66b	16.00	18.17	178.28	179.82	179.87	179.08	179.26	179.36
		20.97	178.36					
		28.24	178.40					
		28.60	178.41					
		29.24	178.81					
P67b		34.17	178.89	180.06	180.05	179.25	179.39	179.51

KOTE NIVELETE

VZDOLŽNI NAKLONI: Jobs=1,04%

sprememba:	opis spremembe:		datum:	podpis

projektant: BIRO KEPA, Robert Kepa s.p. Dolenjska ulica 10a 8210 TREBNJE	naziv	ime in priimek	ident št.IZS	podpis
	vodja proj.	mag.Robert KEPA, u.d.i.g	G - 1723	Kepa
	pooblašč.inž.	mag.Robert KEPA, u.d.i.g	G - 1723	
	projektant			

objekt	Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Šmarjeških Toplic		št. proj.:	163-EL/23
			št. načrta:	163.2-EL/23
			šifra CC:	
faza:		merilo: 1:1000/100	datum:	oktober 2023
opis risbe:	VZDOLŽNI PREREZ, potok Bečuj, obstoječe stanje	del risbe:	od P36b do P67b	
vrsta načrta:	0/2 - Vodnogospodarske ureditve			
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe: G.3.5	prostor za črtno kodo:
št. priloge:	G.3.5	avtor risbe:	BIRO KEPA, Robert Kepa s.p.	
		ident. št. risbe:	163.2-EL/23_G.3.5	