

potok Toplica
OBSTOJEČE STANJE
MERILO 1:1000/100

OZNAKE PROFILOV	P1	48.860	P2	39.480	P3	37.630	P4	46.120	P5	46.490	P6	49.700	P7	53.410	P8	54.270	P9	55.430	P10	53.190	P11	49.260	P12	43.220	P13	23.930	P14	33.550	P15	20.080	P16	24.170	P17	24.160	P18	20.610	P19	20.840	P20	30.450	P21	30.000	P22
STACIONAŽE	0+00		0+48,86		0+88,34	0,1	1+25,97		1+72,09	0,2	1+118,58		1+168,28	0,3	1+221,69		1+275,96	0,4	1+331,39		1+384,58	0,5	1+433,84		1+477,06	0,6	1+500,99		1+534,54		1+588,68		1+613,47	0,7	1+637,63	0,8	1+661,46		1+706,26		1+736,71	0,9
KOTE TERENA	158,64		158,92		159,30		159,43		159,47		159,48		159,57		159,52		159,87		160,16		160,15		160,67		160,71		160,55		160,59		160,93		160,96		161,09		161,11		161,25		161,52	161,68
KOTE LEVEGA BREGA	160,22		160,69		161,05		161,10		160,88		161,06		161,22		161,32		161,55		161,94		162,24		162,18		162,15		162,46		162,52		162,94		163,02		163,08		163,48		163,73		164,08	164,11
KOTE DESNEGA BREGA	160,25		161,58		161,35		161,37		161,60		161,61		161,77		161,85		161,86		161,75		161,70		162,40		162,09		162,39		162,52		162,65		162,95		163,05		163,23		163,24		163,24	163,38
GLADINA Q10	160,43		160,59		160,80		160,98		161,13		161,27		161,42		161,54		161,71		161,88		162,00		162,15		162,29		162,35		162,42		162,54		162,59		162,61		162,63		162,64		162,65	162,67
GLADINA Q100	160,85		160,98		161,16		161,32		161,46		161,62		161,77		161,94		162,18		162,37		162,53		162,66		162,77		162,83		162,95		163,00		163,04		163,07		163,09		163,10		163,12	163,15
GLADINA Q500	161,07		161,20		161,37		161,52		161,66		161,84		162,01		162,21		162,50		162,71		162,86		162,97		163,07		163,14		163,24		163,29		163,33		163,36		163,37		163,38		163,40	163,43
KOTE NIVELETE																																									
VZDOLŽNI NAKLONI	Jobs=0,38%																																								

sprememba:	opis spremembe:			datum:	podpis

projektant:	naziv	ime in priimek		ident.št.ZS	podpis
BIRO KEPA, Robert Kepa s.p.	vodja proj.	mag.Robert KEPA, u.d.i.g		G - 1723	
Dolenjska ulica 10a	pooblašč.inž.	mag.Robert KEPA, u.d.i.g		G - 1723	
8210 TREBNJE	projektant				

objekt	Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Šmarjeških Toplic	št. proj.:	163-EL/23
		št. načrta:	163.2-EL/23
		šifra CC:	
faza:		merilo:	1:1000/100
opis risbe:	VZDOLŽNI PREREZ, potok Toplica, obstoječe stanje	del risbe:	od P1 do P22
		datum:	oktober 2023

vrsta načrta:	G/2 - Vodnogospodarske ureditve				
št. zbirke:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:		prostor za črtno kodo:
			G.3		
št. priloge:	G.3	avtor risbe:	BIRO KEPA, Robert Kepa s.p.		
		datm. št. risbe:	163.2-EL/23_G.3		