

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Izvajanje posekov in čiščenje podrasti se opravljajo na področju katerega oskrbuje Elektro Maribor d.d. razdeljen na 5 območnih enot v bližini električnih vodov, hiš in ostalih objektov, na večjih strminah, v snegu in delno v močvirnatem terenu.

Dela obsegajo mulčenje podrasti, podiranje dreves (večjih in manjših), čiščenje grmovja in obrezovanje dreves tako, da veje ne segajo med vodnike in je oddaljenost vej od vodnikov :

- VN 110 kV – površino neposredno pod vodom in 15 m na vsako stran od osi zunanjega vodnika,
- SN 10 in 20 kV – površino neposredno pod vodom in 3 m na vsako stran od osi zunanjega vodnika,
- NNO – površino neposredno pod vodom in 2 m na vsako stran od osi zunanjega vodnika.

Drevesa in sadno drevje bo izvajalec obsekal skladno s predhodno navedenimi horizontalnimi odmiki vej od osi zunanjega vodnika. Vertikalna oddaljenost vej od najnižjega vodnika mora biti najmanj 3 m. Grmovje in manjše drevje je potrebno očistiti kot golosek.

Čas sečnje in spravila je treba prilagoditi biološkemu utripu gozda. Če je le mogoče, se sečnja opravi zunaj vegetacijske dobe oziroma v času, ko se najmanj vznemirjajo prosto živeče živali.

Čiščenje SM 110 kV DV:

- Čiščenje zaraščenega stojnega mesta 110kV DV

Obsega ročno mulčenje KV delavcev, odstranitev zaraščenosti po stebru do varnostne višine in izdelavo poročila (slikovno stanje prej in potem)

- Čiščenje močno zaraščenega stojnega mesta 110kV DV

Obsega ročno mulčenje KV delavcev, odstranitev zaraščenosti po stebru do varnostne višine, traktorski drobilnik in raztros oziroma odvoz ter izdelavo poročila (slikovno stanje prej in potem)

- Odkop zasutega stojnega mesta 110kV DV

Izvajalec poskrbi za ureditev šečišča takoj po opravljenem poseku na naslednji način:

- posekana vsa drevesa, ki so bila pri sečnji ali spravi močnejše poškodovana;
- iz gozda spravljene vsi gozdni lesni sortimenti;
- veje in vrhači iglavcev razžagani in zloženi na kupe oziroma v primeru strojne sečnje založeni tudi v sečne poti ali v primeru uporabe procesorske glave na dvigalu žičnice, zloženi na kupe tudi ob kamionski cesti;
- pri redčenju ali panjevski sečnji debelejšje veje listavcev razžagane in razprostrte po gozdnih tleh;
- pri pomladitvenih sečnjah sečni ostanki zloženi tako, da ne ovirajo razvoja mladja;
- pri končnem poseku za umetno obnovo sečni ostanki primerno razžagani in zloženi v redi ali kupe tako, da je površina pripravljena za sajenje;
- odpravljene poškodbe na gozdnih tleh in gozdnih vlakih, ki predstavljajo nevarnost za pričetek erozije, in če so odstranjeni vsi sečni ostanki iz strug potokov in hudournikov;
- sečni ostanki odstranjeni z gozdnih poti in prometnic, z mejnikov, iz kaluž in vodnih izvirov ter s kmetijskih zemljišč in z zunanjih gozdnih robov;
- odstranjeni vsi nelesni odpadki, ki so nastali pri opravljanju del;
- Izvajalec bo dela izvajal z najmanj 4 (štirimi) delavci na posameznem sklopu.

Kraj in datum :

Žig in podpis odgovorne osebe