Hydrovod d.o.o.

PREJETO
11. 08. 2023
CESTA LUNAR d.o.o.

Datum: 8.08.2023
Številka: 113/2023

Hydrovod d.o.o. izdaja na podlagi Gradbenega zakona (GZ-1), (Ur. list RS, št. 199/21), vključno z vsemi njegovimi veljavnimi spremembami in dopolnitvami, 7. člena Odloka o statusnem preoblikovanju javnega podjetja Hydrovod Kočevje – Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalno dejavnost (Ur. list RS, št. 94/00), v skladu z določbami Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ribnica (Ur.list RS, št. 56/2012) ter na

vlogo stranke: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica

POZITIVNO MNENJE

za objekt **Cesta in ostala infrastruktura - Hrastje v Ribnici - etapa C1**

na parceli št. **po projektu**

k.o. **Gorenja vas** **v kraju** **Hrastje**

Mnenje se izdaja pod naslednjimi pogoji:

1. Mnenje se izdaja na podlagi DGD »Cesta in ostala infrastruktura - Hrastje v Ribnici - etapa C1«, številka projekta CL-102-1, junij 2023, projektant Cesta Lunar d.o.o., Ulica Tuga Vidmarja 11, 4000 Kranj in na podlagi že izdanih projektnih pogojev upravljavca vodovoda št. 51/2023, z dne 24.4.2023.

2. Upravljavec javnega vodovoda podaja pozitivno mnenje na predvidene trase vodovoda. V nobenem primeru to mnenje ne pomeni, da upravljavec vodovodnega omrežja prevzema kakršne koli odgovornosti glede tehničnih rešitev, ki so obdelane v projektni dokumentaciji. Za ustreznost projektne dokumentacije in tehničnih rešitev odgovarja projektant, ki je naredil projektno dokumentacijo in mora imeti za to tudi potrebna znanja in pooblastila IZS.

3. V DGD dokumentaciji ni dovolj podrobno obdelan način izvedba vodovodnega omrežja zato mora investitor oz. projektant PZI načrt vodovodnega omrežja uskladiti z upravljavcem javnega vodovodnega omrežja in pridobiti pozitivno mnenje na PZI, pri tem pa upoštevati vse zahteve iz projektnih pogojev in pozitivnega mnenja.

4. Skladno z veljavnimi občinskimi odloki o oskrbi s pitno vodo, vse posege v obstoječe javne vodovodne sisteme lahko izvaja zgolj upravljavec vodovoda, ki je dolžan porabnikom zagotavljati nemoteno oskrbo s pitno vodo, upoštevajoč HACCP načela, zato lahko prevezave novega vodovoda na obstoječi vodovod in priključitev porabnikov na nov cevovod, vključno z dobavo potrebnega vodovodnega materiala, opravi le upravljavec vodovodnega omrežja, Hydrovod d.o.o.. Stroške prevezav krije investitor ali druge fizične ali pravne osebe, če je dogovorjeno drugače.

5. V kolikor izvajalec montažnih del na novem vodovodu ne bo upravljavec javnega vodovodnega omrežja, mora biti ves vodovodni material pred vstopom na gradbišče pregledan s strani upravljavca vodovoda in mora zadostiti vsem zahtevam iz Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu na območju Občine Ribnica. V kolikor upravljavec ugotovi, da vodovodni material na gradbišču nima potrebnih fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti, ki so določene v tehničnem pravilniku se vgradnja teh elementov prepove.
V tem primeru mora investitor gradnje zagotoviti nadzor upravljavca vodovoda tekom gradnje. V kolikor bi izvajanje del kakorkoli ogrožalo vodooskrbo območja, lahko nadzor upravljavca vodovoda zahteva dodatne zaščitne ukrepe oz. ustavi dela, dokler se ne izpolnijo dodatni ukrepi po zahtevah upravljavca. Strošek nadzora krije investitor ali izvajalec del.

6. Priključitev novozgrajenega cevovoda se lahko izvedejo šele po zaključku del na trasah novozgrajenega vodovoda, opravljeni dezinfekciji in tlačnih probah ter pridobljenem potrdilu o ustreznosti pitne vode in opravljenem tlačnem preizkusu. Dezinfekcijo in tlačni preizkus lahko opravlja le za to usposobljena in akreditirano podjetje.

7. Zaradi nemotene vodooskrbe, mora biti pred začetkom izvajanja bilo kakih zemeljskih del, izvajalec seznanjen s potekom obstoječega vodovodnega cevovoda. Označbo obstoječega vodovodno cevovoda izvede upravljavec vodovoda po predhodnem naročilu in na stroške izvajalca predvidene gradnje.

8. Izvajalec del mora tekom izvajanja del upoštevati določbe Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu na območju Občine Ribnica.

9. Pri gradnji komunalnih vodov je potrebno upoštevati predpisane odmike med posameznimi komunalnimi vodi in objekti, ki so zapisani v Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Občine Ribnica.

10. V času gradnje mora izvajalec ustrezno varovati obstoječo vodovodno infrastrukturo in dela izvesti tako, da ne poškoduje obstoječe vodovodne infrastrukture na območju gradbišča in bližnji okolici.

11. Stroški izdelave obvodov, prestavitev, poglobitev, zamenjav, odprav poškodb, ki bojo nastali na obstoječem javnem vodovodnem cevovodu in hišnih priključkih, v zvezi s predmetno gradnjo, bremenijo izvajalca del. Vsa zgoraj navedena montažna dela, lahko izvrši le upravljavec javnega vodovoda.

12. Zasipavanje obstoječih in obnovljenih vodovodnih cevovodov in objektov je dovoljeno šele po terenskem ogledu pooblaščene osebe upravljavca vodovoda, ki določi ali so vodovodni cevovodi in objekti nepoškodovani oz. so poškodbe ustrezno sanirane. Izvajalec mora zagotoviti pravilen zasip vseh izkopavanj na vodovodnih cevovodih in objektih ter upoštevati navodila upravljavca vodovoda.

13. Pred asfaltiranjem in urejanjem okolice, mora izvajalec del, upravljavcu vodovodnega omrežja omogočiti, da preveri delovanje vseh vodovodnih elementov (zasuni, hidranti, cevi, ...) na trasi posega. V kolikor se ugotovi, da so bili vodovodni elementi med gradnjo

poškodovani se morajo le ti elementi sanirati. Stroške sanacije krije izvajalec, montažna dela lahko opravi le upravljavec vodovodnega omrežja Hydrovod d.o.o..

14. Vsi vidni deli vodovoda (podzemni hidranti, cestne kape, pokrovi jaškov, ...) morajo biti dvignjeni na končno višino terena, tako da so vidni tudi po morebitnem asfaltiranju in ureditvi okolice. Vgradilne garniture zasunov, morajo biti vgrajene vertikalno 10 cm pod nivojem terena (cesta, pločnik, asfaltna mulda, raščen teren).

15. Pri tehničnem pregledu objekta, mora sodelovati pooblaščena oseba upravljavca vodovoda. V kolikor ne bo razpisanega tehničnega pregleda se mora po zaključku del opraviti kvalitativni pregled. Izvajalec del mora upravljavcu vodovodnega omrežja omogočiti, da preveri delovanje vseh novih in obstoječih vodovodnih elementov (zasuni, hidranti, cevi, ...), prav tako vse objekte (jaški,...). Vse pomanjkljivosti mora izvajalec odpraviti na svoje stroške.

16. Veljavnost mnenje je dve (2) leti od dneva izdaje.

Obrazložitev

Stranka je vložila vlogo za izdajo mnenja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. V postopku je bilo, upoštevajoč določbe Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine, odločeno kot se glasi v izreku.

Postopek vodil:
Samo Kotnik

Direktor:
Antun Gašparac, univ. dipl. ing. gr.

HYDROVOD d.o.o.
K O Č E V J E
1

Vročiti:
-stranki
-arhiv, tu