OPIS VZDRŽEVANJA GOZDNIH CEST V OBČINI RIBNICA NA POHORJU

Gozdne ceste v občini potekajo po zasebnih gozdovih in gozdovih Republike Slovenije. Poteki so razvidni na pregledovalniku ZGS (zgs.gisportal.si/javno).

Dolžine gozdnih cest v občini (km):

OE	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	SKUPAJ
SG	71,98	7,67	79,65
MB	45,64	0	45,64
SKUPAJ	117,62	7,67	125,29

Vzdrževanje gozdnih cest se izvaja na osnovi letnih (za večja investicijsko vzdrževalna dela) in **operativnih planov** (zimsko, spomladansko, letno, jesensko vzdrževanje ali mesečno) za redna vzdrževalna dela in posebnih operativnih planov za intervencijska dela. Sanacija škod po neurjih bo potekala po sprotnih naročilih. Operativne programe izdela (uskladi na občini) in posreduje tekoče Zavod za gozdove Slovenije – KE RADLJE. Zavod za gozdove Slovenije prav tako nadzira in prevzema opravljena dela, potrjuje situacije in izdaja kolavdacijske zapisnike.
Financiranje vzdrževanja poteka preko proračuna občine iz naslednjih virov: lastna sredstva občine, pristojbina za vzdrževanje g.c. (plačujejo lastniki gozdov), republiški proračun in občasno sredstva za sanacijo škod po neurjih.

ZIMSKO VZDRŽEVANJE
Pluženje v programu navedenih objektov se izvede, ko zapade vsaj 10 cm. Ostala dela se izvajajo po sprotnem naročilu. Normativi za področje občine znašajo povprečno:
Pluženje se obračuna za vsakih 10 cm zapadlega snega (2km/h).
Obračuna se **očiščen km g.c**. ob enem čiščenju - prometnejše ceste se plužijo dnevno (maksimalno 2x na dan). Pogostost pogojuje kategorija g.c.. Pluženje se izvaja na osnovi sprotnih naročil Zavoda za gozdove in operativnem planu zimskega vzdrževanja.
V okviru vzdrževanja g.c.se redno zimsko vzdržuje cca 40 **km** gozdnih cest. Strojno **posipanje** se izvaja po potrebi in sprotnem naročilu, večinoma posipajo ceste uporabniki sami z materialom navoženim na kupe.

LETNO VZDRŽEVANJE
Zajema naslednje vrste del: strojno planiranje planuma (do 2*letno), čiščenje odvodnih jarkov in propustov (strojno in ročno), gramoziranje vozišč, utrjevanje materialov, urejanje odvodnjavanja (dražniki, cevni in ploščati propusti, jarki …), sanacija udorov, plazišč, hudourniških zajed (stene iz kamna v betonu, lesene kašte, pilotiranje, vzdolžni a.b. objekti), čiščenje brežin, biološka sanacija plazišč, strojni izkopi z bagri v mat. 3., 4., 5. ktg….
Struktura del je zelo spremenljiva. Izvajalec se mora prilagajati operativnim planom, ki jih narekujejo trenutne razmere. Operativni plani se izdelujejo približno kvartalno: zimski, spomladanski, poletni in jesenski ali po potrebi mesečno. Obseg se prilagaja razpoložljivim sredstvom.

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
Dela se izvajajo na osnovi izvedbenih projektov ali popisov del in predizmer. Investicijsko vzdrževanje zajema večinoma naslednja dela: rekonstrukcija in gradnja ploščatih propustov (armiranobetonske, lesene, kombinirane konstrukcije), opornih sten iz kamna v betonu, lesene kašte; rekonstrukcije daljših odsekov g.c. ...
Obračun premikov: Za v rednih operativnih planih planirana dela se premiki strojev, ljudi in opreme ne obračunavajo razen za bagre in valjarje. Pri intervencijskih delih se zaračunavajo samo premiki strojev(rovokopač, greder) ostalega ne.
Obračun prevozov: Interval prevoza pri obrabni in nosilni plasti se določi glede na razdaljo prevoza od sedeža občine do težišča gramoziranja na posamezni cesti. Prevozi pri ostalih ukrepih so vključeni v ceno ne glede na razdaljo prevoza.

Objekti in ostala dela se izvajajo po načelih in na način, ki velja za gozdno gradbeništvo in ostale gradnje in jih opredeljujejo:
Pravilnik o gozdnih prometnicah (Ur.l. RS, št. 104/04, spr. 4/2009)
Gradbeni zakon GZ (Ur. l. RS, št. 61/17 in spremembe 72/17) vse ostale predpise in standarde, ki se nanašajo na razpisane storitve vzdrževalnih del.
Pri izvajanju del mora izvajalec upoštevati navodila delavcev Zavoda za gozdove Slovenije in zastopnika naročnika.

SIMONA OTO

Digitally signed by SIMONA OTO
Date: 2024.10.07 10:57:33 +02'00'