glg projektiranje d.o.o.
Vojkovo nabrežje 23, 6000 KOPER
Tel.: 05/6276-763 • Tel./Fax: 05/6272-166
E-mail: glg.projektiranje@glg.si
www.glg.si

ZVEZEK 2

2.6.2.2	Območje 2 Valdoltra Tehnično poročilo območje 2	
2.6.2.2.1	Situacija 2 – območje 2 Valdoltra	M 1 : 1.000
2.6.2.2.2	Vzdolžni profili fekalnih kanalov F2-1, F2-2, F2-3, F2-4	M 1 : 1.000/100
2.6.2.2.3	Vzdolžni profil meteornega kanala M2-1	M 1 : 1.000/100

2 Območje 2 Valdoltra

Lokacija območja 2 leži severno od državne ceste 1407 Škofije – Lazaret. Teren območja je skoraj v celoti v nagibu proti državni cesti. Predvidena je izvedba štirih gravitacijskih fekalnih kanalov F2-1, F2-2, F2-3 in F2-4.

Fekalni kanal F2-1 bo potekal od križišča s občinsko cesto 677012 Miloki – Valdoltra in državno cesto 1407 Škofije – Lazaret v nekategorizirani poti proti severu do objekta na naslovu Razgledna pot 3. Kanal bo gravitacijski in bo v celoti potekal v cestah in poteh. Priključek kanala bo v kolektor CČN Koper – Ankaran (na tem odseku profila 50 cm) v jašek št. 259.

Fekalni kanal F2-2 bo lociran nad državno cesto 1407 Škofije – Lazaret in bo potekal do objekta Vinogradniška pot 2. Priključek kanala bo v kolektor CČN Koper – Ankaran (na tem odseku profila 50 cm) v jašek št. 260.

Fekalni kanal F2-3 bo potekla od jaška št 63 na kolektorju CČN Koper – Ankaran (na tem odseku profila 50 cm) proti severu ob občinski cesti 680601 Vinogradniška pot - pomol Val, nato bo prečkal državno cesto in potekal vzporedno z njo do objekta Vinogradnjška 7b.

Fekalni kanal F2-4 bo potekal od kanala F2-3 proti severu v prostem terenu do stavbe Vinogradnjška cesta 4.

Deloma vzporedno s fekalnim kanalom F2-3 in nato ob državni cesti 1407 Škofije – Lazaret je predvidena tudi gradnja meteornega kanala M2-1. Iztok kanala bo v hudournik Valdoltra.

V DPP je predvidena izvedba :
- fekalna kanalizacija dolžine ca 531 m, profila GRP fi 20 cm
- meteorna kanalizacija dolžine ca 255 m, profilov PVC, PE ali PP fi 25 do 40 cm
- na predvideno kanalizacijo bo priključenih ca 10 stavb

Zaščita, prestavitev ali rekonstrukcija drugih obstoječih komunalnih naprav.
Na obravnavanem območju bo z gradnjo fekalne in meteorne kanalizacije potrebno izvesti naslednja dela z zaščito, prestavitvijo ali rekonstrukcijo drugih obstoječih komunalnih naprav:
- komunikacijski vodi ca 90 m zavarovanja

Ocena investicijske vrednosti izvedbe kanalizacije :

- fekalna kanalizacija fi 20 cm, 531 m a 300 €/m	159.300 €
- meteorna kanalizacija PVC fi 25 do 40 cm, 255 m a 400 €/m	102.000 €
- komunikacijski vodi ca 90 m zavarovanja a 40 €/m	3.600 €
- skupaj	264.900 €