Vojkovo nabrežje 23, 6000 KOPER
Tel.: 05/6276-763 • Tel./Fax: 05/6272-166
E-mail: glg.projektiranje@glg.si
www.glg.si

ZVEZEK 3

2.6.2.3 Območje 3 nad OPPN Ankaran Hrib
Tehnično poročilo območje 3
2.6.2.3.1 Situacija 3 – območje 3 nad OPPN Ankaran Hrib M 1 : 1.000
2.6.2.3.2 Vzdolžni profil fekalnega kanala F3-1 in meteornega kanala M3-1 M 1 : 1.000/100

3 Območje 3 nad OPPN Ankaran Hrib

Lokacija območja 3 leži severno od območja OPPN Ankaran hrib. Predvidena je izvedba enega gravitacijskega fekalnega kanala F3.

Fekalni kanal F3 bo potekal od novega jaška na obstoječem fekalnem kanalu profila 20 cm v obstoječi stanovnanjski poti (frenkova ulica) in nato po Razgledni poti proti zahodu do stavbe Razgledna pot 12. Kanal bo gravitacijski in bo v celoti potekal v cesta. Priključek kanala bo v obstoječi fekalni kanal v Frenkovi ulici, profila 20 cm.

Vzporedno s predvidenim fekalnim kanalom F3 je predvidena gradnja meteornega kanala M3. Priključek kanala bo v obstoječi meteorni kanal v Frenkovi ulici, profila 20 cm.

V DPP je predvidena izvedba :
- fekalna kanalizacija dolžine ca 147 m, profila GRP fi 20 cm
- meteorna kanalizacija v dolžini ca 147 m, profilov PVC, PE ali PP fi 25 cm
- na predvideno kanalizacijo bodo priključene ca 3 stavbe

Zaščita, prestavitev ali rekonstrukcija drugih obstoječih komunalnih naprav.
Na obravnavanem območju bo z gradnjo fekalne in meteorne kanalizacije potrebno izvesti naslednja dela z zaščito, prestavitvijo ali rekonstrukcijo drugih obstoječih komunalnih naprav:
- vodovod ca 206 m rekonstrukcije vodovoda NL DN 100 mm

Ocena investicijske vrednosti izvedbe kanalizacije :
- fekalna kanalizacija fi 20 cm, 147 m a 300 €/m 44.100 €
- meteorna kanalizacija PVC fi 25 cm, 147 m a 300 €/m 44.100 €
- vodovod NL DN 100 mm, 206 m a 300 €/m U 61.800 €
- skupaj 150.000 €