glg projektiranje d.o.o.
Vojkovo nabrežje 23, 6000 KOPER
Tel.: 05/6276-763 • Tel./Fax: 05/6272-166
E-mail: glg.projektiranje@glg.si
www.glg.si

ZVEZEK 4

2.6.2.4	Območje 4 vzhodno od ZN Dolge njive Tehnično poročilo območje 4	
2.6.2.4.1	Situacija 4 - območje 4 vzhodno od ZN Dolge njive	M 1 : 1.000
2.6.2.4.2	Vzdolžna profila fekalnih kanalov F4-1 in F4-2	M 1 : 1.000/100

4 Območje 4 vzhodno od ZN Dolge njive

Lokacija območja 4 leži vzhodno od območja ZN Dolge njive. Teren območja je skoraj v celoti v nagibu proti jugu. Predvidena je izvedba enega gravitacijskega fekalnega kanala F4.

Fekalni kanal F4-1 bo potekal od obstoječe stanovanjske ceste v območju ZN Dolge njive proti severovzhodu po občinski cesti 680642 Pot na Brido – razcep. Priključek kanala bo v fekalni kanal območja Dolge njive, profila 20 cm v jašek št. 20181.

Za odvodnjo fekalne odpadne vode je možno na fekalni kanal F4-1 povezati tudi fekalni kanal F4-2 za priključitev objektov, ki so izven aglomeracije Ankaran – Hrvatini, gravitirajo pa proti predvidenemu kanalu F4-1. Kanal F4-2 bo priključen v jašek št. F9 kanala F4-1.

Gradnja meteorne kanalizacije na tem območju ni predvidena.

V DPP je predvidena izvedba :
- fekalna kanalizacija dolžine ca 185 m, profila GRP fi 20 cm (v aglomeraciji)
- fekalna kanalizacija dolžine ca 177 m, profila GRP fi 20 cm (izven aglomeracije)
- na predvideno kanalizacijo bosta priključeni ca 2 stavbi

Zaščita, prestavitev ali rekonstrukcija drugih obstoječih komunalnih naprav v tem območju ni predvidena, predvidena je vzporedna nova gradnja vodovoda.
- vodovod ca 297 m nove gradnje vodovoda NL DN 100 mm (150 m v aglomeraciji in 147 m izven aglomeracije)

Po projektnih pogojih Elektro Primorska je na tem območju potrebno ob izdelavi projektne dokumentacije upoštevati možnost sodelovanja in istočasne vzporedne gradnje električne kabelske kanalizacije.

Ocena investicijske vrednosti izvedbe kanalizacije :

-	fekalna kanalizacija fi 20 cm, 185 m a 300 €/m		55.500 €
-	fekalna kanalizacija fi 20 cm (izven aglo), 177 m a 300 €/m		53.100 €
-	vodovod NL DN 100 mm, 150 m a 300 €/m	N	45.000 €
-	vodovod NL DN 100 mm, 147 m a 300 €/m	N	44.100 €
-	skupaj		197.700 €