glg projektiranje d.o.o.
Vojkovo nabrežje 23, 6000 KOPER
Tel.: 05/6276-763 • Tel./Fax: 05/6272-166
E-mail: glg.projektiranje@glg.si
www.glg.si

ZVEZEK 5

2.6.2.5 Območje 5 Oljčna pot proti cerkvi
Tehnično poročilo območje 5
2.6.2.5.1 Situacija 5 - območje 5 Oljčna pot proti cerkvi M 1 : 1.000
2.6.2.5.2 Vzdolžna profila fekalnih kanalov F5-1 in F5-2 M 1 : 1.000/100

5 Območje 5 Oljčna pot proti cerkvi

Lokacija območja 5 leži ob Oljčni poti zahodno od cerkve. Teren je od Oljčne poti, ki poteka po grebenu, nagnjen proti zahodu in proti jugu. Območje je pretežno pokrito s fekalno, mešano ali meteorno kanalizacijo. Potrebno je zagotoviti še priključitev preostalih neopriključenih stavb. Predvidena je rekonstrukcija Oljčne poti z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo v njej. Projekt Rekonstrukcija Oljčne poti JP 680261 v Ankaranu. št. projekta 695-10/2022-G, november 2023, projektanta AG projekt s.p.. Obstoječa kanalizacija v mešanem sistemu bo ločena v meteorno in fekalno kanalizacijo. V DPP je zato predvidena priključitev projektirane fekalne kanalizacije tega območja v predvideno fekalno kanalizacijo.

Predvidena je gradnja dveh gravitacijskih fekalnih kanalov F5-1 in F5-2.

Fekalni kanal F5-1 bo potekal v občinski cesti 680292 Oljčna pot mimo HŠ 23 od priključka na obstoječi mešani kanal profila 20 cm v jašku 4254 proti vzhodu do objekta Oljčna pot 16. Kanal bo gravitacijski in bo v celoti potekal v navedeni cesti.

Fekalni kanal F5-2 bo lociran južno od Oljčne poti. Namenjen je za priključitev ene stavbe, ki ima možnost priključitve že sedaj v kanal v mešanem sistemu v Oljčni poti. Ob izgradnji fekalnega kanala ob rekonstrukciji Oljčne poti se priključitev izvede v ta kanal, sicer pa v obstoječi mešan. Kanal ima lahko tudi status priključka.

Gradnja meteorne kanalizacije na tem območju ni predvidena.

V DPP je predvidena izvedba :
- na predvideno kanalizacijo bodo priključe ca 4 stavbe
- fekalna kanalizacija dolžine ca 208 m, profila GRP fi 20 cm
- na predvideno kanalizacijo bodo priključe ca 3 stavbe

Zaščita, prestavitev ali rekonstrukcija drugih obstoječih komunalnih naprav.
Na obravnavanem območju bo z gradnjo fekalne in meteorne kanalizacije potrebno izvesti naslednja dela z zaščito, prestavitvijo ali rekonstrukcijo drugih obstoječih komunalnih naprav:
- komunikacijski vodi ca 36 m zavarovanja
- vodovod ca 152 m nove gradnje vodovoda PE 100 DN 63 mm

Ocena investicijske vrednosti izvedbe kanalizacije :

- fekalna kanalizacija fi 20 cm, 208 m a 300 €/m	62.400 €
- komunikacijski vodi ca 36 m zavarovanja a 40 €/m	1.440 €
- vodovod PE 100 DN 63 mm, 152 m a 100 €/m N	15.200 €
- skupaj	79.040 €