Vojkovo nabrežje 23, 6000 KOPER
Tel.: 05/6276-763 • Tel./Fax: 05/6272-166
E-mail: glg.projektiranje@glg.si
www.glg.si

ZVEZEK 6

2.6.2.6	Območje 6 vzhodno od Ivančičeve ceste Tehnično poročilo območje 6	
2.6.2.6.1	Situacija 6 - območje 6 vzhodno od Ivančičeve ceste	M 1 : 1.000
2.6.2.6.2	Vzdolžni profil fekalnega kanala F6-1	M 1 : 1.000/100
2.6.2.6.3	Vzdolžni profili fekalnih kanalov F6-2, F6-3, F6-4 in F6-5	M 1 : 1.000/100
2.6.2.6.4	Vzdolžni profil meteornega kanala M6-1	M 1 : 1.000/100

6 Območje 6 vzhodno od Ivančičeve ceste

Lokacija območja 6 leži vzhodno od občinske ceste 677061 Ivančičeva cesta. Teren območja je skoraj v celoti v nagibu proti jugu. Predvidena je izvedba petih gravitacijskih fekalnih kanalov F6-1, F6-2, F6-3, F6-4 in F6-5.

Fekalni kanal F6-1 bo potekal od priključka v novi jašek na zbirnem kanalu Hrvatini profila 30 cm, ki poteka ob Ivančičevi cesti po kmetijskih zemljiščih proti vzhodu in nato po poljski poti in deloma cesti proti severu do njegovega zaključka na ca 75 m n.m.. Fekalni kanal F6-1 je možno navezati tudi na obstoječo fekalno kanalizacijo Sončnega parka v jašek št. 5794 fekalnega kanala profila 20 cm. Dolžina kanala F6-1 je v tem primeru tudi ca 415 m. Možnost izvedbe obeh opcij bo v nadaljni obdelavi izčiščena glede na možnost pridobitve pravice gradnje na tujih zemljiščih.

Fekalni kanal F6-2 bo potekal od priključka v fekalni kanal F6-1 po nekategorizirani stanovanjski cesti proti vzhodu in nato severu.

Fekalni kanal F6-3 bo potekal od priključka v zbirni fekalni kanal Hrvatini v jašku št. 5944 po stanovanjski dostopni cesti proti jugovzhodu. Kanal se lahko izvede tudi s statusom hišnega priključka.

Fekalni kanal F6-4 bo potekal od priključka v zbirni fekalni kanal Hrvatini v jašku št. 5951 preko Ivančičeve ceste in po stanovanjski dostopni cesti proti vzhodu. Kanal se lahko izvede tudi s statusom hišnega priključka.

Fekalni kanal F6-5 bo potekal od priključka v zbirni fekalni kanal Hrvatini v jašku št. 5958 preko Ivančičeve ceste in po stanovanjski dostopni cesti proti jugo vzhodu. Kanal se lahko izvede tudi s statusom hišnega priključka.

Vzporedno s predvidenim fekalnim kanalom F6-1 je predvidena gradnja meteornega kanala M6-1. Meteorni kanal bo potekal vzporedno s fekalnim kanalom od njegovega začetka v smeri proti jugu in nato proti vzhodu in spet proti jugu do hudournika »bolnica Ankaran«, v katerega se izteka. Mteteorni kanal bo profilov PVC, PE ali PP fi 25 cm do fi 50 cm.

V DPP je predvidena izvedba :
- fekalna kanalizacija dolžine ca 583 m, profila GRP fi 20 cm
- meteorna kanalizacija v dolžini ca 303 m, profilov PVC, PE ali PP fi 25 cm do fi 40 cm
- na predvideno kanalizacijo bo priključenih ca 9 stavb

Zaščita, prestavitev ali rekonstrukcija drugih obstoječih komunalnih naprav.
Na obravnavanem območju predvidena kanalizacija poteka izven varovalnih pasov druge infrastrukture, razen nekaj križanj in nova gradnja vodovoda.
- vodovod ca 300 m nove gradnje vodovoda NL DN 100 mm

Vojkovo nabrežje 23, 6000 KOPER
Tel.: 05/6276-763 • Tel./Fax: 05/6272-166
E-mail: glg.projektiranje@glg.si
www.glg.si

Ocena investicijske vrednosti izvedbe kanalizacije :

-	fekalna kanalizacija fi 20 cm, 583 m a 300 €/m	174.900 €
-	meteorna kanalizacija PVC fi 25 do 40 cm, 303 m a 400 €/m	121.200 €
-	vodovod NL DN 100 mm, 320 m a 300 €/m N	96.000 €
-	skupaj	392.100 €