Vojkovo nabrežje 23, 6000 KOPER
Tel.: 05/6276-763 • Tel./Fax: 05/6272-166
E-mail: glg.projektiranje@glg.si
www.glg.si

ZVEZEK 9

2.6.2.9	Območje 9 vzhodno od Železniške ceste Tehnično poročilo območje 9	
2.6.2.9.1.1	Situacija 9.1 območje 9 vzhodno od Železniške ceste	M 1 : 1.000
2.6.2.9.1.2	Situacija 9.2 območje 9 vzhodno od Železniške ceste	M 1 : 1.000
2.6.2.9.2	Vzdolžni profil fekalnega kanala F9-1	M 1 : 1.000/100
2.6.2.9.3	Vzdolžni profil fekalnega kanala F9-2	M 1 : 1.000/100
2.6.2.9.4	Vzdolžni profil fekalnega kanala F9-3	M 1 : 1.000/100
2.6.2.9.5	Vzdolžni profil fekalnega kanala F9-4	M 1 : 1.000/100
2.6.2.9.6	Vzdolžni profil meteornega kanala M9-1	M 1 : 1.000/100

9 Območje 9 območje vzhodno od Železniške ceste

Lokacija območja 9 je izven območja aglomeracije Ankaran – Hrvatini 20020 in leži na vzhodno od Železniške ceste in deloma nad in pod državno cesto 1407 Škofije-Lazaret. Na tem območju je predvidena gradnja štirih gravitacijskih fekalnih kanalov F9-1, F9-2, F9-3 in F9-4.

Fekalni kanal F9-1 bo potekal od priključka v novi jašek na kolektorju CČN Koper – Ankaran profila 100 cm med obstoječima jaškoma št. 334 in št. 335 ob Železniški cesti, nato proti vzhodu do gruče stavb in naprej proti severu preko državne ceste 1407 Škofije-Lazaret do gruče stavb nad njo.

Fekalni kanal F9-2 bo potekal od priključka v fekalni kanal F9-1 proti vzhodu in nato proti severu preko državne ceste 1407 Škofije-Lazaret do gruče stavb ca 90 m nad njo.

Fekalni kanal F9-3 bo potekal od priključka v fekalni kanal F9-2 proti severu preko državne ceste 1407 Škofije-Lazaret do gruče stavb ca 440 m nad njo

Fekalni kanal F9-4 bo potekal od priključka v fekalni kanal F9-3 nad državno cesto 1407 Škofije-Lazaret proti vzhodu do gruče stavb ca 100 m nad njo

Predvidena je izvedba meteornega kanala M9-1 deloma vzporedno s fekalnim kanalom F9-2, nato pa preko državne ceste 1407 Škofije-Lazaret do Ankaranskega obrobnega kanala, kamor se bo izlival.

V DPP je predvidena izvedba :

- fekalna kanalizacija dolžine ca 1.921 m, profila GRP fi 20 cm
- meteorna kanalizacija dolžine ca 113 m, profilov PVC, PE ali PP fi 25 cm do fi 30 cm
- na predvideno kanalizacijo bo priključenih ca 20 stavb

Zaščita, prestavitev ali rekonstrukcija drugih obstoječih komunalnih naprav.
Na obravnavanem območju predvidena kanalizacija poteka izven varovalnih pasov druge infrastrukture, razen nekaj križanj z obstoječimi vodi.

- vodovod nova gradnja dveh odsekov ca 259 + 114 m vodovoda PE 100 110 mm

Ocena investicijske vrednosti izvedbe kanalizacije :

- fekalna kanalizacija fi 20 cm, 1.921 m a 300 €/m	576.300 €
- meteorna kanalizacija PVC fi 25 do 30 cm, 113 m a 350 €/m	39.550 €
- vodovod PE 100 DN 110 mm, 373 m a 150 €/m N	55.950 €
- skupaj	671.800 €

Vojkovo nabrežje 23, 6000 KOPER
Tel.: 05/6276-763 • Tel./Fax: 05/6272-166
E-mail: glg.projektiranje@glg.si
www.glg.si

Po projektnih pogojih Elektro Primorska je na tem območju potrebno ob izdelavi projektne dokumentacije upoštevati možnost sodelovanja in istočasne vzporedne gradnje električne kabelske kanalizacije.