PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR	
ime in priimek ali naziv družbe	**Občina Solčava**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Solčava 29, 3335 Solčava**
PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Odprava škode po neurju 4. avgusta 2023 na gozdni cesti EGC 101009 Tolstovršnik - Tolstovrški kot**
VRSTE GRADNJE	☑ **obnova po 84. členu Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS)**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI	
vrsta dokumentacije	**Izvedbeni načrt (IzN)**
številka projekta	**Ap - 31/24**
datum izdelave	**marec 2024**
datum spremembe	
PODATKI O PROJEKTANTU	
projektant (naziv družbe)	**APUS d.o.o.**
naslov	**Pribinova 5, 1000 Ljubljana**
odgovorna oseba projektanta	**Tadej Jeršič, direktor**
podpis odgovorne osebe projektanta	
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA	
izdelovalec osnovn. prikaza/načrta	**Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd.**
identifikacijska številka	**IZS: T-Goz0560**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (družba)	**APUS d.o.o.**
naslov	**Pribinova 5, 1000 Ljubljana**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA	
VODJA PROJEKTIRANJA	**Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd.**
identifikacijska številka	**IZS: T-Goz0560**
podpis vodje projektiranja	

TADEJ JERŠIČ
univ.dipl.inž.gozd.
IZS PI T-Goz0560

APUS www.apus.si

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd.; IZS: T-Goz0560**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**11 Drugi načrti v skladu s predpisi št.: Ap - 31/24 iz marca 2024**
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

PRILOGA 3

3. KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

IzN		PID	
naziv načrta	številka načrta	naziv načrta	številka načrta
11 Drugi načrt v skladu s predpisi	**Ap - 31/24**		

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

IzN		PID	
naziv elaborata, študije	št.	naziv elaborata, študije	št.

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Odprava škode po neurju 4. avgusta 2023 na gozdni cesti EGC 101009 Tolstovršnik - Tolstovrški kot**
kratek opis gradnje	V času visokih voda in neurja 04. 08. 2023 je v prispevnem območju Savinje in njenih pritokov prišlo do erozijskih procesov, ki so na več odsekih spodkopali gozdno cesto GC 101009 Tolstovršnik - Tolstovrški kot in onemogočili dostop do gozdnih zemljišč lastnikom in upravljalcem na tem območju. V času po neurju so nato z obsežnimi intervencijskimi deli strugo hudournika zopet preusmerili v vznožje desne brežine, izkopali začasno strugo in večino naplavljenega materiala odpeljali na deponije v dolino Savinje. Pri tem so na najožjih odsekih z zidovi iz kamna v betonu različnih višin in dolžin podprli spodkopano cesto in jo z naplavljenim materialom izravnali tako, da imajo sedaj vsi prebivalci tega območja vsaj začasen dostop do občinskega središča in naprej do osrednje Slovenije. Izvedbeni načrt (IzN) obravnava sanacijo usadov, prepustov in muld za prečkanje gozdne ceste na celotnem odseku GC-101009, dolžine 5563,00 m. Evidentiranih je bilo 12 lokacij, kjer je treba izvesti sanacijo. Za celotno traso gozdne ceste se predvidi grediranje zgornjega ustroja.
glavni objekt, če je določen	**podporni zid**
klasifikacija objekta po CC-Si	**24205 Objekti za preprečitev zdrsa in ograditev**
pomožni objekti	**odvodnjavanje**
objekti z vplivi na okolje	**NE**
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	
PROSTORSKI AKT	

prostorski akt	Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Mozirje za obdobje od leta 1986-2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986-1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine Solčava – v letu 2001 (Uradno glasilo ZSO, št. 09/2004).Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Luče (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad Ljubno in Luče, št. 6/96, 08/2014).Odlok o ugotovitvi skladnosti izvedbenih prostorskih aktov s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Mozirje za obdobje od leta 1986-2000, dopolnjen leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986-1990, usklajen leta 1989 za območje Občine Solčava – dopolnitev v letu 2001 (Uradno glasilo ZSO, št. 01/2005).
EUP	
namenska raba	**G - območja gozdov**

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI	
OBČINA	☐ SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA	
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG	☐ KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - RAZISKAVA IN ODSTRANITEV	☐ KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV
VARSTVO NARAVE	☐ NARAVOVARSTVENO MNENJE
VARSTVO PODZEMNIH JAM	☐ MNENJE ZA POSEG V JAME
VARSTVO VODA	☐ VODNO MNENJE
VARSTVO GOZDOV	☑ MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU
RIBIŠKI OKOLIŠ	☐ MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA
OKOLJE DIVJADI	☐ MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI
OBMOČJE MEJNEGA PREHODA	☐ MNENJE ZA GRADNJO NA OBM. MEJNEGA PREHO
CARINA	☐ MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE
LETALIŠČA	☐ MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU IZKLJUČNE, OMEJENE IN NADZOROVANE RABE
OVIRE ZA ZRAČNI PROMET	☐ MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRAČNI PROMET
VARNOST PLOVBE	☐ MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI MORJU

OBJEKTI V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA	☐ MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA
OBJEKTI V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE	☐ MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC
DRUGO (NAVEDI)	☐

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD	☐ MNENJE
ELEKTRIKA	☐ MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENER. SISTEMOV
PLIN	☐ MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENER. SISTEMOV
TOPLOVOD	☐ MNENJE
FEKALNE VODE	☐ MNENJE
METEORNE VODE	☐ MNENJE
KOMUNIKACIJSKI VODI	☐ MNENJE
JAVNE CESTE	☐ MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJ JAVNIH CEST
ŽELEZNICE - GRADNJA	MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ŽELEZNICE
ŽELEZNICE	☐ MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN VARNOSTI
DRUGO (NAVEDI)	☐

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
ELEKTRIKA	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
PLIN	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
TOPLOVOD	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
FEKALNE VODE	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
METEORNE VODE	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
DOSTOP	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
KOMUNIKACIJE	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
DRUGO (NAVEDI)	☐

DRUGA MNENJA

JEDRSKA VARNOST	☐ MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARN.
SEVALNA VARNOST	☐ MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARN.
KMETIJSKO GOSPODARSTVO	☐ MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
VETERINA	☐ MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZ.
OBRAMBA	☐ MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB
DRUGO (NAVEDI)	☑ SOGLASJA LASTNIKOV ZEMLJIŠČ

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU 1	
imenovanje objekta	**oporni zid, dvostenska lesena kašta, obloga kamnita v betonu**
kratek opis objekta	Predvidena je izdelava opornih zidov na dveh odsekih, dvostenskih lesenih kašt na treh odsekih in kamnite obloge v betonu na enem odseku. Z objekti se bo podprlo cestne brežine na odkopni ali nasipni strani. Pri zidovih se bo izdelalo tudi odvodnjavanje.
klasifikacija po CC-SI	**24205 Objekti za preprečitev zdrsa in ograditev**
glavni ali pomožni objekt	**glavni objekt**
vrsta gradnje	**NOVOGRADNJA**
zahtevnost objekta	**MANJ ZAHTEVEN OBJEKT**
razvrstitev glede na požarno varnost	**NEZAHTEVEN**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE	
višina	
širina	
globina	
dolžina	
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd)	
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	Načrt je izdelan na podlagi: Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. List RS št. 101/2005) ter normativov in standardov: SIST EN 1990 Evrokod 0 - Osnove projektiranja SIST EN 1991 Evrokod 1 - Vplivi na konstrukcije SIST EN 1997 Evrokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcij Objekt je požarno manj zahteven
druge tehnične smernice	

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU 2

imenovanje objekta	**odvodnjavanje, prepusti, AB mulda**
kratek opis objekta	Izdelalo se bo nove prepuste, ki so ustreznih dimenzij in prevajajo visoke vode z upoštevanim povečanjem zaradi podnebnih sprememb. Prepusti so dimenzionirani tako, da prevajajo visoke vode z varnostnim nadvišanjem vsaj 0,50 m oz. prevajajo vsaj enkrat več kot so izračunane visoke vode. Predvidena je izdelava 5-ih prepustov DN800, enega škatlastega dim. 120x100 cm ter AB muldo. Prepuste se polno obbetonira in zgradi spremljevalne objekte, kot so vtočne in iztočne glave prepustov ter podslapja.
klasifikacija po CC-SI	**24205 Objekti za preprečitev zdrsa in ograditev**
glavni ali pomožni objekt	**pomožni objekt**
vrsta gradnje	**NOVOGRADNJA**
zahtevnost objekta	**MANJ ZAHTEVEN OBJEKT**
razvrstitev glede na požarno varnost	**NEZAHTEVEN**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	

ZNAČILNOSTI ZA GBRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	
širina	
globina	
dolžina	
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	Načrt je izdelan na podlagi: Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. List RS št. 101/2005) ter normativov in standardov: SIST EN 1990 Evrokod 0 - Osnove projektiranja SIST EN 1991 Evrokod 1 - Vplivi na konstrukcije SIST EN 1992 Evrokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcij Objekt je požarno manj zahteven
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k.o.	parc. št.:	parcela m2	obm. gradb. parcele m2
910 - SOLČAVA	**437** **440/6** **440/9** **440/11** **608/1** **608/14**		

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

k.o.	parc. št.:	odmik v m

PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska občina	**910 - Solčava**
parc. št.	**437, 440/6, 440/9, 440/11, 608/1, 608/14**

velikost gradbene parcele m2

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradb.parcele m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradb.parcele m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradb.parcele m2

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta,prerez,širina ip	način priključevanja	k.o. mesta priključevanj	parc.št.mesta priključevan

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc.št.

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna os

kapaciteta,prerez,širina ip	način priključevanja	k.o. mesta priključevanj	parc.št.mesta priključevan

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc.št.

KAZALO VSEBINE NAČRTA

PODATKI O DRUGEM NAČRTU

naziv gradnje	**Odprava škode po neurju 4. avgusta 2023 na gozdni cesti EGC 101009 Tolstovršnik - Tolstovrški kot**
vrsta dokumentacije	**Izvedbeni načrt (IzN)**
strokovno področje načrta	**11 Drugi načrti v skladu s predpisi**
številka načrta	**Ap - 31/24**
datum izdelave	**marec 2024**

KAZALO VSEBINE

Zap. št.	Naslov poglavja, grafičnega prikaza	merilo
11.1	**TEKSTUALNI DEL**	
11.1.1	**Tehnično poročilo**	
11.1.1.1	Opis problematike	
11.1.1.2	Opis obstoječega stanja	
11.1.1.3	Opis predvidenih del	
11.1.1.4	Zaključek	
11.2	**GRAFIČNI DEL**	
11.2.1	**Lokacijski prikazi**	
11.2.1.1	Pregledna karta	M 1 : 10 000
11.2.1.2	Obloga iz kamnite zložbe v betonu med km 1.008 in km 1028	M 1 : 200
11.2.1.3	Gradbena situacija prepustov DN800 cm z usedalnikom in podslapjem med km 1.510 in km 1.593	M 1 : 200
11.2.1.4	Gradbena situacija prepusta DN800 cm z usedalnikom in podslapjem v km 1.742	M 1 : 200
11.2.1.5	Gradbena situacija prepusta DN800 cm z usedalnikom in podslapjem v km 1.861	M 1 : 200
11.2.1.6	Gradbena situacija lesene dvostenske kašte med km 1.929 in km 1.941	M 1 : 200
11.2.1.7	Gradbena situacija K.B. opornega zidu in odvodnjavanja med km 2.070 in km 2.110	M 1 : 200

11.2.1.8	Gradbena situacija lesene dvostenske kašte med km 2.238 in km 2.268	M	1 : 200
11.2.1.9	Gradbena situacija K.B. opornega zidu in odvodnjavanja med km 2.430 in km 2.458	M	1 : 200
11.2.1.10	Gradbena situacija škatlastega prepusta dim. 120x100 cm v km 2.540	M	1 : 200
11.2.1.11	Gradbena situacija prepusta DN800 cm z usedalnikom in podslapjem v km 4.296	M	1 : 200
11.2.1.12	Gradbena situacija AB mulde in K. B. podpornega zidu v km 5.129	M	1 : 200
11.2.1.13	Gradbena situacija lesene dvostenske kašte med km 5.160 in km 5.190	M	1 : 200

11.2.2 Tehnični prikazi

11.2.2.1	Podolžni prerez prepustov DN800 cm z usedalnikom in podslapjem med km 1.510 in km 1.593	M	1 : 100/100
11.2.2.2	Prečni profili prepustov DN800 cm z usedalnikom in podslapjem med km 1.510 in km 1.593	M	1 : 100
11.2.2.3	Podolžni prerez prepusta DN800 cm z usedalnikom in podslapjem v km 1.742	M	1 : 100/100
11.2.2.4	Prečni profili prepusta DN800 cm z usedalnikom in podslapjem v km 1.742	M	1 : 100
11.2.2.5	Podolžni prerez K.B. opornega zidu in odvodnjavanja med km 2.070 in km 2.110	M	1 : 100/100
11.2.2.6	Prečni profili K.B. opornega zidu in odvodnjavanja med km 2.070 in km 2.110	M	1 : 100
11.2.2.7	Podolžni prerez lesene dvostenske kašte med km 2.238 in km 2.268	M	1 : 100/100
11.2.2.8	Prečni profili lesene dvostenske kašte med km 2.238 in km 2.268	M	1 : 100
11.2.2.9	Podolžni prerez K.B. opornega zidu in odvodnjavanja med km 2.430 in km 2.458	M	1 : 100/100
11.2.2.10	Prečni profili K.B. opornega zidu in odvodnjavanja med km 2.430 in km 2.458	M	1 : 100
11.2.2.11	Podolžni prerez škatlastega prepusta dim. 120x100 cm v km 2.540	M	1 : 100/100
11.2.2.12	Prečni profili škatlastega prepusta dim. 120x100 cm v km 2.540	M	1 : 100
11.2.2.13	Podolžni prerez prepusta DN800 cm z usedalnikom in podslapjem v km 4.296	M	1 : 100/100
11.2.2.14	Prečni profili prepusta DN800 cm z usedalnikom in podslapjem v km 4.296	M	1 : 100